

30/9/2021/10

číslo dodatku: IROP-D2-302041M868-421-19



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



## DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M868-421-19 zo dňa 11.01.2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Richard Raši, [REDACTED]  
  
v zastúpení:  
názov: Košický samosprávny kraj  
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
IČO: 35541016  
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, [REDACTED]

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 16.02.2016 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 3.9.2021.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice  
sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice – mestská časť Sever  
IČO: 36570460  
zapísaný v: OR odd. Sa/vl.č.1243/V  
konajúci: SK2020063518  
IČ DPH: Ing. Stanislav Precúch, [REDACTED]  
Ing. Jana Bernátová, [REDACTED]  
Ing. Richard Majza, MBA, [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.01.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M868-421-19 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu zmenového konania v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Článok 3 ods. 3.1 sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza sa nasledovne:

Článok 3 ods. 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje **3 118 780,78 EUR** (slovom tri milióny stoosemnásttisíc sedemstoosemdesiat eur a sedemdesiatosem centov)*
- b) *neuplatňuje sa*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **2 806 902,70 EUR** (slovom: dva milióny osemstošesťtisíc deväťstodva eur a sedemdesiat centov), čo predstavuje 90 % (slovom: deväťdesiat percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
  - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 10 % (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu **311 878,08 EUR** (slovom: tristojedenásttisíc osemstosedemdesiatosem eur a osem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy a*
  - (ii) *má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, vo výške 0,00 EUR (slovom: nula eur)*
  - (iii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí

prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

#### Prílohy:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu   |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Košiciach, dňa 4.2.2025

Ing. Rastislav Trnka,

- 7. FEB. 2025

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa

Ing. Stanislav Preúch,

Ing. Jana Bernátová,

Podpis: .....

Ing. Richard Majza, MBA,  
Košice



# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Kuzmice-Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                         |
| Kód projektu:       | 302041M868                                                                                                                                                                                        |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302040M868                                                                                                                                                                                     |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                                                                  |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                |
| Prioritná os:       | 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie                                                                                                                  |
| Konkrétny cieľ:     | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                                                                                                                                                                     |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. |
| Oblasť intervencie:  | 022 - Čistenie odpadových vôd                                                                                                                                                                     |
| Hospodárska činnosť: | 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov                                                                                                         |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                         |                                     |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                    | Banka                               | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK077500000000025732953 | Československá obchodná banka, a s. | 22. 10. 2009 | 31. 12. 2029 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                    | Banka                               | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK077500000000025732953 | Československá obchodná banka, a s. | 22. 10. 2009 | 31. 12. 2029 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región (NUTS II)   | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec    |
|------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1.   | Slovensko | Východné Slovensko | Košický kraj                  | Trebišov        | Kuzmice |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                                                                                                   | 16      |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 12.2022 |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 3.2024  |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |                                                         |                             |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.<br>S. KOŠICE | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 36570460 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV

### Podporné aktivity projektu

|                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podporné aktivity:</b>               | Podporné aktivity                                                                                                                                                                                 |
| <b>Popis podporných aktivít:</b>        | Podporné aktivity                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b> | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. |

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet km vybudovanej kanalizačnej siete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 4,6186                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.<br>KOŠICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36570460                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou m.n. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,6186                             |                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.<br>KOŠICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36570460                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou m.n. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                  |                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | EO                                                                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1 022,0000                                                           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                                                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.<br>KOŠICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36570460                                                             |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                      |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiární odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou m n. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR) |                                    |                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>                                               |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 022                              |                                                                      |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                                     | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0171 | Počet km vybudovanej kanalizačnej siete                                   | km             | 4,6186                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0598 | Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV                        | počet          | 1,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0714 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO             | 1 022,0000              | Áno            | PraN, UR        | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|                 |                                                        |                                    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Subjekt:</b> | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,<br>A S. KOŠICE | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36570460       |
|                 |                                                        | <b>Výška oprávnených výdavkov:</b> | 3 118 780,78 € |

#### Priame výdavky

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celková výška oprávnených výdavkov |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 118 780,78 €                     |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR) | 3 118 780,78 €                     |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 1. 302M86800001 - Vybudovanie kanalizácie a ČOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 118 780,78 €                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Oprávnený výdavok</b>           |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.1 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Stavby, stavebné úpravy a udržiavacia práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 693 124,30 €                     |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky<br>Poznámka: Dodatočné výdavky na stavebné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 €                             |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.3 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425 656,48 €                       |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.4 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 €                             |

#### Nepriame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                   | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Konkrétny cieľ:</b>    | 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. | 0,00 €                             |
| <b>Podporné aktivity:</b> | 1. 302M868P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                                                               | 0,00 €                             |
|                           |                                                                                                                                                                                                   | <b>Oprávnený výdavok</b>           |
| <b>Skupina výdavku:</b>   | 1.1 - 518 - Ostatné služby                                                                                                                                                                        | 0,00 €                             |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>                                | 3 118 780,78 € |
| <b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b> | 3 118 780,78 € |
| <b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>                     | 90,0000 %      |
| <b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>                           | 2 806 902,70 € |



## Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem



|                             |                                                                                                                                                                                        |                                 |        |                                       |       |  |                                       |        |                                               |        |                              |     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|-----|
| Názov žiadateľa             | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice                                                                                                                    |                                 |        |                                       |       |  |                                       |        |                                               |        |                              |     |
| Názov projektu              | Kuzmice - Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                            |                                 |        |                                       |       |  |                                       |        |                                               |        |                              |     |
| Prioritná os                | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie                                                                                                               |                                 |        |                                       |       |  |                                       |        |                                               |        |                              |     |
| Špecifický cieľ             | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |                                 |        |                                       |       |  |                                       |        |                                               |        |                              |     |
| Miera finančnej medzery (%) | 100,00%                                                                                                                                                                                | Spolufinancovanie NFP z COV (%) | 90,00% | Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%) | 0,00% |  | Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%) | 90,00% | Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%) | 10,00% | Platba DPH (neoprávnená DPH) | áno |

| Názov výdavku                                                       | Skupina výdavkov                       | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR)          | Cena celkom s DPH (EUR)                               | Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR) rok 2023 | Celkové oprávnené výdavky (EUR) rok 2023 | z toho NFP (EUR) rok 2023 | Neoprávnené výdavky (EUR) rok 2023                     | Neoprávnené výdavky (EUR) rok 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1)                                                                 | (2)                                    | (3)            | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)                        | (7 = 6 x 1,2)                                         | (8)                                                            | (9 = 8 x %FM)                            | (10 = 9 x %NFP)           | (11)                                                   | (12)                               |
| <b>Hlavná aktivita projektu č. 1: Vybudovanie kanalizácie a ČOV</b> |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                |                                          |                           |                                                        |                                    |
| SO 11 kanalizačná sieť                                              | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 1 029 320,93                  | 1 029 320,93                       | 1 235 185,12                                          | 925 539,72                                                     | 925 539,72                               | 832 985,75                | 103 781,21                                             | 204 673,09                         |
| SO 12 kanalizačné odbočenia                                         | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 188 417,32                    | 188 417,32                         | 226 100,79                                            | 185 689,54                                                     | 185 689,54                               | 167 120,58                | 2 727,79                                               | 128 224,76                         |
| SO 13 ČS na stokovej sieti                                          | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 128 501,64                    | 128 501,64                         | 154 201,97                                            | 123 401,17                                                     | 123 401,17                               | 111 061,05                | 5 100,47                                               | 33 207,98                          |
| SO 14 výtláčné potrubie z ČS na stokovej sieti                      | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 39 771,49                     | 39 771,49                          | 47 725,79                                             | 37 518,19                                                      | 37 518,19                                | 33 766,37                 | 2 253,30                                               | 27 997,76                          |
| SO 15 NN prípojky k ČS na stokovej sieti                            | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 820,94                        | 820,94                             | 985,13                                                | 629,40                                                         | 629,40                                   | 566,46                    | 191,54                                                 | 10 985,20                          |
| SO 20 ČOV                                                           | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 1 385 556,66                  | 1 385 556,66                       | 1 662 668,00                                          | 988 252,91                                                     | 988 252,91                               | 889 427,62                | 397 303,75                                             | 294 379,41                         |
| PS01 Technologické zariadenie ČOV                                   | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 1 187 449,76                  | 1 187 449,76                       | 1 424 939,71                                          | 1 179 681,98                                                   | 1 179 681,98                             | 1 061 713,78              | 7 767,78                                               | 85 438,48                          |
| PS03 Technologické zariadenie ČS                                    | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 77 099,88                     | 77 099,88                          | 92 519,86                                             | 51 472,74                                                      | 51 472,74                                | 46 325,47                 | 25 627,14                                              | 19 364,03                          |
| Všeobecné položky                                                   | 021 Stavby                             | súbor          | 1,00     | 75 110,00                     | 75 110,00                          | 90 132,00                                             | 37 800,00                                                      | 37 800,00                                | 34 020,00                 | 37 310,00                                              | 25 210,00                          |
| Dodatočné výdavky na stavebné práce                                 | 930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky | ks             | 1,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                                                   | 106 907,78                         |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                   |                                        |                |          |                               | <b>4 112 048,64</b>                | <b>4 934 458,38</b>                                   | <b>3 529 985,65</b>                                            | <b>3 529 985,65</b>                      | <b>3 176 987,08</b>       | <b>582 062,99</b>                                      | <b>936 388,48</b>                  |
| <b>Zádržné za rok 2023</b>                                          |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       | <b>411 204,86</b>                                              | <b>411 204,86</b>                        | <b>370 084,38</b>         |                                                        |                                    |
| <b>DPH</b>                                                          |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                |                                          |                           | <b>822 409,74</b>                                      | <b>187 277,70</b>                  |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>      |                                        |                |          |                               | <b>4 112 048,64</b>                | <b>4 934 458,38</b>                                   | <b>3 118 780,78</b>                                            | <b>3 118 780,78</b>                      | <b>2 806 902,70</b>       | <b>1 404 472,73</b>                                    | <b>1 123 666,17</b>                |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                                   |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                |                                          |                           |                                                        |                                    |
| <b>Publicita a iné podporné aktivity</b>                            |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                |                                          |                           |                                                        |                                    |
| <b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>                      |                                        |                |          |                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>               |                                                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>Interné riadenie projektu</b>                                    |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                |                                          |                           |                                                        |                                    |
| Názov výdavku                                                       | Skupina výdavkov                       | Merná jednotka | Počet MJ | % pracovného času na projekt  | Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce za projekt (EUR)                            | Celkové oprávnené výdavky (EUR) rok 2023 | z toho NFP (EUR) rok 2023 | Neoprávnené výdavky (EUR) rok 2023 (vrátane zádržného) | Neoprávnené výdavky (EUR) rok 2024 |
| (1)                                                                 | (2)                                    | (3)            | (4)      | (5)                           | (6)                                | (7)                                                   | (8 = 4 x 5 x (6 + 7))                                          | (9 = 8 x %FM)                            | (10 = 9 x %NFP)           | (11)                                                   | (12)                               |
|                                                                     |                                        |                | 0,00     | 0,00%                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                                                   | 0,00                               |
| <b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>                              |                                        |                |          |                               |                                    |                                                       |                                                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>  |                                        |                |          |                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                         |                                        |                |          |                               | <b>4 112 048,64</b>                | <b>4 934 458,38</b>                                   | <b>3 118 780,78</b>                                            | <b>3 118 780,78</b>                      | <b>2 806 902,70</b>       | <b>1 404 472,73</b>                                    | <b>1 123 666,17</b>                |



| Podrobný položkový rozpočet (v EUR) |                                                                                                                                                                                        |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa                     | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice                                                                                                                    |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
| Názov projektu                      | Kuzmice - Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
| Prioritná os                        | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie                                                                                                               |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
| Špecifický cieľ                     | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
| P.č.                                | Názov výdavku                                                                                                                                                                          | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Celkové množstvo | Jednotková cena | Celkové výdavky bez DPH | Celkom bez DPH k 31.12.2023 | OPRÁVNENÉ VÝDAVKY k 31.12.2023 | NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY r. 2023 | Celkové výdavky bez DPH r. 2024 = NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY r. 2024 |
| <b>SO 11 KANALIZAČNÁ SIET'</b>      |                                                                                                                                                                                        |                  |                |                  |                 |                         |                             |                                |                             |                                                               |
| 1                                   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                                                                                            | 021 Stavby       | m2             | 2,27             | 1,64            | 3,72                    | 3,72                        | 3,72                           | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 2                                   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                                                                                               | 021 Stavby       | m2             | 53,28            | 9,16            | 488,05                  | 488,05                      | 488,04                         | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 3                                   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t                                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 574,39           | 2,08            | 1 194,73                | 1 194,73                    | 1 194,73                       | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 4                                   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                                                                      | 021 Stavby       | m2             | 3 764,20         | 1,13            | 4 253,55                | 4 253,55                    | 4 253,55                       | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 5                                   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                                                                                            | 021 Stavby       | m2             | 304,49           | 0,91            | 277,09                  | 277,09                      | 277,09                         | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 6                                   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t                                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 4 199,58         | 2,51            | 10 540,95               | 7 851,73                    | 7 658,81                       | 192,92                      | 2 689,21                                                      |
| 7                                   | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t                                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 3 128,18         | 1,51            | 4 723,55                | 4 723,55                    | 4 607,49                       | 116,06                      | 0,00                                                          |
| 8                                   | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                                                                                        | 021 Stavby       | m              | 95,70            | 10,76           | 1 029,73                | 997,45                      | 997,45                         | 0,00                        | 32,28                                                         |
| 9                                   | Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov                                                                                                                                 | 021 Stavby       | m              | 16,50            | 8,56            | 141,24                  | 132,68                      | 132,68                         | 0,00                        | 8,56                                                          |
| 10                                  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3                                                                                                                               | 021 Stavby       | m3             | 2 151,17         | 4,44            | 9 551,21                | 9 406,46                    | 9 406,46                       | 0,00                        | 144,75                                                        |
| 11                                  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3                                                                                                                                  | 021 Stavby       | m3             | 5 377,94         | 5,86            | 31 514,70               | 31 037,20                   | 31 037,20                      | 0,00                        | 477,50                                                        |
| 12                                  | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3                                                                 | 021 Stavby       | m3             | 1 613,38         | 0,74            | 1 193,90                | 1 175,82                    | 1 175,82                       | 0,00                        | 18,09                                                         |
| 13                                  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3                                                                                                                                 | 021 Stavby       | m3             | 3 226,76         | 8,99            | 29 008,58               | 28 569,47                   | 28 569,47                      | 0,00                        | 439,11                                                        |
| 14                                  | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hromine 4                                                                     | 021 Stavby       | m3             | 968,03           | 1,39            | 1 345,56                | 1 325,19                    | 1 325,19                       | 0,00                        | 20,37                                                         |
| 15                                  | Pretlačenie rúry v hromine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm                                                                                 | 021 Stavby       | m              | 53,00            | 337,30          | 17 876,90               | 17 876,90                   | 13 559,19                      | 4 317,71                    | 0,00                                                          |
| 16                                  | Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zvaraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)                                                                                 | 021 Stavby       | m              | 53,00            | 193,19          | 10 239,07               | 10 239,07                   | 8 542,86                       | 1 696,21                    | 0,00                                                          |
| 17                                  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 610,64           | 3,42            | 2 088,39                | 1 677,93                    | 1 677,93                       | 0,00                        | 410,46                                                        |
| 18                                  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                                                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 20 064,16        | 5,14            | 103 129,78              | 95 189,12                   | 82 569,01                      | 12 620,11                   | 7 940,67                                                      |
| 19                                  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m                                                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 13,20            | 7,46            | 98,47                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 98,47                                                         |
| 20                                  | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 610,64           | 1,58            | 964,81                  | 775,18                      | 775,18                         | 0,00                        | 189,63                                                        |
| 21                                  | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                                                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 20 064,16        | 3,61            | 72 431,62               | 66 854,61                   | 57 991,08                      | 8 863,53                    | 5 577,01                                                      |
| 22                                  | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m                                                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 13,20            | 4,00            | 52,80                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 52,80                                                         |
| 24                                  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                        | 021 Stavby       | m3             | 12 380,80        | 0,31            | 3 838,05                | 3 457,85                    | 3 457,85                       | 0,00                        | 380,20                                                        |
| 23                                  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                      | 021 Stavby       | m3             | 6 190,04         | 1,57            | 9 718,36                | 8 930,44                    | 8 930,44                       | 0,00                        | 787,93                                                        |
| 25                                  | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                                                                    | 021 Stavby       | m3             | 6 190,04         | 1,72            | 10 646,87               | 9 783,66                    | 9 783,66                       | 0,00                        | 863,21                                                        |
| 26                                  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých                                                                                     | 021 Stavby       | m3             | 6 190,04         | 0,98            | 6 066,24                | 5 574,41                    | 5 574,41                       | 0,00                        | 491,83                                                        |
| 27                                  | Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3                                                                                      | 021 Stavby       | m3             | 6 848,28         | 3,09            | 21 161,19               | 21 088,91                   | 21 088,91                      | 0,00                        | 72,28                                                         |
| 28                                  | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                                                                                              | 021 Stavby       | t              | 3 432,15         | 19,86           | 68 162,54               | 68 162,54                   | 68 162,54                      | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 29                                  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                                                 | 021 Stavby       | m3             | 2 501,94         | 4,04            | 10 107,84               | 9 092,50                    | 9 092,50                       | 0,00                        | 1 015,34                                                      |
| 30                                  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                                                                  | 021 Stavby       | t              | 4 038,13         | 16,50           | 66 629,16               | 60 116,46                   | 0,00                           | 60 116,46                   | 6 512,70                                                      |
| 31                                  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                                                         | 021 Stavby       | m3             | 689,31           | 25,98           | 17 908,27               | 15 757,49                   | 15 757,49                      | 0,00                        | 2 150,78                                                      |
| 32                                  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťnutím hr. 170 mm                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 3 128,18         | 5,27            | 16 485,51               | 16 328,99                   | 16 080,46                      | 248,53                      | 156,52                                                        |
| 33                                  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť. hr. 200 mm                                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 1 071,38         | 8,00            | 8 571,04                | 6 441,44                    | 6 441,44                       | 0,00                        | 2 129,60                                                      |
| 34                                  | Podklad zo štrkodrviný s rozprestretím a zhuťnutím, po zhuťnutí hr. 100 mm                                                                                                             | 021 Stavby       | m2             | 306,76           | 2,54            | 779,17                  | 779,17                      | 779,17                         | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 35                                  | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuťnutím v pruhu š. do 3 m, po zhuťnutí hr. 70 mm                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 3 394,38         | 19,68           | 66 801,40               | 37 805,28                   | 37 805,28                      | 0,00                        | 28 996,12                                                     |
| 36                                  | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm                                                                                                                            | 021 Stavby       | m2             | 253,48           | 12,30           | 3 117,80                | 2 871,80                    | 2 871,80                       | 0,00                        | 246,00                                                        |
| 37                                  | Zhotovenie zemných krajín z homín akejkoľvek triedy so zhuťnutím                                                                                                                       | 021 Stavby       | m3             | 143,60           | 11,36           | 1 631,30                | 1 387,01                    | 1 387,01                       | 0,00                        | 244,29                                                        |
| 38                                  | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm                                                                                                                                           | 021 Stavby       | t              | 229,47           | 10,32           | 2 368,16                | 2 010,73                    | 2 010,73                       | 0,00                        | 357,43                                                        |
| 39                                  | Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                                                             | 021 Stavby       | m2             | 3 394,38         | 0,84            | 2 851,28                | 1 613,64                    | 1 613,64                       | 0,00                        | 1 237,64                                                      |
| 40                                  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 4 512,76         | 0,79            | 3 565,08                | 1 918,91                    | 1 918,91                       | 0,00                        | 1 646,17                                                      |
| 41                                  | Koberiec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhuťnutím, po zhuťnutí hr. 30 mm                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 251,21           | 9,54            | 2 396,54                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 2 396,54                                                      |
| 42                                  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhuťnutí hr. 50 mm                                                                               | 021 Stavby       | m2             | 4 512,76         | 14,66           | 66 157,06               | 35 609,14                   | 35 609,14                      | 0,00                        | 30 547,92                                                     |
| 43                                  | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm                                                                                                      | 021 Stavby       | m2             | 53,28            | 30,56           | 1 628,24                | 1 628,24                    | 1 628,24                       | 0,00                        | 0,00                                                          |
| 44                                  | Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm                                                                                                 | 021 Stavby       | m2             | 54,00            | 3,21            | 173,34                  | 173,34                      | 57,78                          | 115,56                      | 0,00                                                          |

|                                      |                                                                                                                              |            |    |           |          |                     |                     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45                                   | Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm                                                                 | 021 Stavby | ks | 5,00      | 274,98   | 1 374,90            | 1 374,90            | 1 374,90          | 0,00              | 0,00              |
| 46                                   | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2                              | 021 Stavby | m2 | 2,27      | 14,11    | 32,03               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 32,03             |
| 47                                   | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm                                                        | 021 Stavby | m2 | 54,00     | 0,76     | 41,04               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 41,04             |
| 48                                   | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                        | 021 Stavby | t  | 8,88      | 16,50    | 146,57              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 146,57            |
| 49                                   | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300                                                             | 021 Stavby | m  | 4 236,85  | 1,88     | 7 965,28            | 6 986,06            | 6 986,06          | 0,00              | 979,22            |
| 50                                   | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 315 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná                                       | 021 Stavby | ks | 728,78    | 206,54   | 150 522,43          | 131 099,82          | 131 099,82        | 0,00              | 19 422,61         |
| 51                                   | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                                                                         | 021 Stavby | m  | 4 236,85  | 1,86     | 7 880,54            | 6 872,57            | 6 872,57          | 0,00              | 1 007,97          |
| 52                                   | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s rozširiacim prstencom a poklopom             | 021 Stavby | ks | 115,00    | 69,96    | 8 045,40            | 7 555,68            | 7 555,68          | 0,00              | 489,72            |
| 53                                   | Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP | 021 Stavby | ks | 100,00    | 598,83   | 59 883,00           | 55 691,19           | 55 691,19         | 0,00              | 4 191,81          |
| 54                                   | Šachtové dno prietochné DN 315x30° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP         | 021 Stavby | ks | 7,00      | 611,05   | 4 277,35            | 4 277,35            | 3 055,25          | 1 222,10          | 0,00              |
| 55                                   | Šachtové dno prietochné DN 315x60° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP         | 021 Stavby | ks | 2,00      | 1 405,42 | 2 810,84            | 2 810,84            | 2 810,84          | 0,00              | 0,00              |
| 56                                   | Šachtové dno prietochné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP         | 021 Stavby | ks | 4,00      | 598,83   | 2 395,32            | 2 395,32            | 1 197,66          | 1 197,66          | 0,00              |
| 57                                   | Šachtové dno zberné DN 315 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP                       | 021 Stavby | ks | 2,00      | 2 138,68 | 4 277,36            | 4 277,36            | 4 277,36          | 0,00              | 0,00              |
| 58                                   | Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP                                                     | 021 Stavby | ks | 115,00    | 311,64   | 35 838,60           | 33 345,48           | 33 345,48         | 0,00              | 2 493,12          |
| 59                                   | Rebrík s 18 nášľapnými stupňami, dĺžky 5,23 m, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 1000 NG, sklolaminát                       | 021 Stavby | ks | 36,31     | 574,39   | 20 857,25           | 19 295,48           | 19 295,48         | 0,00              | 1 561,77          |
| 60                                   | Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm                                       | 021 Stavby | ks | 113,00    | 48,88    | 5 523,44            | 5 181,28            | 5 181,28          | 0,00              | 342,16            |
| 61                                   | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm                                               | 021 Stavby | ks | 231,00    | 29,33    | 6 775,23            | 6 335,28            | 6 335,28          | 0,00              | 439,95            |
| 62                                   | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná DN 1000, dĺžka 6 m, PP                                                                   | 021 Stavby | m  | 142,00    | 238,32   | 33 841,44           | 31 246,61           | 31 246,61         | 0,00              | 2 594,83          |
| 63                                   | Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400                                                                                         | 021 Stavby | ks | 115,00    | 116,11   | 13 352,65           | 12 423,77           | 12 423,77         | 0,00              | 928,88            |
| 64                                   | Betónový rozširiaci prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000                                                               | 021 Stavby | ks | 115,00    | 397,19   | 45 676,85           | 42 499,33           | 42 499,33         | 0,00              | 3 177,52          |
| 65                                   | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm                                                 | 021 Stavby | ks | 115,00    | 34,22    | 3 935,30            | 3 661,54            | 3 661,54          | 0,00              | 273,76            |
| 66                                   | Znadenie prítoku mimo úrovne šacht. dna DN 300                                                                               | 021 Stavby | ks | 4,00      | 79,44    | 317,76              | 317,76              | 317,76            | 0,00              | 0,00              |
| 67                                   | Montáž klznej diaľničnej objímky montovanej na potrubie DN 300                                                               | 021 Stavby | ks | 32,00     | 10,90    | 348,80              | 348,80              | 348,80            | 0,00              | 0,00              |
| 68                                   | Objímka klzna diaľničná "RACI" M 36, HDPE, typ M, výška 36 mm                                                                | 021 Stavby | ks | 96,00     | 9,22     | 885,12              | 885,12              | 885,12            | 0,00              | 0,00              |
| 69                                   | Objímka klzna diaľničná "RACI" N 36, HDPE, typ N, výška 36 mm                                                                | 021 Stavby | ks | 32,00     | 8,83     | 282,56              | 282,56              | 282,56            | 0,00              | 0,00              |
| 70                                   | Šachtová skruž PP DN 1000, H=1000 mm                                                                                         | 021 Stavby | ks | 6,00      | 439,96   | 2 639,76            | 2 639,76            | 0,00              | 2 639,76          | 0,00              |
| 71                                   | Šachtová skruž PP DN 1000, H=625 mm                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00      | 268,86   | 268,86              | 268,86              | 0,00              | 268,86            | 0,00              |
| 72                                   | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                                                    | 021 Stavby | m  | 4 236,85  | 0,81     | 3 431,85            | 2 756,79            | 0,00              | 2 756,79          | 675,06            |
| 73                                   | Zátka PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu                                                                       | 021 Stavby | ks | 13,00     | 47,66    | 619,58              | 524,26              | 0,00              | 524,26            | 95,32             |
| 74                                   | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm                          | 021 Stavby | m  | 4 877,92  | 2,82     | 13 755,73           | 2 069,88            | 2 069,88          | 0,00              | 11 685,85         |
| 75                                   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm                                                        | 021 Stavby | m  | 9 755,84  | 2,08     | 20 292,15           | 18 209,69           | 11 388,31         | 6 821,38          | 2 082,45          |
| 76                                   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                             | 021 Stavby | t  | 3 026,17  | 1,17     | 3 540,62            | 3 421,71            | 3 421,71          | 0,00              | 118,92            |
| 77                                   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                 | 021 Stavby | t  | 42 366,44 | 0,24     | 10 167,95           | 9 826,44            | 9 826,44          | 0,00              | 341,50            |
| 78                                   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                 | 021 Stavby | t  | 3 026,17  | 4,88     | 14 767,73           | 14 271,74           | 14 271,74         | 0,00              | 495,99            |
| 79                                   | Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300                                                                      | 021 Stavby | m  | 37,00     | 42,90    | 1 587,30            | 1 522,95            | 1 522,95          | 0,00              | 64,35             |
| 80                                   | Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300                                                          | 021 Stavby | ks | 10,00     | 6,33     | 63,30               | 63,30               | 0,00              | 63,30             | 0,00              |
| 81                                   | Frézovanie podkladového alebo asfaltového kytu, hr. Do 100mm                                                                 | 021 Stavby | m2 | 4 527,40  | 4,36     | 19 739,46           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19 739,46         |
| 82                                   | Podklad alebo kryt zo štrkdrvny hr. 170 mm                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 1 071,40  | 8,00     | 8 571,20            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 571,20          |
| 83                                   | Kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 hr. 150 mm                                                                              | 021 Stavby | m2 | 1 071,40  | 18,37    | 19 681,62           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19 681,62         |
| 84                                   | Nakladanie sutiny na dopravné prostriedky                                                                                    | 021 Stavby | t  | 771,41    | 6,05     | 4 667,02            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 667,02          |
| <b>SPOLU SO 11</b>                   |                                                                                                                              |            |    |           |          | <b>1 233 994,02</b> | <b>1 029 320,93</b> | <b>925 539,72</b> | <b>103 781,21</b> | <b>204 673,09</b> |
| <b>SO 12 KANALIZAČNÉ ODOBŤOVANIA</b> |                                                                                                                              |            |    |           |          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 85                                   | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                                  | 021 Stavby | m2 | 33,00     | 1,64     | 54,12               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 54,12             |
| 86                                   | Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                   | 021 Stavby | m2 | 61,82     | 2,55     | 157,64              | 64,92               | 64,92             | 0,00              | 92,72             |
| 87                                   | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                              | 021 Stavby | m2 | 101,33    | 2,99     | 302,98              | 98,76               | 98,76             | 0,00              | 204,22            |
| 88                                   | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                             | 021 Stavby | m2 | 526,40    | 1,13     | 594,83              | 505,10              | 505,10            | 0,00              | 89,73             |
| 89                                   | Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                             | 021 Stavby | m  | 109,50    | 2,19     | 239,81              | 198,20              | 198,20            | 0,00              | 41,61             |
| 90                                   | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                                 | 021 Stavby | m2 | 163,15    | 1,17     | 190,89              | 115,25              | 115,25            | 0,00              | 75,64             |
| 91                                   | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                    | 021 Stavby | m2 | 63,03     | 9,16     | 577,36              | 442,25              | 442,25            | 0,00              | 135,11            |
| 92                                   | Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t                             | 021 Stavby | m2 | 451,90    | 1,65     | 745,64              | 682,44              | 682,44            | 0,00              | 63,20             |
| 93                                   | Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                             | 021 Stavby | m2 | 451,90    | 1,72     | 777,27              | 711,39              | 711,39            | 0,00              | 65,88             |
| 94                                   | Odstánenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t                                         | 021 Stavby | m2 | 451,90    | 1,51     | 682,37              | 624,54              | 624,54            | 0,00              | 57,83             |
| 95                                   | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                              | 021 Stavby | m  | 286,40    | 10,76    | 3 081,66            | 2 714,75            | 2 714,75          | 0,00              | 366,92            |
| 96                                   | Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov                                                                       | 021 Stavby | m  | 42,00     | 8,56     | 359,52              | 256,80              | 256,80            | 0,00              | 102,72            |



|     |                                                                                                                                               |            |    |          |       |           |           |           |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 97  | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3                                                                                         | 021 Stavby | m3 | 734,15   | 5,68  | 4 169,95  | 2 793,38  | 2 793,38  | 0,00     | 1 376,57  |
| 98  | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3                                                                                           | 021 Stavby | m3 | 1 835,37 | 8,31  | 15 251,88 | 10 216,83 | 10 216,83 | 0,00     | 5 035,05  |
| 99  | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3                        | 021 Stavby | m3 | 550,61   | 0,74  | 407,45    | 272,72    | 272,72    | 0,00     | 134,73    |
| 100 | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3                                                                                                 | 021 Stavby | m3 | 1 101,22 | 11,43 | 12 586,93 | 8 431,50  | 8 431,50  | 0,00     | 4 155,43  |
| 101 | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 4                            | 021 Stavby | m3 | 330,37   | 1,39  | 459,21    | 307,61    | 307,61    | 0,00     | 151,59    |
| 102 | Riadené horizont. vŕtanie v homine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 125 do 160mm                                      | 021 Stavby | m  | 605,87   | 91,66 | 55 533,86 | 33 321,16 | 33 321,16 | 0,00     | 22 212,70 |
| 103 | Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100 RC                                                             | 021 Stavby | m  | 644,47   | 22,61 | 14 571,49 | 8 466,74  | 8 466,74  | 0,00     | 6 104,75  |
| 104 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                         | 021 Stavby | m2 | 5 387,55 | 3,42  | 18 425,42 | 12 656,53 | 12 656,53 | 0,00     | 5 768,89  |
| 105 | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                           | 021 Stavby | m2 | 5 387,55 | 1,58  | 8 512,33  | 5 847,17  | 5 847,17  | 0,00     | 2 665,16  |
| 106 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 1 725,94 | 0,31  | 535,04    | 408,05    | 408,05    | 0,00     | 126,99    |
| 107 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3 | 862,97   | 1,57  | 1 354,86  | 1 068,13  | 468,73    | 599,40   | 286,73    |
| 108 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezrútených                                            | 021 Stavby | m3 | 862,97   | 0,98  | 845,71    | 666,73    | 292,58    | 374,15   | 178,98    |
| 109 | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3                                              | 021 Stavby | m3 | 2 005,99 | 3,09  | 6 198,51  | 4 585,25  | 4 585,25  | 0,00     | 1 613,26  |
| 110 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny                                                                       | 021 Stavby | m3 | 614,53   | 4,04  | 2 482,71  | 2 026,77  | 2 026,77  | 0,00     | 455,94    |
| 111 | Kamenivo ťažené drobné predvrvené frakcia 0-4 mm                                                                                              | 021 Stavby | t  | 1 014,93 | 16,50 | 16 746,41 | 12 534,82 | 12 534,82 | 0,00     | 4 211,59  |
| 112 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                | 021 Stavby | m3 | 132,33   | 25,98 | 3 437,99  | 3 050,00  | 3 050,00  | 0,00     | 387,99    |
| 113 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 170 mm                                          | 021 Stavby | m2 | 451,90   | 5,27  | 2 381,51  | 1 992,04  | 1 992,04  | 0,00     | 389,47    |
| 114 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhrut. hr. 200 mm                                                 | 021 Stavby | m2 | 451,90   | 8,00  | 3 615,20  | 3 023,97  | 3 023,97  | 0,00     | 591,23    |
| 115 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 100 mm                                                                  | 021 Stavby | m2 | 101,33   | 2,54  | 257,38    | 83,90     | 83,90     | 0,00     | 173,48    |
| 116 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhrutnením v pruhu š. do 3 m, po zhrutnení hr. 70 mm                                   | 021 Stavby | m2 | 451,90   | 19,68 | 8 893,39  | 2 034,42  | 2 034,42  | 0,00     | 6 858,97  |
| 117 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 101,36   | 12,30 | 1 246,73  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 246,73  |
| 118 | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                   | 021 Stavby | m2 | 451,90   | 0,84  | 379,60    | 86,84     | 86,84     | 0,00     | 292,76    |
| 119 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                                     | 021 Stavby | m2 | 564,70   | 0,79  | 446,11    | 81,67     | 81,67     | 0,00     | 364,45    |
| 120 | Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhrutnením, po zhrutnení hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2 | 63,06    | 9,54  | 601,59    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 601,59    |
| 121 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 50 mm                                     | 021 Stavby | m2 | 564,70   | 14,66 | 8 278,50  | 1 515,48  | 1 515,48  | 0,00     | 6 763,02  |
| 122 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm               | 021 Stavby | m2 | 61,82    | 9,70  | 599,65    | 423,99    | 423,99    | 0,00     | 175,67    |
| 123 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150                                                                              | 021 Stavby | m  | 1 269,20 | 0,58  | 736,14    | 505,36    | 505,36    | 0,00     | 230,78    |
| 124 | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná                                                        | 021 Stavby | ks | 211,78   | 56,22 | 11 906,44 | 8 165,45  | 8 165,45  | 0,00     | 3 740,99  |
| 125 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200                                                                              | 021 Stavby | m  | 20,00    | 1,10  | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 0,00     | 0,00      |
| 126 | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná                                                        | 021 Stavby | ks | 3,33     | 79,44 | 264,77    | 264,77    | 264,77    | 0,00     | 0,00      |
| 127 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 719,00   | 3,49  | 2 509,31  | 778,27    | 778,27    | 0,00     | 1 731,04  |
| 128 | Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                 | 021 Stavby | ks | 719,00   | 3,30  | 2 372,70  | 735,90    | 735,90    | 0,00     | 1 636,80  |
| 129 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00     | 3,93  | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 0,00     | 0,00      |
| 130 | Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00     | 6,72  | 13,44     | 13,44     | 13,44     | 0,00     | 0,00      |
| 131 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 303,00   | 4,92  | 1 490,76  | 1 107,00  | 1 107,00  | 0,00     | 383,76    |
| 132 | Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                        | 021 Stavby | ks | 301,00   | 37,88 | 11 401,88 | 8 409,36  | 8 409,36  | 0,00     | 2 992,52  |
| 133 | Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                        | 021 Stavby | ks | 2,00     | 56,22 | 112,44    | 112,44    | 112,44    | 0,00     | 0,00      |
| 134 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom                                               | 021 Stavby | ks | 330,00   | 38,38 | 12 665,40 | 8 635,50  | 8 635,50  | 0,00     | 4 029,90  |
| 135 | Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                                                             | 021 Stavby | ks | 328,00   | 30,56 | 10 023,68 | 6 814,88  | 6 814,88  | 0,00     | 3 208,80  |
| 136 | Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00     | 55,00 | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 0,00     | 0,00      |
| 137 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP                                                                                     | 021 Stavby | ks | 330,00   | 81,88 | 27 020,40 | 18 423,00 | 18 423,00 | 0,00     | 8 597,40  |
| 138 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm                                                                  | 021 Stavby | ks | 330,00   | 15,95 | 5 263,50  | 3 588,75  | 3 588,75  | 0,00     | 1 674,75  |
| 139 | Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru                                                                       | 021 Stavby | ks | 382,00   | 14,66 | 5 600,12  | 3 298,50  | 3 298,50  | 0,00     | 2 301,62  |
| 140 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory                                       | 021 Stavby | m  | 125,00   | 9,49  | 1 186,25  | 711,75    | 711,75    | 0,00     | 474,50    |
| 141 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                          | 021 Stavby | m  | 1 530,00 | 2,08  | 3 182,40  | 2 844,47  | 1 564,16  | 1 280,31 | 337,93    |
| 142 | Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca                                                                         | 021 Stavby | kg | 130,00   | 2,99  | 388,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 388,70    |
| 143 | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti                                                                           | 021 Stavby | m2 | 33,00    | 14,08 | 464,64    | 277,38    | 277,38    | 0,00     | 187,26    |
| 144 | Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka                                                           | 021 Stavby | m  | 111,50   | 1,18  | 131,57    | 61,36     | 61,36     | 0,00     | 70,21     |
| 145 | Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou                                       | 021 Stavby | m2 | 94,82    | 3,01  | 285,41    | 117,99    | 99,33     | 18,66    | 167,42    |
| 146 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                              | 021 Stavby | t  | 395,28   | 1,17  | 462,48    | 158,54    | 158,54    | 0,00     | 303,94    |
| 147 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                  | 021 Stavby | t  | 5 533,89 | 0,24  | 1 328,13  | 455,28    | 0,00      | 455,28   | 872,85    |

|                                   |                                                                                                                                                 |            |     |        |          |                   |                   |                   |                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 148                               | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                | 021 Stavby | t   | 268,83 | 11,61    | 3 121,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3 121,10          |
| 149                               | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                                     | 021 Stavby | t   | 126,45 | 4,88     | 617,07            | 488,00            | 488,00            | 0,00            | 129,07            |
| 150                               | Poklop štvorcový teleskop DN400                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 72,00  | 155,00   | 11 160,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 11 160,00         |
| 151                               | PVC presuvka DN300                                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 120,00 | 35,00    | 4 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 4 200,00          |
| 152                               | PVC presuvka DN160                                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 145,00 | 18,00    | 2 610,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2 610,00          |
| <b>SPOLU SO 12</b>                |                                                                                                                                                 |            |     |        |          | <b>316 642,08</b> | <b>188 417,32</b> | <b>185 689,53</b> | <b>2 727,79</b> | <b>128 224,76</b> |
| <b>SO 13 ČS NA STOKOVEJ SIETI</b> |                                                                                                                                                 |            |     |        |          |                   |                   |                   |                 |                   |
| 153                               | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100                                                                                         | 021 Stavby | m   | 34,00  | 12,30    | 418,20            | 418,20            | 276,75            | 141,45          | 0,00              |
| 154                               | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l                                                 | 021 Stavby | hod | 360,00 | 4,59     | 1 652,40          | 1 652,40          | 1 101,60          | 550,80          | 0,00              |
| 155                               | Hĺbenie jám v hominách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 8,51   | 26,28    | 223,75            | 223,75            | 223,75            | 0,00            | 0,00              |
| 156                               | Výkop šachty zapožatej, homina 1a2 nad 100 m3                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 39,10  | 24,32    | 950,89            | 950,89            | 0,00              | 950,89          | 0,00              |
| 157                               | Výkop šachty zapožatej, homina 3 nad 100 m3                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 97,75  | 24,32    | 2 377,21          | 2 377,21          | 2 308,94          | 68,27           | 0,00              |
| 158                               | Pripíratok k cenám za lepiovosť pri hĺbení šachiet zapožatých i nezapožatých v hornine 3                                                        | 021 Stavby | m3  | 29,32  | 0,58     | 17,01             | 17,01             | 17,01             | 0,00            | 0,00              |
| 159                               | Výkop šachty zapožatej homina 4 nad 100 m3                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 58,65  | 31,65    | 1 856,21          | 1 856,21          | 1 856,21          | 0,00            | 0,00              |
| 160                               | Pripíratok k cenám za lepiovosť pri hĺbení šachiet zapožatých i nezapožatých v hornine 4                                                        | 021 Stavby | m3  | 17,59  | 1,10     | 19,35             | 19,35             | 19,35             | 0,00            | 0,00              |
| 161                               | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke                                                         | 021 Stavby | ks  | 12,00  | 5,27     | 63,24             | 63,24             | 63,24             | 0,00            | 0,00              |
| 162                               | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastráženie pri dĺžke štetovnic do 10 m                                                           | 021 Stavby | m2  | 256,22 | 13,78    | 3 530,77          | 3 530,77          | 3 530,77          | 0,00            | 0,00              |
| 163                               | Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n                                                                            | 021 Stavby | t   | 50,76  | 1 161,00 | 58 927,72         | 58 927,72         | 58 927,72         | 0,00            | 0,00              |
| 164                               | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m                                                                      | 021 Stavby | m2  | 256,22 | 79,44    | 20 354,44         | 20 354,44         | 20 354,44         | 0,00            | 0,00              |
| 165                               | Vytiahnutie štetovnicových sien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m                                                           | 021 Stavby | m2  | 215,42 | 30,56    | 6 583,36          | 6 583,36          | 6 583,36          | 0,00            | 0,00              |
| 166                               | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                 | 021 Stavby | m3  | 195,49 | 1,57     | 306,92            | 306,92            | 300,58            | 6,34            | 0,00              |
| 167                               | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, pripíratok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | 021 Stavby | m3  | 390,99 | 0,31     | 121,21            | 121,21            | 0,00              | 121,21          | 0,00              |
| 168                               | Nakladanie neufahnutého výkopku z homin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | 021 Stavby | m3  | 195,49 | 1,98     | 387,08            | 387,08            | 379,07            | 8,01            | 0,00              |
| 169                               | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených                                            | 021 Stavby | m3  | 195,49 | 0,98     | 191,58            | 191,58            | 0,00              | 191,58          | 0,00              |
| 170                               | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                 | 021 Stavby | m3  | 127,61 | 3,34     | 426,21            | 426,21            | 378,35            | 47,86           | 0,00              |
| 171                               | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm                                                                                                          | 021 Stavby | t   | 190,77 | 12,76    | 2 434,25          | 2 434,25          | 2 234,67          | 199,58          | 0,00              |
| 172                               | Tratívdvody z flexodrenážnych rúr DN 100                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 34,08  | 8,81     | 300,25            | 300,25            | 200,16            | 100,09          | 0,00              |
| 173                               | Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, montáž                                                                         | 021 Stavby | t   | 0,83   | 733,88   | 606,19            | 606,19            | 0,00              | 606,19          | 0,00              |
| 174                               | Týč oceľová priezru U 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR                                                               | 021 Stavby | t   | 0,83   | 1 405,42 | 1 160,88          | 1 160,88          | 0,00              | 1 160,88        | 0,00              |
| 175                               | Klieštiny alebo previazky pre hradiace steny baranené, nasadené, demontáž                                                                       | 021 Stavby | t   | 0,83   | 137,61   | 113,67            | 113,67            | 0,00              | 113,67          | 0,00              |
| 176                               | Osadenie pláštia vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800                                                                    | 021 Stavby | m   | 3,00   | 44,06    | 132,18            | 132,18            | 88,12             | 44,06           | 0,00              |
| 177                               | Prefabrikát betónový pre studne, skruží kruhová TBH 2-80, DN 800, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm                                                | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 59,88    | 179,64            | 179,64            | 179,64            | 0,00            | 0,00              |
| 178                               | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 11,03  | 30,15    | 332,40            | 332,40            | 332,40            | 0,00            | 0,00              |
| 179                               | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 2,68   | 118,50   | 316,99            | 316,99            | 316,99            | 0,00            | 0,00              |
| 180                               | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 3,87   | 130,71   | 505,85            | 505,85            | 505,85            | 0,00            | 0,00              |
| 181                               | Debnenie sien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 6,62   | 15,28    | 101,09            | 101,09            | 101,09            | 0,00            | 0,00              |
| 182                               | Debnenie sien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 6,62   | 4,64     | 30,70             | 30,70             | 30,70             | 0,00            | 0,00              |
| 183                               | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                                                                    | 021 Stavby | t   | 0,19   | 2 077,57 | 392,66            | 392,66            | 392,66            | 0,00            | 0,00              |
| 184                               | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm                                            | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 5,27     | 25,49             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 25,49             |
| 185                               | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm                                                   | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 8,00     | 38,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 38,70             |
| 186                               | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm                                       | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 19,68    | 95,19             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 95,19             |
| 187                               | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                     | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 0,84     | 4,06              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 4,06              |
| 188                               | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                                       | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 0,79     | 3,82              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3,82              |
| 189                               | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                        | 021 Stavby | m2  | 4,84   | 14,66    | 70,91             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 70,91             |
| 190                               | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m                                                         | 021 Stavby | m2  | 36,75  | 0,62     | 22,79             | 22,79             | 22,79             | 0,00            | 0,00              |
| 191                               | Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 37,49  | 0,91     | 34,11             | 34,11             | 34,11             | 0,00            | 0,00              |
| 192                               | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 170 kN/m sklon do 1 : 5                                       | 021 Stavby | m2  | 36,75  | 14,85    | 545,74            | 545,74            | 545,74            | 0,00            | 0,00              |
| 193                               | Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3                                                                    | 021 Stavby | ks  | 38,00  | 36,19    | 1 375,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 375,22          |
| 194                               | Stĺpik plotový železobetónový KZV, rozmer 15x15x250                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 18,00  | 48,88    | 879,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 879,84            |
| 195                               | Vzpera plotová železobetónová KZV, rozmer 16x16x250                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 18,00  | 58,66    | 1 055,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 055,88          |
| 196                               | Kompletné konštrukcie čistiarň odpad. vód z betónu prostého tr. C 16/20, hr. nad 150 do 300 mm                                                  | 021 Stavby | m3  | 5,77   | 137,50   | 793,10            | 793,10            | 793,10            | 0,00            | 0,00              |
| 197                               | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vód z plôch zaoblených zhotovenie                                                                   | 021 Stavby | m2  | 36,76  | 42,21    | 1 551,51          | 1 551,51          | 1 551,51          | 0,00            | 0,00              |
| 198                               | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vód z plôch zaoblených odstránenie                                                                  | 021 Stavby | m2  | 36,76  | 5,96     | 219,07            | 219,07            | 219,07            | 0,00            | 0,00              |
| 199                               | Vytvarovanie dna nádrže z betónu vodostavebného C 25/30 s poterom, polomer nad 400 mm                                                           | 021 Stavby | m3  | 0,64   | 448,97   | 285,55            | 285,55            | 285,55            | 0,00            | 0,00              |
| 200                               | Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t                                                                         | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 52,38    | 157,14            | 157,14            | 157,14            | 0,00            | 0,00              |
| 201                               | Prečerpávacia stanica, železobetónová, DN 1500/H=4020                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 3 421,88 | 3 421,88          | 3 421,88          | 3 421,88          | 0,00            | 0,00              |
| 202                               | Prečerpávacia stanica, železobetónová, DN 1500/H=5330                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 4 643,98 | 4 643,98          | 4 643,98          | 4 643,98          | 0,00            | 0,00              |



|                                                |                                                                                                                                     |            |     |        |          |            |            |            |          |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 203                                            | Prečerpávacia stanica, železobetónová, DN 1500/H=5400                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 4 705,09 | 4 705,09   | 4 705,09   | 4 705,09   | 0,00     | 0,00      |
| 204                                            | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300                                                                                        | 021 Stavby | m   | 6,00   | 50,72    | 304,32     | 304,32     | 0,00       | 304,32   | 0,00      |
| 205                                            | Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-30, DN 300, dl. 1000 mm, hr. steny 40 mm                                       | 021 Stavby | ks  | 6,00   | 31,12    | 186,72     | 186,72     | 0,00       | 186,72   | 0,00      |
| 206                                            | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30                                                                     | 021 Stavby | m3  | 2,00   | 149,29   | 298,58     | 298,58     | 0,00       | 298,58   | 0,00      |
| 207                                            | Skušky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                | 021 Stavby | m3  | 23,95  | 1,96     | 46,94      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 46,94     |
| 208                                            | Voda pitná pre priemysel a služby                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 23,95  | 1,58     | 37,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 37,83     |
| 209                                            | Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiami odpadových vôd, nádrží, kanálov                                   | 021 Stavby | m2  | 5,30   | 1,77     | 9,38       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 9,38      |
| 210                                            | Priplatok k cene za vyčistenie priestoru akekoľvek v. nad 3,5 m                                                                     | 021 Stavby | m2  | 5,30   | 0,79     | 4,19       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4,19      |
| 211                                            | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t                                                    | 021 Stavby | m   | 12,00  | 6,42     | 77,04      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 77,04     |
| 212                                            | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m                                                                                  | 021 Stavby | t   | 0,12   | 11,61    | 1,39       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1,39      |
| 213                                            | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m                                          | 021 Stavby | t   | 361,22 | 17,49    | 6 317,81   | 6 317,81   | 6 317,81   | 0,00     | 0,00      |
| 214                                            | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m                                                                             | 021 Stavby | m   | 36,90  | 4,38     | 161,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 161,62    |
| 215                                            | Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 529, oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX | 021 Stavby | bal | 1,48   | 323,86   | 478,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 478,02    |
| 216                                            | Drôt napínací PVC (biely, zelený) 2,4/50 m                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 2,21   | 9,16     | 20,28      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 20,28     |
| 217                                            | Montáž napínacieho drôtu                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 110,70 | 0,44     | 48,71      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 48,71     |
| 218                                            | Montáž ostnatého drôtu                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 110,70 | 0,32     | 35,42      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 35,42     |
| 219                                            | Drôt ostnatý poplastovaný                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 110,70 | 0,44     | 48,71      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 48,71     |
| 220                                            | Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2                                          | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 35,16    | 70,32      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 70,32     |
| 221                                            | Brána dvojkriťová, šxv 3,0x2,0 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň 25x25, farba RAL 6005                                        | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 806,59   | 1 613,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 613,18  |
| 222                                            | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                      | 021 Stavby | t   | 0,37   | 35,77    | 13,16      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 13,16     |
| 223                                            | Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,                                                                 | 021 Stavby | m2  | 59,00  | 0,86     | 50,74      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 50,74     |
| 224                                            | Osiav trávy - lipnica lúčna                                                                                                         | 021 Stavby | kg  | 0,19   | 10,38    | 1,93       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1,93      |
| 225                                            | Dodávka a montáž nerezový kôš s vodiacimi tyčami pre zachytenie hrubých nečistôt                                                    | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 6 650,00 | 19 950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 19 950,00 |
| 226                                            | dodávka a montáž nerezových rebríkov pre KČS 2,3,4                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 2 330,00 | 6 990,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 990,00  |
| SPOLU SO 13                                    |                                                                                                                                     |            |     |        |          | 161 709,62 | 128 501,64 | 123 401,17 | 5 100,47 | 33 207,98 |
| SO 14 VYTĽAČNÉ POTRUBIE Z ČS NA STOKOVEJ SIETI |                                                                                                                                     |            |     |        |          |            |            |            |          |           |
| 227                                            | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                                         | 021 Stavby | m2  | 1,85   | 1,64     | 3,03       | 3,03       | 3,03       | 0,00     | 0,00      |
| 228                                            | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t                                      | 021 Stavby | m2  | 28,27  | 2,08     | 58,80      | 58,80      | 58,80      | 0,00     | 0,00      |
| 229                                            | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                    | 021 Stavby | m2  | 209,65 | 1,13     | 236,91     | 60,46      | 60,46      | 0,00     | 176,45    |
| 230                                            | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                                        | 021 Stavby | m2  | 1,85   | 1,17     | 2,17       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2,16      |
| 231                                            | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t                                       | 021 Stavby | m2  | 163,49 | 3,06     | 500,28     | 163,71     | 163,71     | 0,00     | 336,57    |
| 232                                            | Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t                                                 | 021 Stavby | m2  | 163,49 | 2,08     | 340,06     | 111,28     | 111,28     | 0,00     | 228,78    |
| 233                                            | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                                     | 021 Stavby | m   | 15,40  | 10,76    | 165,70     | 102,22     | 102,22     | 0,00     | 63,48     |
| 234                                            | Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov                                                                              | 021 Stavby | m   | 5,50   | 8,56     | 47,08      | 34,24      | 34,24      | 0,00     | 12,84     |
| 235                                            | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 84,73  | 6,90     | 584,67     | 336,33     | 336,33     | 0,00     | 248,33    |
| 236                                            | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                | 021 Stavby | m3  | 211,84 | 8,31     | 1 760,35   | 1 012,65   | 1 012,65   | 0,00     | 747,70    |
| 237                                            | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3              | 021 Stavby | m3  | 63,55  | 0,74     | 47,03      | 27,05      | 27,05      | 0,00     | 19,97     |
| 238                                            | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 127,10 | 11,43    | 1 452,76   | 835,70     | 835,70     | 0,00     | 617,06    |
| 239                                            | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4                  | 021 Stavby | m3  | 38,13  | 1,39     | 53,00      | 30,49      | 30,49      | 0,00     | 22,51     |
| 240                                            | Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm                                      | 021 Stavby | m   | 49,00  | 87,99    | 4 311,51   | 3 343,62   | 3 343,62   | 0,00     | 967,89    |
| 241                                            | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 178 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0                                                      | 021 Stavby | m   | 53,90  | 73,33    | 3 952,49   | 3 065,19   | 3 065,19   | 0,00     | 887,29    |
| 242                                            | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                | 021 Stavby | m2  | 536,75 | 3,42     | 1 835,69   | 1 835,69   | 1 314,85   | 520,84   | 0,00      |
| 243                                            | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m                                                                | 021 Stavby | m2  | 361,99 | 5,14     | 1 860,63   | 1 860,63   | 1 860,63   | 0,00     | 0,00      |
| 244                                            | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m                                                                | 021 Stavby | m2  | 20,10  | 7,46     | 149,95     | 149,95     | 149,95     | 0,00     | 0,00      |
| 245                                            | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                  | 021 Stavby | m2  | 536,75 | 1,58     | 848,07     | 848,07     | 607,45     | 240,62   | 0,00      |
| 246                                            | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m                                                                  | 021 Stavby | m2  | 361,99 | 3,61     | 1 306,78   | 1 306,78   | 1 306,78   | 0,00     | 0,00      |
| 247                                            | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m                                                                  | 021 Stavby | m2  | 20,10  | 4,00     | 80,40      | 80,40      | 80,40      | 0,00     | 0,00      |
| 248                                            | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                             | 021 Stavby | m3  | 54,49  | 1,57     | 85,55      | 34,22      | 34,22      | 0,00     | 51,33     |
| 249                                            | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                                                             | 021 Stavby | m3  | 54,49  | 5,14     | 280,08     | 112,03     | 112,03     | 0,00     | 168,05    |
| 250                                            | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených                                  | 021 Stavby | m3  | 54,49  | 0,98     | 53,40      | 21,36      | 21,36      | 0,00     | 32,04     |
| 251                                            | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                     | 021 Stavby | m3  | 319,90 | 3,34     | 1 068,47   | 544,66     | 544,66     | 0,00     | 523,81    |
| 252                                            | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm                                                                                              | 021 Stavby | t   | 0,23   | 14,43    | 3,35       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3,35      |
| 253                                            | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm                                                                                        | 021 Stavby | t   | 79,13  | 9,80     | 775,50     | 441,18     | 441,18     | 0,00     | 334,33    |
| 254                                            | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny                                                            | 021 Stavby | m3  | 103,26 | 5,14     | 530,76     | 359,99     | 359,99     | 0,00     | 170,77    |
| 255                                            | Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000                                                        | 021 Stavby | m   | 1,00   | 49,59    | 49,59      | 49,59      | 49,59      | 0,00     | 0,00      |
| 256                                            | Prefabrikát betónový pre studne, skruží kruhová TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 85,55    | 85,55      | 85,55      | 85,55      | 0,00     | 0,00      |
| 257                                            | Betónová studňová zákrýťová doska TBH 20-100, DN 1000, hr. steny 80 mm                                                              | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 29,96    | 29,96      | 29,96      | 29,96      | 0,00     | 0,00      |
| 258                                            | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm                                 | 021 Stavby | m2  | 163,49 | 5,27     | 861,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 861,59    |
| 259                                            | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm                                         | 021 Stavby | m2  | 163,49 | 8,00     | 1 307,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 307,92  |
| 260                                            | Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                                         | 021 Stavby | m2  | 1,85   | 2,54     | 4,70       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4,70      |

|     |                                                                                                                           |            |     |        |          |          |          |          |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 261 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm                 | 021 Stavby | m2  | 163,69 | 19,68    | 3 221,42 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 3 221,42 |
| 262 | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                        | 021 Stavby | m3  | 7,07   | 11,36    | 80,32    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 80,32    |
| 263 | Kamenivo ťažené hrubé drevné frakcia 0-32 mm                                                                              | 021 Stavby | t   | 11,30  | 10,32    | 116,60   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 116,60   |
| 264 | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                               | 021 Stavby | m2  | 163,69 | 0,84     | 137,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 137,50   |
| 265 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                 | 021 Stavby | m2  | 209,65 | 0,79     | 165,62   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 165,62   |
| 266 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                  | 021 Stavby | m2  | 209,65 | 14,66    | 3 073,47 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 3 073,47 |
| 267 | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2                           | 021 Stavby | m2  | 1,85   | 14,11    | 26,10    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 26,10    |
| 268 | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80                                                 | 021 Stavby | ks  | 6,00   | 18,02    | 108,12   | 18,02    | 18,02    | 0,00   | 90,10    |
| 269 | Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 80, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799408000016 | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 189,43   | 568,29   | 189,43   | 189,43   | 0,00   | 378,86   |
| 270 | Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu                            | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 139,67   | 279,34   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 279,34   |
| 271 | Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80                                                    | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 20,41    | 40,82    | 40,82    | 40,82    | 0,00   | 0,00     |
| 272 | Tvarovka liatinová mmA-kus, hrdlo d 90 mm, príruha DN 80, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu   | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 137,70   | 275,40   | 275,40   | 139,08   | 136,32 | 0,00     |
| 273 | Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 42,78    | 42,78    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 42,78    |
| 274 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm                               | 021 Stavby | m   | 416,11 | 1,46     | 607,52   | 475,50   | 475,50   | 0,00   | 132,02   |
| 275 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m                                                                            | 021 Stavby | m   | 410,00 | 5,72     | 2 345,21 | 1 854,25 | 1 854,25 | 0,00   | 490,96   |
| 276 | Rúra priama DN80 'A' 6m PE100 90x5,4 - SPIRO 160x0,6, podohrev                                                            | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 61,11    | 122,22   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 122,22   |
| 277 | Rúra priama DN80 'A' 3m PE100 90x5,4 - SPIRO 160x0,6, podohrev                                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 36,66    | 36,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 36,66    |
| 278 | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm                                                            | 021 Stavby | ks  | 133,00 | 6,24     | 829,92   | 149,76   | 149,76   | 0,00   | 680,16   |
| 279 | Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 90 mm                                                  | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 11,00    | 22,00    | 11,00    | 0,00     | 11,00  | 11,00    |
| 280 | Oblúk 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 90 mm                                                  | 021 Stavby | ks  | 7,00   | 12,84    | 89,88    | 25,68    | 0,00     | 25,68  | 64,20    |
| 281 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm                                                        | 021 Stavby | ks  | 73,00  | 6,72     | 490,56   | 100,80   | 100,80   | 0,00   | 389,76   |
| 282 | Oblúk 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 90 mm                                                  | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 14,66    | 29,32    | 14,66    | 14,66    | 0,00   | 14,66    |
| 283 | Oblúk 22° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 L D 90 mm                                                | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 14,66    | 14,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 14,66    |
| 284 | Oblúk 11° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 L D 90 mm                                                | 021 Stavby | ks  | 7,00   | 14,66    | 102,62   | 58,64    | 43,98    | 14,66  | 43,98    |
| 285 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm                                                    | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 11,00    | 33,00    | 11,00    | 0,00     | 11,00  | 22,00    |
| 286 | T kus DN80/50 'A' (1x0,7m) PE100 90x5,4/ 63x3,8 - SPIRO 160/125, kryt vzduš. podohrev                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 40,33    | 40,33    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 40,33    |
| 287 | Dvojoblúk navar. DN80 'A' 2x45° (0,5x0,65x1,1m)PE100,90x5,4-prech.SPIRO/HDPE 160,MK na ram.1,1 podoh                      | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 36,18    | 72,36    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 72,36    |
| 288 | Odvzdušňovacia súprava na odpadovú vodu                                                                                   | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 1 833,15 | 1 833,15 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1 833,15 |
| 289 | Spojka DN80 'A' SN145 90 - SPIRO 160x0,6                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 4,28     | 21,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 21,40    |
| 290 | Koncovka pre samoregulačný kábel Frostop Black 18W/m, typ CCE-03-CR                                                       | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 18,94    | 37,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 37,88    |
| 291 | Spojka pre samoregulačný kábel Frostop Black 18W/m, typ S-06                                                              | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 11,61    | 58,05    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 58,05    |
| 292 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80                                          | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 17,80    | 17,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 17,80    |
| 293 | Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami DN 80, z liatiny, PN 10                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 128,33   | 128,33   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 128,33   |
| 294 | Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 100                         | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 42,70    | 42,70    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 42,70    |
| 295 | Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 80, PN 16                                                                         | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 953,24   | 953,24   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 953,24   |
| 296 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 13,23    | 13,23    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 13,23    |
| 297 | Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 80, krytie potrubia 1,8 m, PN 16                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 794,37   | 794,37   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 794,37   |
| 298 | Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm                       | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 67,22    | 134,44   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 134,44   |
| 299 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                   | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 22,55    | 45,10    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 45,10    |
| 300 | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm                                                      | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 48,88    | 48,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 48,88    |
| 301 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu                                                          | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 10,92    | 10,92    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 10,92    |
| 302 | TBH 625/670 (na kónus DN 625)                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 94,11    | 94,11    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 94,11    |
| 303 | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu                                                              | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 41,64    | 41,64    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 41,64    |
| 304 | Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 311,76   | 311,76   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 311,76   |
| 305 | Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000                                  | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 9,23     | 18,46    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 18,46    |
| 306 | Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg                                    | 021 Stavby | ks  | 9,00   | 8,31     | 74,79    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 74,79    |
| 307 | Potrubná objímka nerez, rozsah upínania D 156-162 mm, EPDM izolant                                                        | 021 Stavby | ks  | 10,00  | 8,55     | 85,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 85,50    |
| 308 | Klizné uloženie dvojité (nehrdzavejúca oceľ A4)                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 103,88   | 103,88   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 103,88   |

|                                          |                                                                                                                                           |            |    |          |          |           |           |           |          |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 309                                      | Oporná doska pre upevňovací bod (nehrdzavejúca oceľ A4)                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00     | 40,45    | 323,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 323,60    |
| 310                                      | Vysoko výkonná klinová kotva (nehrdzavejúca oceľ A4)                                                                                      | 021 Stavby | ks | 12,00    | 5,02     | 60,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 60,24     |
| 311                                      | Osadenie poklopu liatinového hydrantového                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00     | 31,03    | 31,03     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 31,03     |
| 312                                      | Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00     | 87,99    | 87,99     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 87,99     |
| 313                                      | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150                                                                                                | 021 Stavby | m  | 398,06   | 1,61     | 640,88    | 502,69    | 502,69    | 0,00     | 138,19    |
| 314                                      | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                                                                 | 021 Stavby | m  | 398,06   | 0,81     | 322,43    | 252,91    | 252,91    | 0,00     | 69,52     |
| 315                                      | Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100                                                                       | 021 Stavby | ks | 29,00    | 9,11     | 264,19    | 182,20    | 182,20    | 0,00     | 81,99     |
| 316                                      | Objímka kĺzna dištančná "RACI" B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm                                                                             | 021 Stavby | ks | 87,00    | 2,01     | 174,87    | 130,65    | 96,48     | 34,17    | 44,22     |
| 317                                      | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôru s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm                                          | 021 Stavby | m  | 40,39    | 4,64     | 187,41    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 187,41    |
| 318                                      | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                      | 021 Stavby | m  | 267,38   | 2,08     | 556,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 556,15    |
| 319                                      | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t                                                          | 021 Stavby | m  | 4,00     | 6,42     | 25,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 25,68     |
| 320                                      | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                          | 021 Stavby | t  | 153,54   | 1,17     | 179,64    | 106,95    | 106,95    | 0,00     | 72,68     |
| 321                                      | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                              | 021 Stavby | t  | 2 437,13 | 0,24     | 584,91    | 351,03    | 12,83     | 338,20   | 233,88    |
| 322                                      | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                              | 021 Stavby | t  | 153,54   | 4,88     | 749,26    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 749,26    |
| 323                                      | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                                            | 021 Stavby | t  | 303,19   | 18,46    | 5 596,96  | 3 727,37  | 3 727,37  | 0,00     | 1 869,59  |
| 324                                      | Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30                                                                                               | 021 Stavby | m3 | 1,29     | 122,39   | 157,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 157,88    |
| 325                                      | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 3,68     | 27,98    | 102,97    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 102,97    |
| 326                                      | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 3,68     | 6,72     | 24,73     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 24,73     |
| 327                                      | Montáž oplatenia z plechu vlnitého s hmotnosťou 1m oplatenia do 30 kg                                                                     | 021 Stavby | m  | 4,00     | 12,56    | 50,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 50,24     |
| 328                                      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg                                                        | 021 Stavby | kg | 923,00   | 0,87     | 803,01    | 803,01    | 803,01    | 0,00     | 0,00      |
| 329                                      | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1                                                   | 021 Stavby | kg | 0,00     | 11,86    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 330                                      | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1                                                   | 021 Stavby | kg | 923,00   | 11,86    | 10 946,78 | 10 946,78 | 10 946,78 | 0,00     | 0,00      |
| 331                                      | Týč oceľový prierezu U 220 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR                                                        | 021 Stavby | t  | 0,83     | 1 527,63 | 1 260,30  | 1 260,30  | 374,24    | 886,06   | 0,00      |
| 332                                      | Plech oceľový hrubý 5x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1                                                                      | 021 Stavby | t  | 0,10     | 1 466,52 | 143,72    | 143,72    | 143,72    | 0,00     | 0,00      |
| 333                                      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                            | 021 Stavby | t  | 0,98     | 35,77    | 34,91     | 34,91     | 0,14      | 34,77    | 0,00      |
| 334                                      | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                                                               | 021 Stavby | m3 | 0,21     | 112,26   | 23,58     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23,57     |
| 335                                      | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80                                                                                    | 021 Stavby | m  | 52,62    | 33,12    | 1 742,64  | 1 159,20  | 1 159,20  | 0,00     | 583,44    |
| 336                                      | Montáž orientačného stĺpika                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00     | 6,61     | 13,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 13,22     |
| 337                                      | Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm                     | 021 Stavby | ks | 2,00     | 38,50    | 77,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 77,00     |
| 338                                      | Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm                                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00     | 13,81    | 27,62     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 27,62     |
| SPOLU SO 14                              |                                                                                                                                           |            |    |          |          | 67 769,25 | 39 771,49 | 37 518,19 | 2 253,30 | 27 997,76 |
| SO 15 NN PRÍPOJKY K ČS NA STOKOVEJ SIETI |                                                                                                                                           |            |    |          |          |           |           |           |          |           |
| 339                                      | Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne                                                                                    | 021 Stavby | m  | 0,00     | 2,43     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 340                                      | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm                                                                 | 021 Stavby | m  | 0,00     | 0,84     | 0,00      | 5,88      | 5,88      | 0,00     | -5,88     |
| 341                                      | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 25,77    | 25,77     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 25,77     |
| 342                                      | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp. 25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | 021 Stavby | ks | 1,00     | 238,92   | 238,92    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 238,92    |
| 343                                      | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10                                                                                            | 021 Stavby | m  | 20,00    | 1,35     | 27,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 27,00     |
| 344                                      | Kábel medený CYKY 5x10 mm2                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 20,00    | 8,36     | 167,20    | 167,20    | 167,20    | 0,00     | 0,00      |
| 345                                      | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25                                                                                  | 021 Stavby | m  | 20,00    | 2,50     | 50,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 50,00     |
| 346                                      | Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2                                                                                                             | 021 Stavby | m  | 20,00    | 3,43     | 68,60     | 68,60     | 68,60     | 0,00     | 0,00      |
| 347                                      | Jama pre kábový objekt č.v. 49 040, zásyp a zhutnenie, v zemine triedy 3                                                                  | 021 Stavby | ks | 15,00    | 78,67    | 1 180,05  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 180,05  |
| 348                                      | Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                               | 021 Stavby | m  | 15,00    | 7,82     | 117,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 117,30    |
| 349                                      | Zriadenie kábového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                                           | 021 Stavby | m  | 15,00    | 1,95     | 29,25     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 29,25     |
| 350                                      | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm                                                                                                     | 021 Stavby | t  | 0,26     | 20,70    | 5,44      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5,44      |
| 351                                      | Tehla plná pálená maloformátová, Ixšxv 290x140x65 mm                                                                                      | 021 Stavby | ks | 45,00    | 0,80     | 36,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 36,00     |
| 352                                      | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                                                       | 021 Stavby | m  | 15,00    | 0,70     | 10,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 10,50     |
| 353                                      | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 15,00    | 0,10     | 1,50      | 1,50      | 1,50      | 0,00     | 0,00      |
| 354                                      | Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                            | 021 Stavby | m  | 15,00    | 2,94     | 44,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 44,10     |



|                            |                                                                                                                                           |            |     |       |        |                 |               |               |             |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 355                        | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny                                       | 021 Stavby | m2  | 10,00 | 2,59   | 25,90           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 25,90           |
| 356                        | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín                  | 021 Stavby | hod | 32,00 | 28,45  | 910,40          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 910,40          |
| 357                        | Montáž rúrka pevná 50mm 1250N pancierová pozinkovaná                                                                                      | 021 Stavby | m   | 9,00  | 3,45   | 31,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 31,05           |
| 358                        | Dodávka rúrka pevná ZNM S 47mm44mm1250N pancierová pozinkovaná                                                                            | 021 Stavby | m   | 9,00  | 20,39  | 183,51          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 183,51          |
| 359                        | Montáž upínacieho pasu SPP                                                                                                                | 23 Stavby  | ks  | 6,00  | 1,20   | 7,20            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 7,20            |
| 360                        | Dodávka upínací pás SPP                                                                                                                   | 24 Stavby  | ks  | 6,00  | 5,75   | 34,50           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 34,50           |
| <b>CSO 15.1 CS 2 SPOLU</b> |                                                                                                                                           |            |     |       |        | <b>3 194,19</b> | <b>243,18</b> | <b>243,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2 951,01</b> |
| <b>CSO 15.2 CS 3</b>       |                                                                                                                                           |            |     |       |        |                 |               |               |             |                 |
| 361                        | Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne                                                                                    | 021 Stavby | m   | 7,00  | 2,43   | 17,01           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 17,01           |
| 362                        | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm                                                                 | 021 Stavby | m   | 7,00  | 0,84   | 5,88            | 5,88          | 5,88          | 0,00        | 0,00            |
| 363                        | Skriňa RE plastová, trojčlenná, jednotarifná 1 odberateľ                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 25,77  | 25,77           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 25,77           |
| 364                        | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp. 25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 238,92 | 238,92          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 238,92          |
| 365                        | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10                                                                                            | 021 Stavby | m   | 20,00 | 1,35   | 27,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 27,00           |
| 366                        | Kábel medený CYKY 5x10                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 20,00 | 8,36   | 167,20          | 167,20        | 167,20        | 0,00        | 0,00            |
| 367                        | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25                                                                                  | 021 Stavby | m   | 20,00 | 2,50   | 50,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 50,00           |
| 368                        | Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 20,00 | 3,43   | 68,60           | 68,60         | 68,60         | 0,00        | 0,00            |
| 369                        | Jama pre kábový objekt č.v. 49 040, zásep a zhutnenie, v zemine triedy 3                                                                  | 021 Stavby | ks  | 15,00 | 78,67  | 1 180,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 180,05        |
| 370                        | Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                               | 021 Stavby | m   | 15,00 | 7,82   | 117,30          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 117,30          |
| 371                        | Zriadenie kábového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                                           | 021 Stavby | m   | 15,00 | 1,95   | 29,25           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 29,25           |
| 372                        | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm                                                                                                     | 021 Stavby | t   | 0,26  | 20,70  | 5,44            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5,44            |
| 373                        | Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 45,00 | 0,80   | 36,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 36,00           |
| 374                        | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                                                       | 021 Stavby | m   | 15,00 | 0,70   | 10,50           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10,50           |
| 375                        | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 15,00 | 0,10   | 1,50            | 1,50          | 1,50          | 0,00        | 0,00            |
| 376                        | Ručný zásep nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                            | 021 Stavby | m   | 15,00 | 2,94   | 44,10           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 44,10           |
| 377                        | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny                                       | 021 Stavby | m2  | 10,00 | 2,59   | 25,90           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 25,90           |
| 378                        | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín                  | 021 Stavby | hod | 32,00 | 28,45  | 910,40          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 910,40          |
| <b>CSO 15.2 CS 3 SPOLU</b> |                                                                                                                                           |            |     |       |        | <b>2 960,82</b> | <b>243,18</b> | <b>243,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2 717,64</b> |
| <b>CSO 15.3 CS 4</b>       |                                                                                                                                           |            |     |       |        |                 |               |               |             |                 |
| 379                        | Riadené horizont. vŕtanie v homine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 63 do 90mm                                    | 021 Stavby | m   | 10,50 | 52,73  | 553,67          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 553,67          |
| 380                        | Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10                                                                            | 021 Stavby | m3  | 2,00  | 114,50 | 229,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 229,00          |
| 381                        | Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne                                                                                    | 021 Stavby | m   | 7,00  | 2,43   | 17,01           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 17,01           |
| 382                        | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm                                                                 | 021 Stavby | m   | 7,00  | 0,84   | 5,88            | 5,88          | 0,84          | 5,04        | 0,00            |
| 383                        | Rúrka oceľová ochranná D 90/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru                                                              | 021 Stavby | m   | 10,50 | 7,04   | 73,92           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 73,92           |
| 384                        | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.                                                            | 021 Stavby | m   | 10,50 | 19,31  | 202,76          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 202,76          |
| 385                        | Farba syntetická suriková S 2005                                                                                                          | 021 Stavby | kg  | 0,49  | 10,91  | 5,39            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5,39            |
| 386                        | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok                                                                                         | 021 Stavby | kg  | 0,17  | 3,99   | 0,67            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,67            |
| 387                        | Skriňa RE plastová, trojčlenná, jednotarifná 1 odberateľ                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 25,77  | 25,77           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 25,77           |
| 388                        | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp. 25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 238,92 | 238,92          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 238,92          |
| 389                        | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10                                                                                            | 021 Stavby | m   | 10,00 | 1,35   | 13,50           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13,50           |
| 390                        | Kábel medený CYKY 5x10 mm2                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 10,00 | 8,36   | 83,60           | 83,60         | 0,00          | 83,60       | 0,00            |
| 391                        | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25                                                                                  | 021 Stavby | m   | 70,00 | 2,50   | 175,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 175,00          |
| 392                        | Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 70,00 | 3,43   | 240,10          | 240,10        | 137,20        | 102,90      | 0,00            |
| 393                        | Jama pre kábový objekt č.v. 49 040, zásep a zhutnenie, v zemine triedy 3                                                                  | 021 Stavby | ks  | 15,00 | 78,67  | 1 180,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 180,05        |
| 394                        | Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                               | 021 Stavby | m   | 25,00 | 7,82   | 195,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 195,50          |
| 395                        | Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                              | 021 Stavby | m   | 25,00 | 16,18  | 404,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 404,50          |
| 396                        | Zriadenie kábového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                                           | 021 Stavby | m   | 25,00 | 1,95   | 48,75           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 48,75           |
| 397                        | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm                                                                                                     | 021 Stavby | t   | 0,44  | 20,70  | 9,07            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 9,07            |
| 398                        | Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 75,00 | 0,80   | 60,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 60,00           |
| 399                        | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                                                       | 021 Stavby | m   | 50,00 | 0,70   | 35,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 35,00           |



|                             |                                                                                                                                                            |            |     |        |          |              |              |              |            |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 400                         | Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 50,00  | 0,10     | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 0,00       | 0,00       |
| 401                         | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm                                                                                          | 021 Stavby | m   | 25,00  | 10,15    | 253,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 253,75     |
| 402                         | Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 110x2,2 mm, dĺ. 0,2 m                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 12,50  | 10,65    | 133,13       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 133,13     |
| 403                         | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3                                                             | 021 Stavby | m   | 25,00  | 2,94     | 73,50        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73,50      |
| 404                         | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3                                                            | 021 Stavby | m   | 25,00  | 6,88     | 172,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 172,00     |
| 405                         | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny                                                        | 021 Stavby | m2  | 30,00  | 2,59     | 77,70        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 77,70      |
| 406                         | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín                                   | 021 Stavby | hod | 40,00  | 28,45    | 1 138,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 138,00   |
| CSO 15.3 CS 4 SPOLU         |                                                                                                                                                            |            |     |        |          | 5 651,12     | 334,58       | 143,04       | 191,54     | 5 316,54   |
| SPOLU SO 15                 |                                                                                                                                                            |            |     |        |          | 11 806,14    | 820,94       | 629,40       | 191,54     | 10 985,20  |
| Spolu objekty SO 11 - SO 15 |                                                                                                                                                            |            |     |        |          | 1 791 921,12 | 1 386 832,33 | 1 272 778,01 | 114 054,32 | 405 088,79 |
| SO 20 COV                   |                                                                                                                                                            |            |     |        |          |              |              |              |            |            |
| SO 20.1                     |                                                                                                                                                            |            |     |        |          |              |              |              |            |            |
| 407                         | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l                                                                    | 021 Stavby | hod | 640,00 | 3,78     | 2 419,20     | 2 419,20     | 945,00       | 1 474,20   | 0,00       |
| 408                         | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l                                                               | 021 Stavby | deň | 80,00  | 3,65     | 292,00       | 292,00       | 36,50        | 255,50     | 0,00       |
| 409                         | Výkop zapáženej jamy v homine 1-2, nad 100 do 1000 m3                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 201,21 | 5,96     | 1 199,20     | 1 199,20     | 0,00         | 1 199,20   | 0,00       |
| 410                         | Výkop zapáženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 201,21 | 10,58    | 2 128,78     | 2 128,78     | 2 128,78     | 0,00       | 0,00       |
| 411                         | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážených jám a zárezov s urovaním dna v homine 3                                                                       | 021 Stavby | m3  | 201,21 | 0,74     | 148,89       | 148,89       | 109,61       | 39,28      | 0,00       |
| 412                         | Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 8,00   | 26,28    | 210,11       | 210,11       | 0,00         | 210,11     | 0,00       |
| 413                         | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 8,00   | 7,46     | 59,64        | 59,64        | 0,00         | 59,64      | 0,00       |
| 414                         | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3  | 6,15   | 11,61    | 71,40        | 71,40        | 0,00         | 71,40      | 0,00       |
| 415                         | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. l nazapažených, s urovaním dna v homine 3                                      | 021 Stavby | m3  | 6,15   | 0,74     | 4,55         | 4,55         | 0,00         | 4,55       | 0,00       |
| 416                         | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                          | 021 Stavby | m3  | 212,40 | 1,57     | 333,46       | 333,46       | 333,46       | 0,00       | 0,00       |
| 417                         | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m            | 021 Stavby | m3  | 424,79 | 0,31     | 131,69       | 131,69       | 0,00         | 131,69     | 0,00       |
| 418                         | Nakladanie neuhnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 212,40 | 1,98     | 420,54       | 420,54       | 420,54       | 0,00       | 0,00       |
| 419                         | Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 212,40 | 0,66     | 140,18       | 140,18       | 140,18       | 0,00       | 0,00       |
| 420                         | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                | 021 Stavby | t   | 339,83 | 6,12     | 2 079,77     | 2 079,77     | 0,00         | 2 079,77   | 0,00       |
| 421                         | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                             | 021 Stavby | m3  | 204,17 | 3,34     | 681,91       | 681,91       | 623,48       | 58,43      | 0,00       |
| 422                         | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 53,30  | 0,44     | 23,45        | 23,45        | 0,00         | 23,45      | 0,00       |
| 423                         | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC DN 100 mm, so štrkovým lôžkom a prekrytá pásom lepenky v otvorenom výkope                                            | 021 Stavby | m   | 24,60  | 9,04     | 222,38       | 222,38       | 0,00         | 222,38     | 0,00       |
| 424                         | Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných a nesúdržných                                                                    | 021 Stavby | m2  | 53,30  | 0,25     | 13,33        | 13,33        | 0,00         | 13,33      | 0,00       |
| 425                         | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke                                                                    | 021 Stavby | ks  | 94,50  | 3,06     | 289,17       | 289,17       | 289,17       | 0,00       | 0,00       |
| 426                         | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke                                                                    | 021 Stavby | ks  | 94,50  | 5,27     | 498,02       | 498,02       | 498,02       | 0,00       | 0,00       |
| 427                         | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m                                                                       | 021 Stavby | m2  | 366,66 | 30,56    | 11 205,13    | 11 205,13    | 11 205,13    | 0,00       | 0,00       |
| 428                         | Profil oceľový hrubý na štetovnice                                                                                                                         | 021 Stavby | t   | 8,81   | 1 161,00 | 10 227,25    | 10 227,25    | 10 227,25    | 0,00       | 0,00       |
| 429                         | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 366,66 | 79,44    | 29 127,47    | 29 127,47    | 29 127,47    | 0,00       | 0,00       |
| 430                         | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                | 021 Stavby | m3  | 37,31  | 25,43    | 948,79       | 948,79       | 948,79       | 0,00       | 0,00       |
| 431                         | Základové pátky z betónu železobetónového vodostavebného C 25/30                                                                                           | 021 Stavby | m3  | 3,75   | 138,52   | 519,45       | 519,45       | 519,45       | 0,00       | 0,00       |
| 432                         | Debnenie základových páteí pre plochy rovinné zhotovenie                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 18,00  | 18,05    | 324,90       | 324,90       | 0,00         | 324,90     | 0,00       |
| 433                         | Debnenie základových páteí pre plochy rovinné odstránenie                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 18,00  | 4,82     | 86,76        | 86,76        | 0,00         | 86,76      | 0,00       |
| 434                         | Výstuž základových páteí z ocele 10505                                                                                                                     | 021 Stavby | t   | 0,19   | 2 016,47 | 379,10       | 379,10       | 379,10       | 0,00       | 0,00       |
| 435                         | Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2, vrátane šachtových vložiek a presunu hmôt       | 021 Stavby | m   | 0,80   | 9,41     | 7,53         | 7,53         | 0,00         | 7,53       | 0,00       |
| 436                         | Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2, vrátane šachtových vložiek a presunu hmôt | 021 Stavby | m   | 0,40   | 13,56    | 5,42         | 5,42         | 0,00         | 5,42       | 0,00       |
| 437                         | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                      | 021 Stavby | m3  | 3,88   | 163,38   | 633,91       | 633,91       | 0,00         | 633,91     | 0,00       |
| 438                         | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm                                                      | 021 Stavby | m3  | 69,11  | 155,94   | 10 777,33    | 10 777,33    | 10 777,33    | 0,00       | 0,00       |
| 439                         | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie                                                                              | 021 Stavby | m2  | 305,32 | 19,23    | 5 871,30     | 5 871,30     | 5 556,70     | 314,60     | 0,00       |
| 440                         | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie                                                                             | 021 Stavby | m2  | 305,32 | 4,33     | 1 322,04     | 1 322,04     | 1 251,20     | 70,84      | 0,00       |
| 441                         | Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505                                                                                       | 021 Stavby | t   | 5,67   | 2 016,47 | 11 437,42    | 11 437,42    | 11 437,42    | 0,00       | 0,00       |
| 442                         | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 4,51   | 111,05   | 501,06       | 501,06       | 458,19       | 42,87      | 0,00       |
| 443                         | Debnenie základových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                                         | 021 Stavby | m2  | 3,33   | 14,30    | 47,62        | 47,62        | 47,62        | 0,00       | 0,00       |
| 444                         | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 53,30  | 0,56     | 29,85        | 29,85        | 5,85         | 24,00      | 0,00       |
| 445                         | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 53,30  | 0,86     | 45,84        | 45,84        | 10,77        | 35,07      | 0,00       |
| 446                         | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoň z polypropylénu                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 53,30  | 7,47     | 398,15       | 398,15       | 0,00         | 398,15     | 0,00       |
| 447                         | Vnútné úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 160,05 | 6,24     | 998,71       | 998,71       | 792,42       | 206,29     | 0,00       |
| 448                         | Vonkajšie úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 167,55 | 5,86     | 981,84       | 981,84       | 0,00         | 981,84     | 0,00       |
| 449                         | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 22,55    | 45,10        | 45,10        | 0,00         | 45,10      | 0,00       |
| 450                         | Skruž betónová 80/50/9                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 45,83    | 91,66        | 91,66        | 0,00         | 91,66      | 0,00       |
| 451                         | Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 1,64   | 135,66   | 222,08       | 222,08       | 222,08       | -0,01      | 0,00       |
| 452                         | Zhotovenie tesnenia pracovnej šráry oceľovým plechom v dne                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 18,20  | 24,43    | 444,63       | 444,63       | 444,63       | 0,00       | 0,00       |
| 453                         | Zhotovenie tesnenia pracovnej šráry oceľovým plechom v stene                                                                                               | 021 Stavby | m   | 19,71  | 41,14    | 811,03       | 811,03       | 0,00         | 811,03     | 0,00       |
| 454                         | Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov                                                         | 021 Stavby | m2  | 74,60  | 1,77     | 132,04       | 132,04       | 0,00         | 132,04     | 0,00       |
| 455                         | Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkolvek v. nad 3,5 m                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 85,45  | 0,79     | 67,51        | 67,51        | 0,00         | 67,51      | 0,00       |

|                  |                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |          |                   |                   |                   |                  |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 456              | Skušky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 410,41   | 1,96     | 804,40            | 804,40            | 247,40            | 557,00           | 0,00             |
| 457              | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 410,41   | 1,58     | 648,45            | 648,45            | 199,44            | 449,01           | 0,00             |
| 458              | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 30,08    | 0,23     | 6,92              | 6,92              | 4,46              | 2,46             | 0,00             |
| 459              | Oddeľovacia klzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 30,08    | 0,43     | 12,93             | 12,93             | 12,93             | 0,00             | 0,00             |
| 460              | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 130,95   | 12,84    | 1 681,40          | 1 681,40          | 460,96            | 1 220,44         | 0,00             |
| 461              | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 35,90    | 12,84    | 460,96            | 460,96            | 0,00              | 460,96           | 0,00             |
| 462              | Náter izolačný, kryštalicá izolácia                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kg  | 166,85   | 9,78     | 1 631,79          | 1 631,79          | 1 631,79          | 0,00             | 0,00             |
| 463              | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcií kryštalicou izoláciou                                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 37,91    | 7,46     | 282,84            | 282,84            | 0,00              | 282,84           | 0,00             |
| 464              | Krytina - trapézový hliníkový systém napr. T-50, šírka 1085 mm, hr. 0,70 mm, sklon strechy do 30°, vrátane klampiarskych prvkov podľa PD a drážky zdvihacieho zariadenia do 1t a presunu hmôt             | 021 Stavby | m2  | 71,69    | 28,11    | 2 015,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 015,23         |
| 465              | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlie so zárazkou výšky 150mm podľa PD a kompozitný poklop 800x600mm tr. B125, vrátane vyvŕtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 1 526,80 | 1 526,80          | 1 526,80          | 1 526,80          | 0,00             | 0,00             |
| 466              | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane                                                                                                                                           | 021 Stavby | kg  | 2 191,10 | 0,75     | 1 643,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 643,33         |
| 467              | Oceľové konštrukcie pre výstavbu priemyselných objektov, vrátane kotvenia o základovú konštrukciu a presunu hmôt                                                                                          | 021 Stavby | kg  | 2 191,10 | 11,86    | 25 986,45         | 25 986,45         | 8 925,84          | 17 060,61        | 0,00             |
| 468              | Rebrík dĺžka 6m                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 2 580,00 | 2 580,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 580,00         |
| 469              | Zabezpečenie proti pádu                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 3 595,00 | 3 595,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3 595,00         |
| 470              | Dodávka a montáž plošiny                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 1 390,00 | 1 390,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 390,00         |
| 471              | Dodávka a montáž šachtového stupadla pre prístup k čerpacej technike                                                                                                                                      | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 399,00   | 399,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 399,00           |
| 472              | Obslužné zdvíhacie zariadenie čerpadiel - refazový kladkostroj s ručným pojazdom                                                                                                                          | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 1 695,00 | 1 695,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 695,00         |
| <b>SO 20.1</b>   |                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |          | <b>145 419,08</b> | <b>132 101,60</b> | <b>101 945,86</b> | <b>30 155,74</b> | <b>13 317,48</b> |
| <b>SO 20.2.1</b> |                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |          |                   |                   |                   |                  |                  |
| 473              | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 49,56    | 11,21    | 555,58            | 555,58            | 555,58            | 0,00             | 0,00             |
| 474              | Výkop nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3                                                                                                                                         | 021 Stavby | m3  | 49,56    | 0,58     | 28,75             | 28,75             | 0,00              | 28,75            | 0,00             |
| 475              | Hĺbenie jam v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 23,08    | 26,28    | 606,52            | 606,52            | 283,62            | 322,90           | 0,00             |
| 476              | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke tr. 3                                                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 23,08    | 7,46     | 172,17            | 172,17            | 80,51             | 91,66            | 0,00             |
| 477              | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 52,18    | 11,61    | 605,81            | 605,81            | 605,81            | 0,00             | 0,00             |
| 478              | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 52,18    | 0,74     | 38,61             | 38,61             | 38,61             | 0,00             | 0,00             |
| 479              | Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 106,11   | 1,57     | 166,59            | 166,59            | 166,59            | 0,00             | 0,00             |
| 480              | Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších 1000 m                                                                       | 021 Stavby | m3  | 212,22   | 0,31     | 65,79             | 65,79             | 65,79             | 0,00             | 0,00             |
| 481              | Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 106,11   | 1,98     | 210,09            | 210,09            | 0,00              | 210,09           | 0,00             |
| 482              | Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m3  | 106,11   | 0,66     | 70,03             | 70,03             | 70,03             | 0,00             | 0,00             |
| 483              | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                               | 021 Stavby | t   | 169,77   | 6,12     | 1 039,01          | 1 039,01          | 1 039,01          | 0,00             | 0,00             |
| 484              | Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 18,71    | 3,59     | 67,18             | 67,18             | 67,18             | 0,00             | 0,00             |
| 485              | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m2  | 158,18   | 0,44     | 69,60             | 69,60             | 0,00              | 69,60            | 0,00             |
| 486              | Zhrutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hominy súdržných a nesúdržných                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 154,98   | 0,25     | 38,75             | 38,75             | 0,00              | 38,75            | 0,00             |
| 487              | Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 152,58   | 25,43    | 3 880,03          | 3 880,03          | 3 880,03          | 0,00             | 0,00             |
| 488              | Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 222,54   | 28,38    | 6 315,80          | 6 315,80          | 3 594,73          | 2 721,07         | 0,00             |
| 489              | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 12,09    | 116,58   | 1 409,92          | 1 409,92          | 1 409,92          | 0,00             | 0,00             |
| 490              | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 88,14    | 117,44   | 10 351,16         | 10 351,16         | 8 758,67          | 1 592,49         | 0,00             |
| 491              | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 403,58   | 15,60    | 6 295,79          | 6 295,79          | 5 040,36          | 1 255,43         | 0,00             |
| 492              | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 403,58   | 4,18     | 1 686,95          | 1 686,95          | 1 350,56          | 336,39           | 0,00             |
| 493              | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | t   | 1,54     | 2 016,47 | 3 113,43          | 3 113,43          | 3 056,97          | 56,46            | 0,00             |
| 494              | Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 6,68     | 117,45   | 784,45            | 784,45            | 67,65             | 716,80           | 0,00             |
| 495              | Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 27,07    | 19,01    | 514,60            | 514,60            | 0,00              | 514,60           | 0,00             |
| 496              | Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 27,07    | 5,49     | 148,61            | 148,61            | 0,00              | 148,61           | 0,00             |
| 497              | Výstuž základových páteí zo zvr. sietí                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | t   | 0,33     | 2 077,57 | 685,60            | 685,60            | 0,00              | 685,60           | 0,00             |
| 498              | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 145,96   | 0,56     | 81,74             | 81,74             | 0,00              | 81,74            | 0,00             |
| 499              | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 145,96   | 0,86     | 125,53            | 125,53            | 0,00              | 125,53           | 0,00             |
| 500              | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoň z polypropylénu                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 145,96   | 7,47     | 1 090,32          | 1 090,32          | 0,00              | 1 090,32         | 0,00             |
| 501              | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 64,82    | 130,71   | 8 472,23          | 8 472,23          | 382,72            | 8 089,51         | 0,00             |
| 502              | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 6,89     | 15,44    | 106,41            | 106,41            | 106,41            | 0,00             | 0,00             |
| 503              | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 6,89     | 4,10     | 28,26             | 28,26             | 28,26             | 0,00             | 0,00             |
| 504              | Debnenie stien základových dosiek, zabudované                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 29,64    | 23,00    | 681,61            | 681,61            | 0,00              | 681,61           | 0,00             |
| 505              | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 83,96    | 4,28     | 359,35            | 359,35            | 0,61              | 358,74           | 0,00             |
| 506              | Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (380x250x238)                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 118,24   | 207,45   | 24 529,10         | 24 529,10         | 24 529,10         | 0,00             | 0,00             |
| 507              | Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (250x375x238)                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 23,32    | 199,87   | 4 659,97          | 4 659,97          | 4 659,97          | 0,00             | 0,00             |
| 508              | Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (300x250x238)                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 11,34    | 199,90   | 2 266,87          | 2 266,87          | 2 266,87          | 0,00             | 0,00             |
| 509              | Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 1,57     | 336,38   | 527,11            | 527,11            | 0,00              | 527,11           | 0,00             |
| 510              | Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 12,64    | 151,68            | 151,68            | 151,68            | 0,00             | 0,00             |
| 511              | Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 16,83    | 201,96            | 201,96            | 201,96            | 0,00             | 0,00             |
| 512              | Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 19,42    | 58,26             | 58,26             | 58,26             | 0,00             | 0,00             |
| 513              | Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 22,23    | 266,76            | 266,76            | 266,76            | 0,00             | 0,00             |
| 514              | Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 8,00     | 43,40    | 347,20            | 347,20            | 347,20            | 0,00             | 0,00             |
| 515              | Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238)                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 138,00   | 30,10    | 4 153,92          | 4 153,92          | 4 064,55          | 89,37            | 0,00             |
| 516              | Kompletné konštrukcie čistiar odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 80-150 mm                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 3,92     | 199,18   | 781,58            | 781,58            | 612,68            | 168,90           | 0,00             |
| 517              | Kompletné konštrukcie čistiar odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 67,81    | 163,38   | 11 077,98         | 11 077,98         | 11 077,98         | 0,00             | 0,00             |
| 518              | Kompletné konštrukcie čistiar odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 46,06    | 155,94   | 7 182,60          | 7 182,60          | 7 182,60          | 0,00             | 0,00             |
| 519              | Debnenie kompl. konštrukcií čistiar odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie                                                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 2,41     | 19,23    | 46,40             | 46,40             | 46,40             | 0,00             | 0,00             |



|     |                                                                                                                                                                         |            |     |        |          |           |           |           |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 520 | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 2,41   | 4,33     | 10,45     | 10,45     | 10,45     | 0,00     | 0,00     |
| 521 | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch zaoblených zhotovenie                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 512,81 | 42,21    | 21 645,67 | 21 645,67 | 21 645,67 | 0,00     | 0,00     |
| 522 | Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch zaoblených odstránenie                                                                                         | 021 Stavby | m2  | 512,81 | 5,96     | 3 056,34  | 3 056,34  | 2 951,37  | 104,97   | 0,00     |
| 523 | Rozptýlená výstuž z vlákien 1kg /1m3 betónu                                                                                                                             | 021 Stavby | kg  | 117,22 | 3,92     | 459,50    | 459,50    | 459,50    | 0,00     | 0,00     |
| 524 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505                                                                                                    | 021 Stavby | t   | 12,29  | 2 016,47 | 24 782,42 | 22 733,68 | 22 733,68 | 0,00     | 2 048,73 |
| 525 | Montáž stropného panelu z predpät. betónu, hmotnosti do 3 t                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 32,00  | 48,02    | 1 536,64  | 1 536,64  | 1 488,62  | 48,02    | 0,00     |
| 526 | Montáž stropného panelu z predpät. betónu, hmotnosti nad 3 do 7 t                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 17,00  | 67,72    | 1 151,24  | 1 151,24  | 1 151,24  | 0,00     | 0,00     |
| 527 | Stropný panel bxsxv 4630x1190x250 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 31,00  | 513,28   | 15 911,68 | 15 911,68 | 15 911,68 | 0,00     | 0,00     |
| 528 | Stropný panel bxsxv 4630x590x250 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 415,51   | 415,51    | 415,51    | 415,51    | 0,00     | 0,00     |
| 529 | Stropný panel bxsxv 7530x1190x250 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 17,00  | 892,13   | 15 166,21 | 15 166,21 | 15 166,21 | 0,00     | 0,00     |
| 530 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 0,18   | 125,59   | 23,11     | 23,11     | 23,11     | 0,00     | 0,00     |
| 531 | Betón nosníkov, železový tr. C 20/25                                                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 15,36  | 123,01   | 1 889,31  | 1 889,31  | 1 889,31  | 0,00     | 0,00     |
| 532 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 149,66 | 10,89    | 1 629,81  | 1 629,81  | 1 343,65  | 286,16   | 0,00     |
| 533 | Debnenie nosníka zhotovenie                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 56,90  | 24,78    | 1 409,93  | 1 409,93  | 0,00      | 1 409,93 | 0,00     |
| 534 | Debnenie nosníka odstránenie                                                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 56,90  | 2,55     | 145,09    | 145,09    | 145,09    | 0,00     | 0,00     |
| 535 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 13,96  | 18,95    | 264,50    | 264,50    | 264,50    | 0,00     | 0,00     |
| 536 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 13,96  | 4,85     | 67,70     | 67,70     | 67,70     | 0,00     | 0,00     |
| 537 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505                                                                                                          | 021 Stavby | t   | 0,33   | 2 016,47 | 665,44    | 665,44    | 665,44    | -0,01    | 0,00     |
| 538 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 20,73  | 121,19   | 2 512,63  | 2 512,63  | 2 512,63  | 0,00     | 0,00     |
| 539 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 149,66 | 3,04     | 454,97    | 454,97    | 454,97    | 0,00     | 0,00     |
| 540 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                                                                                             | 021 Stavby | t   | 1,06   | 2 016,47 | 2 131,41  | 2 131,41  | 2 131,41  | 0,00     | 0,00     |
| 541 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 31,00  | 111,05   | 3 442,66  | 3 442,66  | 3 442,66  | 0,00     | 0,00     |
| 542 | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 56,12  | 14,30    | 802,55    | 802,55    | 802,55    | 0,00     | 0,00     |
| 543 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových                                                                                          | 021 Stavby | t   | 0,27   | 2 016,47 | 548,48    | 548,48    | 548,48    | 0,00     | 0,00     |
| 544 | Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 4,92   | 130,52   | 642,68    | 642,68    | 642,68    | 0,00     | 0,00     |
| 545 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 81,39  | 0,23     | 18,72     | 18,72     | 18,72     | 0,00     | 0,00     |
| 546 | Oddeľovacia kľzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 81,39  | 0,43     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 0,00     | 0,00     |
| 547 | Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 774,17 | 0,91     | 704,49    | 704,49    | 641,42    | 63,07    | 0,00     |
| 548 | Vnútorná omietka stien jadrová                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 774,17 | 12,58    | 9 739,01  | 9 739,01  | 8 867,12  | 871,89   | 0,00     |
| 549 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 774,17 | 5,83     | 4 513,39  | 4 513,39  | 0,00      | 4 513,39 | 0,00     |
| 550 | Vnútorné úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 215,31 | 6,24     | 1 343,53  | 1 343,53  | 1 343,53  | 0,00     | 0,00     |
| 551 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 355,32 | 0,91     | 323,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 323,34   |
| 552 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozmná                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 355,32 | 14,32    | 5 088,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5 088,23 |
| 553 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 355,32 | 5,83     | 2 071,53  | 2 071,53  | 2 071,53  | 0,00     | 0,00     |
| 554 | Fasádny náter minerálny, dvojnásobný                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 301,34 | 5,98     | 1 801,98  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 801,98 |
| 555 | Vonkajšie úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 293,43 | 5,86     | 1 719,52  | 1 719,52  | 1 719,52  | 0,00     | 0,00     |
| 556 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm                                                                                                         | 021 Stavby | m3  | 27,59  | 119,20   | 3 289,21  | 3 289,21  | 2 928,26  | 360,95   | 0,00     |
| 557 | Mazanina z betónu prostého (m3) s rozptýlenou výstužou tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 4,20   | 136,85   | 574,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 574,50   |
| 558 | Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom, ťažká prevádzka, hr. poteru 10 mm                                                     | 021 Stavby | m2  | 41,98  | 40,14    | 1 685,08  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 685,08 |
| 559 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 12,00  | 39,97    | 479,64    | 479,64    | 479,64    | 0,00     | 0,00     |
| 560 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 36,66    | 36,66     | 36,66     | 36,66     | 0,00     | 0,00     |
| 561 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 7,00   | 35,32    | 247,24    | 247,24    | 70,64     | 176,60   | 0,00     |
| 562 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 34,95    | 139,80    | 139,80    | 34,95     | 104,85   | 0,00     |
| 563 | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlia a kompozitné rebriky s košom podľa PD, vrátane vyvrtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 7 150,00 | 7 150,00  | 7 150,00  | 7 150,00  | 0,00     | 0,00     |
| 564 | Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 10 mm                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 33,85  | 19,34    | 654,58    | 654,58    | 21,27     | 633,31   | 0,00     |
| 565 | Skušky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 300,34 | 1,96     | 588,66    | 588,66    | 588,66    | 0,00     | 0,00     |
| 566 | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 300,34 | 1,58     | 474,53    | 474,53    | 474,53    | 0,00     | 0,00     |
| 567 | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v dne                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 37,07  | 24,43    | 905,65    | 905,65    | 0,00      | 905,65   | 0,00     |
| 568 | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v stene                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 37,07  | 41,14    | 1 525,10  | 1 525,10  | 0,00      | 1 525,10 | 0,00     |
| 569 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                           | 021 Stavby | m2  | 282,60 | 1,96     | 553,90    | 553,90    | 553,90    | 0,00     | 0,00     |
| 570 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                        | 021 Stavby | m2  | 282,60 | 1,84     | 519,98    | 519,98    | 519,98    | 0,00     | 0,00     |
| 571 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                        | 021 Stavby | m2  | 282,60 | 1,41     | 398,47    | 398,47    | 398,47    | 0,00     | 0,00     |
| 572 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 200,00 | 8,29     | 1 658,00  | 1 658,00  | 1 658,00  | 0,00     | 0,00     |
| 573 | Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 262,80 | 1,58     | 415,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 415,22   |
| 574 | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 49,24  | 12,84    | 632,18    | 632,18    | 0,00      | 632,18   | 0,00     |
| 575 | Náter izolačný, kryštalicá izolácia                                                                                                                                     | 021 Stavby | kg  | 215,31 | 9,78     | 2 105,73  | 2 105,73  | 0,00      | 2 105,73 | 0,00     |
| 576 | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej                                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 166,08 | 12,84    | 2 132,40  | 2 132,40  | 1 388,72  | 743,68   | 0,00     |
| 577 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná na sucho                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 317,92 | 2,85     | 906,07    | 906,07    | 906,07    | 0,00     | 0,00     |
| 578 | Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov                                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 317,92 | 3,92     | 1 246,25  | 1 246,25  | 1 246,25  | 0,00     | 0,00     |
| 579 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 765,23 | 0,56     | 428,53    | 428,53    | 224,17    | 204,36   | 0,00     |
| 580 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 176,82 | 0,67     | 118,47    | 118,47    | 0,00      | 118,47   | 0,00     |
| 581 | Geotextília polypropylénová 300 g/m2                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 942,05 | 0,98     | 923,21    | 923,21    | 392,29    | 530,92   | 0,00     |
| 582 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche                                                                               | 021 Stavby | m2  | 382,62 | 3,52     | 1 346,81  | 1 346,81  | 1 346,81  | 0,00     | 0,00     |
| 583 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 88,41  | 3,76     | 332,42    | 332,42    | 332,42    | 0,00     | 0,00     |

|     |                                                                                                                                                                            |            |     |        |           |           |           |           |           |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 584 | Hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, raďónu, hnedá                                                            | 021 Stavby | m2  | 471,03 | 7,08      | 3 334,86  | 3 334,86  | 438,47    | 2 896,39  | 0,00     |
| 585 | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcií kryštalicou izoláciou                                                                                                     | 021 Stavby | m   | 243,37 | 7,46      | 1 815,56  | 1 815,56  | 0,00      | 1 815,56  | 0,00     |
| 586 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 391,39 | 4,27      | 1 671,25  | 1 671,25  | 1 436,39  | 234,86    | 0,00     |
| 587 | Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojňá lepenka                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 391,39 | 2,75      | 1 076,33  | 1 076,33  | 1 076,33  | 0,00      | 0,00     |
| 588 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 391,39 | 1,13      | 442,27    | 442,27    | 442,27    | 0,00      | 0,00     |
| 589 | Doska 160x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie striech                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 65,53  | 25,66     | 1 681,45  | 1 681,45  | 641,50    | 1 039,95  | 0,00     |
| 590 | Doska 240x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie striech                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 65,53  | 37,88     | 2 482,20  | 2 482,20  | 2 482,20  | 0,00      | 0,00     |
| 591 | Doska 220x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie striech                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 325,87 | 34,22     | 11 151,10 | 11 151,10 | 11 151,10 | 0,00      | 0,00     |
| 592 | Doska 180x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie striech                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 325,87 | 29,33     | 9 557,62  | 9 557,62  | 733,25    | 8 824,37  | 0,00     |
| 593 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 317,92 | 0,74      | 235,26    | 235,26    | 235,26    | 0,00      | 0,00     |
| 594 | Doska hr. 40 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 317,92 | 6,36      | 2 021,97  | 2 021,97  | 2 021,97  | 0,00      | 0,00     |
| 595 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 330,72 | 4,85      | 1 603,97  | 1 603,97  | 1 129,90  | 474,07    | 0,00     |
| 596 | Doska hr. 100 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady                                                             | 021 Stavby | m2  | 330,72 | 7,21      | 2 384,46  | 2 384,46  | 0,00      | 2 384,46  | 0,00     |
| 597 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, prítitím na konštrukciu                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 167,42 | 1,76      | 294,65    | 294,65    | 0,00      | 294,65    | 0,00     |
| 598 | Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, vhodná na zateplenie fasády                                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 167,42 | 8,56      | 1 433,08  | 1 433,08  | 1 433,08  | 0,00      | 0,00     |
| 599 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prítitím na konštrukciu                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 45,29  | 1,76      | 79,70     | 79,70     | 79,70     | 0,00      | 0,00     |
| 600 | Doska hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 45,29  | 40,33     | 1 826,38  | 1 826,26  | 1 191,79  | 634,47    | 0,12     |
| 601 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 99,68  | 4,85      | 483,45    | 483,45    | 483,45    | 0,00      | 0,00     |
| 602 | Doska hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 99,68  | 19,56     | 1 949,74  | 1 949,74  | 1 949,74  | 0,00      | 0,00     |
| 603 | Montáž akustických obkladov z zvukovo izolačných dosák na podkladový rošt                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 67,45  | 29,96     | 2 020,65  | 2 020,65  | 2 020,65  | 0,00      | 0,00     |
| 604 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 486,52 | 3,39      | 1 649,30  | 1 649,30  | 1 649,30  | 0,00      | 0,00     |
| 605 | Dosky a fošne z borovice neomietané akost A hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm, vrátane náteru proti plesni a hubám a presunu hmôt                                                | 021 Stavby | m3  | 12,84  | 549,95    | 7 063,56  | 7 063,56  | 6 682,44  | 381,12    | 0,00     |
| 606 | SDK podhlad závesná dvojvrstváva konštrukcia, oceľový profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm                                                                | 021 Stavby | m2  | 65,53  | 28,11     | 1 841,99  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 841,99 |
| 607 | Montáž konštrukcií krovov spájaných lisovanými spojkami, vrátane kompletného materiálu, rebrikov a kontrolných lávkov podľa PD, náteru proti plesni a hubám a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00      | 0,00     |
| 608 | Kutová lišta r.š. 220                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 12,60  | 5,50      | 69,30     | 69,30     | 69,30     | 0,00      | 0,00     |
| 609 | Záveterná lišta k strešnej krytine, sklon strechy do 30°                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 45,00  | 8,56      | 385,20    | 385,20    | 385,20    | 0,00      | 0,00     |
| 610 | Krytina trapezový hliníkový systém T-50, šírka 1085 mm, hr. 0,70 mm, sklon strechy do 30°                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 36,62  | 23,22     | 850,22    | 850,22    | 835,92    | 14,30     | 0,00     |
| 611 | Kutová lišta r.š. 520                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 15,50  | 13,32     | 206,46    | 206,46    | 206,46    | 0,00      | 0,00     |
| 612 | Hrebeňáč k strešnej krytine, sklon strechy do 30°                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 50,40  | 42,78     | 2 156,11  | 2 156,11  | 513,36    | 1 642,75  | 0,00     |
| 613 | Strešná, profilovaná krytina sklon strechy do 30°                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 486,52 | 21,38     | 10 401,80 | 10 401,80 | 10 401,80 | 0,00      | 0,00     |
| 614 | Odkvapové lemovanie, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 75,90  | 6,72      | 510,05    | 510,05    | 0,00      | 510,05    | 0,00     |
| 615 | Snehová zábrana k strešnej krytine, sklon strechy do 30°                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 99,10  | 8,56      | 848,30    | 848,30    | 736,16    | 112,14    | 0,00     |
| 616 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - stresný výlez 600x600mm, sklon strechy do 30°                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 183,32    | 549,96    | 549,96    | 549,96    | 0,00      | 0,00     |
| 617 | Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm                                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 43,50  | 25,66     | 1 116,21  | 1 116,21  | 859,61    | 256,60    | 0,00     |
| 618 | Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov                                                                                                     | 021 Stavby | m   | 89,90  | 25,66     | 2 306,83  | 2 306,83  | 1 906,53  | 400,30    | 0,00     |
| 619 | Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 11,00  | 10,88     | 119,68    | 119,68    | 0,00      | 119,68    | 0,00     |
| 620 | Kotlík žľabový rozmer DN 100 mm                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 11,00  | 12,22     | 134,42    | 134,42    | 0,00      | 134,42    | 0,00     |
| 621 | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 391,39 | 2,08      | 814,10    | 814,10    | 0,00      | 814,10    | 0,00     |
| 622 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 40,18  | 11,46     | 460,51    | 460,51    | 0,00      | 460,51    | 0,00     |
| 623 | Drevené obloženie tatranský profil, hrúbka 16 mm, šírka 61-80 mm, smrek                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 40,18  | 16,98     | 682,32    | 682,32    | 0,00      | 682,32    | 0,00     |
| 624 | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 124,50 | 12,22     | 1 521,39  | 1 521,39  | 61,10     | 1 460,29  | 0,00     |
| 625 | Okno plastové 125x75 otváracé a sklápacie jednokridlové s parapetmi, oceľovými mrežami a sieťkami proti hmyzu                                                              | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 549,95    | 2 749,75  | 2 749,75  | 2 749,75  | 0,00      | 0,00     |
| 626 | Okno plastové 75x100 otváracé a sklápacie jednokridlové s parapetmi, oceľovými mrežami a sieťkami proti hmyzu                                                              | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 458,29    | 458,29    | 458,29    | 458,29    | 0,00      | 0,00     |
| 627 | Okno plastové 150x125 pevné jednokridlové s keramikými parapetmi                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 672,16    | 2 016,48  | 2 016,48  | 2 016,48  | 0,00      | 0,00     |
| 628 | Okno plastové 125x125 otváracé a sklápacie dvokridlové s parapetmi, oceľovými mrežami a sieťkami proti hmyzu                                                               | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 953,24    | 4 766,20  | 4 766,20  | 4 766,20  | 0,00      | 0,00     |
| 629 | Okno plastové 175x125 otváracé a sklápacie dvokridlové s parapetmi, oceľovými mrežami a sieťkami proti hmyzu                                                               | 021 Stavby | ks  | 9,00   | 1 344,31  | 12 098,79 | 12 098,79 | 12 098,79 | 0,00      | 0,00     |
| 630 | Okno plastové 150x125 otváracé a sklápacie dvokridlové s parapetmi, oceľovými mrežami a sieťkami proti hmyzu                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 1 148,77  | 1 148,77  | 1 148,77  | 1 148,77  | 0,00      | 0,00     |
| 631 | Dvere vonkajšie jednokridlové, plné 900x1970 mm, vrátane zárubne, prahu, zámkov a dverových kľúčiek a presunu hmôt                                                         | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 1 319,87  | 3 959,61  | 3 959,61  | 3 959,61  | 0,00      | 0,00     |
| 632 | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 32,62  | 11,61     | 378,72    | 378,72    | 178,80    | 199,92    | 0,00     |
| 633 | Dvere vonkajšie dvokridlové, plné 1750x2100 mm, vrátane zárubne, prahu, zámkov a dverových kľúčiek a presunu hmôt                                                          | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 2 933,04  | 5 866,08  | 5 866,08  | 5 866,08  | 0,00      | 0,00     |
| 634 | Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania                                                                                | 021 Stavby | ks  | 12,00  | 20,63     | 247,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 247,56   |
| 635 | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň doska, povrch dyha M10, plné, vrátane prahu, zámkov a dverových kľúčiek a presunu hmôt                               | 021 Stavby | ks  | 12,00  | 1 246,54  | 14 958,48 | 14 958,48 | 1 246,54  | 13 711,94 | 0,00     |
| 636 | Montáž sekcionálnej brány šxv 3500x4250 s personálnym vstupom 800x2000 a elektrickým pohonom, vrátane príslušenstva, zateplenia polyuretánom hr. 40mm a presunu hmôt       | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 1 772,05  | 1 772,05  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 772,05 |
| 637 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                                                    | 021 Stavby | kg  | 169,04 | 3,21      | 542,62    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 542,62   |
| 638 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg                                                                                    | 021 Stavby | kg  | 443,36 | 1,62      | 718,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 718,24   |
| 639 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                                                                                   | 021 Stavby | kg  | 392,40 | 1,45      | 568,98    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 568,98   |



|           |                                                                                                                                                                   |            |    |          |          |            |            |            |           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 640       | Zámočnické konštrukcie z ocele, vrátane povrchovej úpravy                                                                                                         | 021 Stavby | kg | 1 004,80 | 11,86    | 11 916,93  | 11 916,93  | 11 916,93  | 0,00      | 0,00      |
| 641       | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 75 mm                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 35,00    | 2,93     | 102,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 102,55    |
| 642       | Obkladačky keramické jednofarebné hladké ľv 150x75mm                                                                                                              | 021 Stavby | m2 | 26,25    | 14,66    | 384,84     | 293,20     | 23,95      | 269,25    | 91,64     |
| 643       | Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla veľ. 150 x 150 mm                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 264,34   | 30,51    | 8 065,01   | 8 065,01   | 8 065,01   | 0,00      | 0,00      |
| 644       | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ľvxhr 150x150mm, jednofarebné                                                                                         | 021 Stavby | m2 | 264,34   | 14,66    | 3 875,22   | 3 875,22   | 3 875,22   | 0,00      | 0,00      |
| 645       | Uloženie dielektrického koberca                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 11,60    | 5,63     | 65,31      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 65,31     |
| 646       | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 301,11   | 21,38    | 6 437,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 437,71  |
| 647       | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľv 150x150 mm                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 301,11   | 14,66    | 4 414,26   | 4 414,26   | 3 738,89   | 675,37    | 0,00      |
| 648       | Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických kladených do malty akejkoľvek veľ.                                                                                | 021 Stavby | m  | 539,88   | 6,72     | 3 627,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 627,99  |
| 649       | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľv 100x100x14 mm                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 53,99    | 14,66    | 791,46     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 791,46    |
| 650       | Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                          | 021 Stavby | m2 | 549,55   | 2,29     | 1 258,47   | 1 088,90   | 1 088,90   | -0,01     | 169,57    |
| 651       | Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m                                                                         | 021 Stavby | m2 | 215,18   | 2,40     | 516,43     | 158,52     | 158,52     | 0,00      | 357,90    |
| 652       | Kladkostroj ručný s reťazou Z220, vrátane montáže a presunu hmôt                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 672,16   | 672,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 672,16    |
| 653       | Oplachovanie stien s pripviením k podkladu, hr.pl. 0,80 mm, vrátane profilovaného plechu hr. 0,8 mm a materiálu na jeho ukotvenie                                 | 021 Stavby | m2 | 186,42   | 34,09    | 6 355,13   | 6 355,13   | 6 355,13   | 0,00      | 0,00      |
| 654       | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane                                                                                                   | 021 Stavby | kg | 997,00   | 0,75     | 747,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 747,75    |
| 655       | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane                                                                                                 | 021 Stavby | kg | 947,70   | 0,75     | 710,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 710,78    |
| 656       | Oceľové konštrukcie pre výstavbu priemyselných objektov, vrátane kotvenia o základovú konštrukciu, povrchovej úpravy a presunu hmôt                               | 021 Stavby | kg | 1 944,70 | 11,86    | 23 064,14  | 23 064,14  | 0,00       | 23 064,14 | 0,00      |
| 657       | Dodávka garážovej brány                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00     | 5 750,00 | 5 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 750,00  |
| 658       | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľv 150 x 150 mm                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 51,00    | 14,66    | 747,66     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 747,66    |
| SO 20.2.1 |                                                                                                                                                                   |            |    |          |          | 509 498,62 | 471 597,56 | 372 748,43 | 98 849,14 | 37 901,13 |
| SO 20.2.2 |                                                                                                                                                                   |            |    |          |          |            |            |            |           |           |
| 659       | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t                                                                                 | 021 Stavby | ks | 20,00    | 3,59     | 71,80      | 71,80      | 71,80      | 0,00      | 0,00      |
| 660       | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 2,00     | 11,72    | 23,44      | 23,44      | 23,44      | 0,00      | 0,00      |
| 661       | Sádra sivá 30kg                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00     | 10,25    | 82,00      | 82,00      | 82,00      | 0,00      | 0,00      |
| 662       | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,00045 t                                        | 021 Stavby | m  | 180,00   | 0,75     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 0,00      | 0,00      |
| 663       | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00220t                                        | 021 Stavby | m  | 110,00   | 11,13    | 1 224,30   | 1 224,30   | 1 224,30   | 0,00      | 0,00      |
| 664       | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 180,00   | 1,07     | 192,60     | 64,20      | 64,20      | 0,00      | 128,40    |
| 665       | Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)          | 021 Stavby | m  | 180,00   | 3,40     | 612,00     | 204,00     | 204,00     | 0,00      | 408,00    |
| 666       | Prichytka pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)                                                              | 021 Stavby | ks | 180,00   | 1,31     | 235,80     | 78,60      | 78,60      | 0,00      | 157,20    |
| 667       | Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)                                                                      | 021 Stavby | ks | 63,00    | 0,55     | 34,65      | 13,75      | 13,75      | 0,00      | 20,90     |
| 668       | Koleno pre rúrku D20, Univerzálne pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)                                                              | 021 Stavby | ks | 23,00    | 1,62     | 37,26      | 9,72       | 9,72       | 0,00      | 27,54     |
| 669       | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 120,00   | 1,20     | 144,00     | 72,00      | 72,00      | 0,00      | 72,00     |
| 670       | Tuhá rúra plastová D32, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 32) | 021 Stavby | m  | 120,00   | 7,40     | 888,00     | 444,00     | 444,00     | 0,00      | 444,00    |
| 671       | Prichytka plastová pre rúrku D32, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK32)                                                     | 021 Stavby | ks | 120,00   | 0,59     | 70,80      | 35,40      | 35,40      | 0,00      | 35,40     |
| 672       | Spojka plastová pre rúrku D32, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM32)                                                             | 021 Stavby | ks | 42,00    | 1,13     | 47,46      | 28,25      | 28,25      | 0,00      | 19,21     |
| 673       | Koleno pre plastovú rúrku D32, nniverzálne, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US32)                                                                   | 021 Stavby | ks | 12,00    | 1,85     | 22,20      | 12,95      | 12,95      | 0,00      | 9,25      |
| 674       | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 18,00    | 1,85     | 33,30      | 33,30      | 33,30      | 0,00      | 0,00      |
| 675       | Krabica KU 68-1901                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 18,00    | 0,32     | 5,76       | 5,76       | 5,76       | 0,00      | 0,00      |
| 676       | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová                                                                                  | 021 Stavby | ks | 16,00    | 7,88     | 126,08     | 126,08     | 126,08     | 0,00      | 0,00      |
| 677       | Krabica KU 68-1903                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 16,00    | 2,66     | 42,56      | 42,56      | 42,56      | 0,00      | 0,00      |
| 678       | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m                                                          | 021 Stavby | ks | 15,00    | 15,80    | 237,00     | 110,60     | 0,00       | 110,60    | 126,40    |
| 679       | Krabica 6455-11 acid                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 15,00    | 3,19     | 47,85      | 22,33      | 22,33      | 0,00      | 25,52     |
| 680       | Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu                                                                        | 021 Stavby | ks | 450,00   | 1,20     | 540,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 240,00    |
| 681       | Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 450,00   | 0,28     | 126,00     | 70,00      | 70,00      | 0,00      | 56,00     |
| 682       | Skrutky do plechu 6,3x38 mm                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 0,00     | 165,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 683       | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2                                                                                 | 021 Stavby | ks | 44,00    | 1,38     | 60,72      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 60,72     |
| 684       | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                                                                                   | 021 Stavby | ks | 35,00    | 2,05     | 71,75      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 71,75     |
| 685       | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00     | 6,26     | 25,04      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25,04     |
| 686       | Spínač polozápuštný jednopolový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00     | 2,51     | 10,04      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10,04     |
| 687       | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                                                           | 021 Stavby | ks | 6,00     | 6,66     | 39,96      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 39,96     |
| 688       | Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice                                                                       | 021 Stavby | ks | 6,00     | 2,68     | 16,08      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 16,08     |
| 689       | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1                                                                                       | 021 Stavby | ks | 7,00     | 6,66     | 46,62      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 46,62     |
| 690       | Spínač nástenný jednopolový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž                                                            | 021 Stavby | ks | 7,00     | 4,99     | 34,93      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 34,93     |
| 691       | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                                                                                        | 021 Stavby | ks | 8,00     | 6,66     | 53,28      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 53,28     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |    |        |          |          |          |          |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 692 | Prepínač nástenný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 8,00   | 5,28     | 42,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 42,24    |
| 693 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednofázový so sig.televiznou - radenie 1 S                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,66     | 6,66     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 6,66     |
| 694 | Spínač polozapustený jednofázový so signalizačnou televiznou, rad. 1S, AC250V, 10A, IP55, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 11,30    | 11,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 11,30    |
| 695 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 12,00  | 7,33     | 87,96    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 87,96    |
| 696 | Zásuvka položápuštná dvojnásobná AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP20, inštalácia do prístroj. krabice                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 12,00  | 3,72     | 44,64    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 44,64    |
| 697 | Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 7,33     | 14,66    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 14,66    |
| 698 | Zásuvka nástenná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3,99     | 7,98     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 7,98     |
| 699 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,79     | 6,79     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 6,79     |
| 700 | Zásuvka nástenná jednoduchá s krytom, AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 5,97     | 5,97     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 5,97     |
| 701 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 36,51    | 36,51    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 36,51    |
| 702 | RS - Rozvádzač stavebnej elektroninštalácie, oceľovoplechový, zápuštný, rozmery cca 550x750x140mm, IP30, vyrobený v zmysle dokumentácie                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 732,73 | 1 732,73 | 1 732,73 | 1 732,73 | 0,00   | 0,00     |
| 703 | Montáž zásuvkovej skrine                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 6,00   | 66,55    | 399,30   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 399,30   |
| 704 | Zásuvková skriná nástenná, plastová, AC - 00V 50Hz, III - 230V, trieda ochrany II, IP66, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE) | 021 Stavby | ks | 6,00   | 170,94   | 1 025,64 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 1 025,64 |
| 705 | Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 38,00  | 11,32    | 430,16   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 430,16   |
| 706 | Svetidlo C - interiérové, LED, prisadené, opalový difúzor, elektronický predradník, LED 14W, min 1450lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min. IP65                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 8,00   | 52,39    | 419,12   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 419,12   |
| 707 | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 10,00  | 11,32    | 113,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 113,20   |
| 708 | Svetidlo A - priemyselné, LED, lineárne, prisadené, opalový difúzor, elektronický predradník, LED 44W, min 5650lm,                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 30,00  | 72,03    | 2 160,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 2 160,90 |
| 709 | Svetidlo N - Svetidlo pre netvalé núdzové osvetlenie, LED, prisadené, polykarbonátový difúzor, 11W, 140 lm, autonómnosť 1h, autotest, 230V/50Hz, IP66                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 10,00  | 27,02    | 270,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 270,20   |
| 710 | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, svetlomet, LED                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 3,00   | 11,32    | 33,96    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 33,96    |
| 711 | Svetidlo B - reflektorové pre vonkajšie použitie s pohybovým senzorom, LED 30 W, 4000K, min. 2400Lx, uhol vyžarovania cca 120°, 230V/50Hz, min. IP44, dosah čidla cca 12 m, 10 - 1000 Lx                                                                   | 021 Stavby | ks | 3,00   | 28,82    | 86,46    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 86,46    |
| 712 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 180,00 | 3,66     | 658,80   | 658,80   | 549,00   | 109,80 | 0,00     |
| 713 | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kg | 169,56 | 3,75     | 635,85   | 635,85   | 529,88   | 105,97 | 0,00     |
| 714 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m  | 42,00  | 2,00     | 84,00    | 84,00    | 64,00    | 20,00  | 0,00     |
| 715 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kg | 42,00  | 3,27     | 137,34   | 137,34   | 104,64   | 32,70  | 0,00     |
| 716 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 33,34    | 66,68    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 66,68    |
| 717 | Krabica odbočná - krabica + veko šedá nástenná cca 200x300x125                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 22,17    | 44,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 44,34    |
| 718 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00   | 11,80    | 23,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 23,60    |
| 719 | Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 24,00  | 1,60     | 38,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 38,40    |
| 720 | Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 24,00  | 3,72     | 89,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 89,28    |
| 721 | Podložka k podpore vedenia - plastová označenie podložka k PV 21                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 24,00  | 1,90     | 45,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 45,60    |
| 722 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 54,00  | 2,51     | 135,54   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 135,54   |
| 723 | Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 54,00  | 2,15     | 116,10   | 116,10   | 116,10   | 0,00   | 0,00     |
| 724 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 48,00  | 1,67     | 80,16    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 80,16    |
| 725 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 48,00  | 0,74     | 35,52    | 35,52    | 35,52    | 0,00   | 0,00     |
| 726 | Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 20,00  | 1,73     | 34,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 34,60    |
| 727 | Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 20,00  | 0,95     | 19,00    | 19,00    | 19,00    | 0,00   | 0,00     |
| 728 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 20,64    | 82,56    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 82,56    |
| 729 | Zachytávacia tyč k oceľovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 4,00   | 12,01    | 48,04    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 48,04    |
| 730 | Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 4,00   | 11,88    | 47,52    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 47,52    |
| 731 | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 35,00  | 3,58     | 125,30   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 125,30   |
| 732 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 35,00  | 0,65     | 22,75    | 22,75    | 22,75    | 0,00   | 0,00     |
| 733 | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 12,00  | 3,58     | 42,96    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 42,96    |
| 734 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 12,00  | 0,84     | 10,08    | 10,08    | 10,08    | 0,00   | 0,00     |
| 735 | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 10,00  | 3,58     | 35,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 35,80    |
| 736 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 10,00  | 1,46     | 14,60    | 14,60    | 8,76     | 5,84   | 0,00     |
| 737 | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 10,00  | 3,58     | 35,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 35,80    |
| 738 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 10,00  | 1,80     | 18,00    | 18,00    | 14,40    | 3,60   | 0,00     |
| 739 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 3,58     | 14,32    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 14,32    |
| 740 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 3,36     | 13,44    | 13,44    | 13,44    | 0,00   | 0,00     |
| 741 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 28,00  | 3,58     | 100,24   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 100,24   |
| 742 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 28,00  | 1,10     | 30,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 30,80    |
| 743 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 26,00  | 3,58     | 93,08    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 93,08    |
| 744 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 26,00  | 1,10     | 28,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 28,60    |
| 745 | Ochranný uholník FeZn OU                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 10,00  | 15,31    | 153,10   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 153,10   |
| 746 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 10,00  | 6,94     | 69,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 69,40    |
| 747 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 20,00  | 6,00     | 120,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 120,00   |
| 748 | Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 20,00  | 1,18     | 23,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 23,60    |
| 749 | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 115,00 | 2,00     | 230,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 230,00   |
| 750 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 65,00  | 1,06     | 68,90    | 68,90    | 68,90    | 0,00   | 0,00     |
| 751 | H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 50,00  | 1,76     | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 0,00   | 0,00     |
| 752 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 8,00   | 1,11     | 8,88     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 8,88     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |        |        |           |          |          |          |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 753       | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks             | 8,00   | 0,74   | 5,92      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5,92      |
| 754       | Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstražná - krokové napätie                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks             | 8,00   | 13,31  | 106,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 106,48    |
| 755       | Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"                                                                                                                          | 021 Stavby | ks             | 8,00   | 40,93  | 327,44    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 327,44    |
| 756       | Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m              | 30,00  | 2,00   | 60,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 60,00     |
| 757       | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný zelenožltý                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m              | 30,00  | 1,05   | 31,50     | 31,50    | 31,50    | 0,00     | 0,00      |
| 758       | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 21,16  | 21,16     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 21,16     |
| 759       | Termostat vonkajší, 230V/50Hz, 16A, IP 54 (napr. Eberle AZT-I 524 410)                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 94,62  | 94,62     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 94,62     |
| 760       | Územňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m              | 185,00 | 2,66   | 492,10    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 492,10    |
| 761       | Územňovacia vodič zliatina AlMgSi označenie O 10 Al                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kg             | 24,98  | 3,26   | 81,42     | 81,42    | 70,42    | 11,00    | 0,00      |
| 762       | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks             | 4,00   | 4,43   | 17,72     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 17,72     |
| 763       | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 665,00 | 1,16   | 771,40    | 220,40   | 220,40   | 0,00     | 551,00    |
| 764       | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m              | 480,00 | 0,85   | 408,00    | 136,00   | 136,00   | 0,00     | 272,00    |
| 765       | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m              | 185,00 | 0,85   | 157,25    | 25,50    | 25,50    | 0,00     | 131,75    |
| 766       | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 300,00 | 1,18   | 354,00    | 141,60   | 141,60   | 0,00     | 212,40    |
| 767       | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m              | 300,00 | 1,38   | 414,00    | 165,60   | 165,60   | 0,00     | 248,40    |
| 768       | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 60,00  | 1,10   | 66,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,00     |
| 769       | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m              | 60,00  | 1,33   | 79,80     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 79,80     |
| 770       | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m              | 210,00 | 1,60   | 336,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 336,00    |
| 771       | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 210,00 | 3,53   | 741,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 741,30    |
| 772       | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m              | 55,00  | 2,05   | 112,75    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 112,75    |
| 773       | CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 55,00  | 5,29   | 290,95    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 290,95    |
| 774       | Revízie                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 598,95 | 598,95    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 598,95    |
| 775       | Zariadenie staveniska - prevádzkové                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 425,92 | 425,92    | 425,92   | 425,92   | 0,00     | 0,00      |
| 776       | Montáž káblu žľab MARS pozink. Vratane príslušenstva 250/50 mm                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m              | 6,00   | 14,32  | 85,92     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 85,92     |
| 777       | Dodávka káblu žľab MARS 250/50                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m              | 6,00   | 21,39  | 128,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 128,34    |
| 778       | Kryt žľabu 250 vrátane príslušenstva                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m              | 6,00   | 13,39  | 80,34     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 80,34     |
| 779       | Montáž rúrka elektroinštalácia pancierová ohybná z PH D63 uložená voľne v zemi                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m              | 50,00  | 1,66   | 83,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 83,00     |
| 780       | Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, vonk. Priemer D63                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m              | 50,00  | 1,22   | 61,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 61,00     |
| 781       | Montáž - rúrka elektroinštalácia pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m              | 50,00  | 1,66   | 83,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 83,00     |
| 782       | Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)                                                                                          | 021 Stavby | m              | 50,00  | 0,65   | 32,50     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 32,50     |
| 783       | Káblu rebrik 300 x 60                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m              | 12,00  | 9,22   | 110,64    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 110,64    |
| 784       | Káblu rebrik 300 x 60                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m              | 12,00  | 23,48  | 281,76    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 281,76    |
| 785       | Káblu žľab drôtený, pozink. Vratane príslušenstva 400/50 mm                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m              | 9,00   | 11,78  | 106,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 106,02    |
| 786       | Káblu žľab 400/53 drôtený vrátane podpier a príslušenstva - Ž Zn                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m              | 9,00   | 17,30  | 155,70    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 155,70    |
| 787       | Žľab káblu 600x40 PVC                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m              | 20,00  | 3,34   | 66,80     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 66,80     |
| 788       | Žľab káblu LH 60x40 PVC biely                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m              | 20,00  | 6,42   | 128,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 128,40    |
| 789       | Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC 32 mm                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m              | 20,00  | 1,67   | 33,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,40     |
| 790       | Rúrka ohybná 32mm 24,3mm 750N PVC                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m              | 20,00  | 1,25   | 25,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,00     |
| 791       | Vývodka M32 montáž                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks             | 4,00   | 8,17   | 32,68     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 32,68     |
| 792       | Vývodka M32 dodávka                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks             | 4,00   | 1,41   | 5,64      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5,64      |
| 793       | Vývodka M20 montáž                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks             | 12,00  | 6,48   | 77,76     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 77,76     |
| 794       | Vývodka M20 dodávka                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks             | 12,00  | 0,66   | 7,92      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 7,92      |
| SO 20.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |        |        | 23 625,73 | 8 093,17 | 7 693,68 | 399,49   | 15 532,56 |
| SO 20.2.3 |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |        |        |           |          |          |          |           |
| 795       | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky do 100m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 53,59  | 11,61  | 622,17    | 622,17   | 622,17   | 0,00     | 0,00      |
| 796       | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáť. i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 3                                                                                                                | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 53,59  | 0,74   | 39,66     | 39,66    | 21,29    | 18,37    | 0,00      |
| 797       | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 133,97 | 3,42   | 458,17    | 458,17   | 0,00     | 458,17   | 0,00      |
| 798       | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 133,97 | 1,58   | 211,67    | 211,67   | 0,00     | 211,67   | 0,00      |
| 799       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horiny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                                   | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 32,36  | 1,57   | 50,81     | 50,81    | 30,03    | 20,78    | 0,00      |
| 800       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horiny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m                                                                                        | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 64,72  | 0,31   | 20,06     | 20,06    | 0,00     | 20,06    | 0,00      |
| 801       | Nakladanie neuhnutého výkopku z horiny tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 32,36  | 5,14   | 166,34    | 166,34   | 0,00     | 166,34   | 0,00      |
| 802       | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 32,36  | 0,78   | 25,24     | 25,24    | 6,41     | 18,83    | 0,00      |
| 803       | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | t              | 51,78  | 6,12   | 316,89    | 316,89   | 0,00     | 316,89   | 0,00      |
| 804       | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 21,23  | 3,59   | 76,21     | 76,21    | 76,20    | 0,00     | 0,00      |
| 805       | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | t              | 57,17  | 15,38  | 879,29    | 879,29   | 834,40   | 44,89    | 0,00      |
| 806       | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 25,99  | 4,04   | 104,99    | 104,99   | 99,63    | 5,36     | 0,00      |
| 807       | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 5,88   | 25,98  | 152,84    | 152,84   | 152,84   | 0,00     | 0,00      |
| 808       | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 37,76  | 37,76     | 37,76    | 0,00     | 37,76    | 0,00      |
| 809       | Montáž PP revízie kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s rozlišiacim prstencom a poklopom                                                                                                                           | 021 Stavby | ks             | 2,00   | 38,38  | 76,76     | 76,76    | 0,00     | 76,76    | 0,00      |
| 810       | Plastová revízia kanalizačná šachta DN 400 PP, výšky do 2m, vrátane šachtového dna DN 400/200, predživacieho kusu vnútorného DN 400, gumového tesnenia, betónového rozlišacieho prstenca a plastového poklopu DN 400 a presunu hmôt | 021 Stavby | ks             | 2,00   | 207,76 | 415,52    | 415,52   | 415,52   | 0,00     | 0,00      |
| 811       | Obetňovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 0,50   | 110,75 | 55,71     | 55,71    | 0,00     | 55,71    | 0,00      |
| 812       | Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 9,40   | 14,50  | 136,36    | 136,36   | 0,00     | 136,36   | 0,00      |
| 813       | Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m              | 73,53  | 0,81   | 59,56     | 59,56    | 0,00     | 59,56    | 0,00      |
| 814       | Montáž oceľových chráničiek D 219x10                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m              | 0,40   | 41,44  | 16,58     | 16,58    | 0,00     | 16,58    | 0,00      |
| 815       | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 219 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m              | 0,40   | 79,44  | 31,78     | 31,78    | 0,00     | 31,78    | 0,00      |
| 816       | Montáž oceľových chráničiek D 273x10                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m              | 0,80   | 47,11  | 37,69     | 37,69    | 0,00     | 37,69    | 0,00      |
| 817       | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 273 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m              | 0,80   | 103,88 | 83,10     | 83,10    | 0,00     | 83,10    | 0,00      |
| 818       | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400                                                                                                            | 021 Stavby | m              | 29,50  | 19,86  | 585,87    | 585,87   | 0,00     | 585,87   | 0,00      |
| 819       | Držiak pre liatinový rošt, vrátane skrutky                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks             | 29,50  | 3,61   | 106,50    | 106,50   | 0,00     | 106,50   | 0,00      |
| 820       | Čelná, koncová stena, pozinkovaná                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks             | 6,00   | 28,11  | 168,66    | 168,66   | 0,00     | 168,66   | 0,00      |
| 821       | Liatinový rošt, bxsxh 500x197x25 mm, trieda D 400                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks             | 59,00  | 57,34  | 3 383,06  | 3 383,06 | 0,00     | 3 383,06 | 0,00      |



|     |                                                                                                                                                                                   |            |      |       |        |          |          |        |          |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 822 | Odvodňovací žlab univerzálny vnútorný šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 265 mm, bez spádu, betónový s katinovou hranou                                                               | 021 Stavby | ks   | 29,50 | 91,66  | 2 703,97 | 2 703,97 | 0,00   | 2 703,97 | 0,00   |
| 823 | Montáž trubic hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm                                                                                                                                  | 021 Stavby | m    | 1,50  | 2,34   | 3,51     | 3,51     | 0,00   | 3,51     | 0,00   |
| 824 | Izolačná PE trubica 18x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 1,50  | 0,36   | 0,54     | 0,54     | 0,00   | 0,54     | 0,00   |
| 825 | Montáž trubic hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm                                                                                                                                | 021 Stavby | m    | 64,50 | 2,68   | 172,86   | 172,86   | 0,00   | 172,86   | 0,00   |
| 826 | Izolačná PE trubica 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 64,50 | 0,43   | 27,74    | 27,74    | 0,00   | 27,74    | 0,00   |
| 827 | Montáž trubic hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm                                                                                                                                | 021 Stavby | m    | 12,65 | 2,94   | 37,19    | 37,19    | 0,00   | 37,19    | 0,00   |
| 828 | Izolačná PE trubica 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 12,65 | 0,55   | 6,96     | 6,96     | 0,00   | 6,96     | 0,00   |
| 829 | Montáž trubic hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm                                                                                                                               | 021 Stavby | m    | 5,45  | 3,30   | 17,99    | 17,99    | 0,00   | 17,99    | 0,00   |
| 830 | Izolačná PE trubica 22x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m                                                                                                                          | 021 Stavby | m    | 1,60  | 0,79   | 1,26     | 1,26     | 0,00   | 1,26     | 0,00   |
| 831 | Izolačná PE trubica 35x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m                                                                                                                          | 021 Stavby | m    | 3,85  | 1,46   | 5,62     | 5,62     | 0,00   | 5,62     | 0,00   |
| 832 | Potrubié z PVC odpadové D 110x2,2, vrátane tvaroviek                                                                                                                              | 021 Stavby | m    | 32,38 | 9,04   | 292,72   | 292,72   | 185,32 | 107,40   | 0,00   |
| 833 | Potrubié z PVC odpadové D 125x3,2, vrátane tvaroviek                                                                                                                              | 021 Stavby | m    | 13,90 | 10,99  | 152,76   | 152,76   | 87,92  | 64,84    | 0,00   |
| 834 | Potrubié z PVC odpadové D 200x4,9, vrátane tvaroviek                                                                                                                              | 021 Stavby | m    | 27,79 | 13,56  | 376,83   | 376,83   | 376,83 | 0,00     | 0,00   |
| 835 | Potrubié z PVC odpadové ležaté D 75x1,8                                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 3,43  | 8,18   | 28,02    | 28,02    | 22,91  | 5,11     | 0,00   |
| 836 | Potrubié z PVC odpadové zvislé D 110x2,2                                                                                                                                          | 021 Stavby | m    | 7,41  | 9,04   | 66,94    | 66,94    | 23,50  | 43,44    | 0,00   |
| 837 | Potrubié z PVC odpadné pripájacie D 40x1,8                                                                                                                                        | 021 Stavby | m    | 2,12  | 6,36   | 13,48    | 13,48    | 13,48  | 0,00     | 0,00   |
| 838 | Prívzdušňovací ventil napr. HL900, DN 110, vrátane presunu hmôt                                                                                                                   | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 55,00  | 55,00    | 55,00    | 55,00  | 0,00     | 0,00   |
| 839 | Montáž vetracej hlavice pre potrubie DN 100                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 4,15   | 4,15     | 4,15     | 0,00   | 4,15     | 0,00   |
| 840 | Čistiaci kus DN 100, beztlakový rozvod vnútorného odpadu, vrátane presunu hmôt                                                                                                    | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 9,54   | 9,54     | 9,54     | 9,54   | 0,00     | 0,00   |
| 841 | Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 5,63   | 5,63     | 5,63     | 0,00   | 5,63     | 0,00   |
| 842 | Podlahový vpust (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, bitumenová izolácia, vtoková krytka nerez d 112 mm, rám D 133 mm, PP/PE, vrátane zápachovej uzávierky, vrátane presunu hmôt | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 60,98  | 121,96   | 121,96   | 60,98  | 60,98    | 0,00   |
| 843 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                                                                | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 8,61   | 17,22    | 17,22    | 0,00   | 17,22    | 0,00   |
| 844 | Montáž vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou s izolačnou prírubou DN 110                                                                                                 | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 19,04  | 57,12    | 57,12    | 57,12  | 0,00     | 0,00   |
| 845 | Vpust napr. HL616.1, (5,5 l/s), vertikálny odtok DN 110, izolačná príruha, mechanická zápachová uzávierka, vrátane presunu hmôt                                                   | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 243,20 | 729,60   | 729,60   | 729,60 | 0,00     | 0,00   |
| 846 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie do DN 125                                                                                                                                   | 021 Stavby | m    | 46,28 | 1,34   | 62,02    | 62,02    | 45,83  | 16,19    | 0,00   |
| 847 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie DN 150 alebo DN 200                                                                                                                         | 021 Stavby | m    | 27,79 | 1,76   | 48,91    | 48,91    | 48,91  | 0,00     | 0,00   |
| 848 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                                                                                                 | 021 Stavby | m    | 12,95 | 1,22   | 15,80    | 15,80    | 0,00   | 15,80    | 0,00   |
| 849 | Potrubié z oceľ.rúr pozink. DN 15, vrátane tvaroviek, kotviaceho materiálu, vrátane zhotovenia prestupu, spätnej úpravy otvoru pri prestupoch a presunu hmôt                      | 021 Stavby | m    | 3,10  | 11,83  | 36,67    | 36,67    | 33,12  | 3,55     | 0,00   |
| 850 | Potrubié z oceľ.rúr pozink. DN 25, vrátane tvaroviek, kotviaceho materiálu, vrátane zhotovenia prestupu, spätnej úpravy otvoru pri prestupoch a presunu hmôt                      | 021 Stavby | m    | 64,50 | 16,71  | 1 077,80 | 1 077,80 | 785,38 | 292,42   | 0,00   |
| 851 | Potrubié z oceľ.rúr pozink. DN 32, vrátane tvaroviek, kotviaceho materiálu, vrátane zhotovenia prestupu, spätnej úpravy otvoru pri prestupoch a presunu hmôt                      | 021 Stavby | m    | 16,50 | 19,13  | 315,65   | 315,65   | 248,70 | 66,95    | 0,00   |
| 852 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2                                                                          | 021 Stavby | ks   | 4,00  | 3,18   | 12,72    | 12,72    | 6,36   | 6,36     | 0,00   |
| 853 | Vypúšťací guľový ventil 1/2", s prípojkou na hadicu                                                                                                                               | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 7,34   | 14,68    | 14,68    | 14,68  | 0,00     | 0,00   |
| 854 | Vypúšťací guľový ventil 1/2", bez hadicovej vývodky                                                                                                                               | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 7,08   | 14,16    | 14,16    | 0,00   | 14,16    | 0,00   |
| 855 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4                                                                          | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 3,48   | 6,96     | 6,96     | 0,00   | 6,96     | 0,00   |
| 856 | Vypúšťací guľový ventil 3/4", s prípojkou na hadicu                                                                                                                               | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 10,76  | 21,52    | 21,52    | 0,00   | 21,52    | 0,00   |
| 857 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4                                                                          | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 3,76   | 3,76     | 3,76     | 0,00   | 3,76     | 0,00   |
| 858 | Ventil uzatvarací priamy 5/4" s pákou a odvodnením 1/2"                                                                                                                           | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 34,22  | 34,22    | 34,22    | 0,00   | 34,22    | 0,00   |
| 859 | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                                                                                                      | 021 Stavby | m    | 84,10 | 0,98   | 82,42    | 82,42    | 66,45  | 15,97    | 0,00   |
| 860 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                                         | 021 Stavby | m    | 84,10 | 2,08   | 174,93   | 174,93   | 168,07 | 6,86     | 0,00   |
| 861 | Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených                                                                                                         | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 13,74  | 27,48    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 27,48  |
| 862 | Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku                                                                                                                        | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 51,33  | 102,66   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 102,66 |
| 863 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom                                                                                                                  | 021 Stavby | súb. | 2,00  | 22,28  | 44,56    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 44,56  |
| 864 | Kombinované WC keramicke, zvislý odpad, vrátane inštalačnej sady                                                                                                                  | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 152,77 | 305,54   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 305,54 |
| 865 | Montáž umývadla, bez výtokovej armatúry                                                                                                                                           | 021 Stavby | súb. | 3,00  | 25,42  | 76,26    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 76,26  |
| 866 | Umývadlo keramicke, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 36,66  | 109,98   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 109,98 |
| 867 | Montáž stĺpa umývadla                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 8,80   | 26,40    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 26,40  |
| 868 | Stĺp biely k umývadlu                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 30,56  | 91,68    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 91,68  |
| 869 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                                                                                   | 021 Stavby | súb. | 1,00  | 16,37  | 16,37    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 16,37  |
| 870 | Výlevka keramika, plastová mreža, biela, vrátane presunu hmôt                                                                                                                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 152,77 | 152,77   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 152,77 |
| 871 | Montáž vane bez výtokových armatúr na pedikúru                                                                                                                                    | 021 Stavby | súb. | 1,00  | 70,76  | 70,76    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 70,76  |
| 872 | Pedikúrna vánika, rozmer 380x560x200 mm, keramika, biela, resp. zo smaltovaného plechu, biela, resp. nerezová                                                                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 79,44  | 79,44    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 79,44  |
| 873 | Ohrievač vody EO V 150 Trend elektrický tlakový nástenný akumulčný, objem 150 l, vrátane montáže                                                                                  | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 482,74 | 482,74   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 482,74 |
| 874 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                                   | 021 Stavby | ks   | 5,00  | 10,38  | 51,90    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 51,90  |
| 875 | Batéria umývadlová DN 15, vrátane rohového ventilu                                                                                                                                | 021 Stavby | ks   | 5,00  | 46,44  | 232,20   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 232,20 |
| 876 | Ventil rohový 1/2", vrátane presunu hmôt                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 12,10  | 36,30    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 36,30  |
| 877 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                                                                                               | 021 Stavby | súb. | 3,00  | 3,54   | 10,62    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 10,62  |
| 878 | Flexi hadice opletenie nerez, 1/2", vrátane presunu hmôt                                                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 11,61  | 34,83    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 34,83  |
| 879 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                                                             | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 10,38  | 10,38    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 10,38  |
| 880 | Jednopaková sprchová batéria, s nastavit. výškou sprchy + príslušenstva a rohového ventilu a presunu hmôt                                                                         | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 152,77 | 152,77   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 152,77 |
| 881 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50                                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 7,29   | 21,87    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 21,87  |
| 882 | Zápachová uzávierka sifón pre umývadlo, d 50 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                             | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 11,00  | 33,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 33,00  |
| 883 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50                                                                                                            | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 5,84   | 11,68    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 11,68  |
| 884 | Súprava pre vane a sprchové vániky a rošty, vrátane presunu hmôt                                                                                                                  | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 17,11  | 34,22    | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 34,22  |
| 885 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50                                                                                                           | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 5,81   | 5,81     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 5,81   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |         |           |                  |                  |                  |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 886              | Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00    | 11,00     | 11,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 11,00           |
| <b>SO 20.2.3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |         |           | <b>17 383,24</b> | <b>15 150,07</b> | <b>5 298,24</b>  | <b>9 851,83</b> | <b>2 233,17</b> |
| <b>SO 20.2.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |         |           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 887              | Dodávka a kompletná montáž - Tepelné čerpadlo voda/voda, tepelný výkon 16,2 kW, el. príkon 4,9 kW so zabudovaným elektrokotlom 9,0 kW, vhodné pre inštaláciu s vykurovacími telesami, primár - studená voda 6/10 st.C, s kompletným montážnym materiálom a zariadením, elektroinštaláciou a všetkým súvisiacim príslušenstvom aj vrátane dopravy, tlakovej skúšky, revízie a všetkých súvisiacich nákladov | 021 Stavby | kus | 1,000   | 11 609,95 | 11 609,95        | 11 609,95        | 11 609,95        | 0,00            | 0,00            |
| 888              | Dodávka a montáž - Predradený doskový výmenník vrátane kompletného montážneho materiálu, elektroinštalácie a kompletného príslušenstva                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 2 566,41  | 2 566,41         | 2 566,41         | 2 566,41         | 0,00            | 0,00            |
| 889              | Tlaková skúška celého vykurovacieho systému s kompletným odskúšaním aj s revíziou, vrátane všetkých súvisiacich nákladov k uvedeniu vykurovacieho systému do prevádzky                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 977,68    | 977,68           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 977,68          |
| 890              | Dodávka a montáž - Akumulačná nádrž o objeme 500 litrov s tepelnou izoláciou a kompletným príslušenstvom osadený podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus | 1,000   | 1 588,73  | 1 588,73         | 1 588,73         | 1 588,73         | 0,00            | 0,00            |
| 891              | Dodávka a montáž - Membránová expanzná nádoba 50 litrová, PN6 s GKv 3/4" s kompletným príslušenstvom podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 177,21    | 177,21           | 177,21           | 177,21           | 0,00            | 0,00            |
| 892              | Dodávka a montáž - Membránová expanzná nádoba 12 litrová, PN10 s GKv 3/4" s kompletným príslušenstvom podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 79,44     | 79,44            | 79,44            | 79,44            | 0,00            | 0,00            |
| 893              | Dodávka a montáž - Závesný elektrický bojler pre ohrev TUV 150 litrový s kompletným príslušenstvom podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 1,000   | 482,74    | 482,74           | 482,74           | 482,74           | 0,00            | 0,00            |
| 894              | Potrúbie z uhlíkovej ocele, spájané lisovaním - DN40 (42x1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 18,000  | 17,84     | 321,12           | 321,12           | 321,12           | 0,00            | 0,00            |
| 895              | Potrúbie z uhlíkovej ocele, spájané lisovaním - DN40 (42x1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 18,000  | 17,84     | 321,12           | 321,12           | 0,00             | 321,12          | 0,00            |
| 896              | Potrúbie z uhlíkovej ocele, spájané lisovaním - fittingy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 55,73     | 55,73            | 55,73            | 55,73            | 0,00            | 0,00            |
| 897              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 16x2,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 125,000 | 4,20      | 525,00           | 525,00           | 525,00           | 0,00            | 0,00            |
| 898              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 20x2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 20,000  | 4,54      | 90,80            | 90,80            | 90,80            | 0,00            | 0,00            |
| 899              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 70,000  | 5,24      | 366,80           | 366,80           | 366,80           | 0,00            | 0,00            |
| 900              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 55,000  | 7,06      | 388,30           | 388,30           | 388,30           | 0,00            | 0,00            |
| 901              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 40x5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 55,000  | 9,34      | 513,70           | 513,70           | 513,70           | 0,00            | 0,00            |
| 902              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) 50x6,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 22,000  | 15,43     | 339,46           | 339,46           | 339,46           | 0,00            | 0,00            |
| 903              | Plastový rozvod pre vykurovanie z PE-X(a) fittingy vrátane T-kusov, kolien, odvzdušňovacích a odkalovacích ventilov, násuvných objímok, spojovacích provkov a kompletného spojovacieho materiálu                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 1 833,15  | 1 833,15         | 1 833,15         | 1 833,15         | 0,00            | 0,00            |
| 904              | Rozvod z medených rúr DN40 (42x1,5 mm) vrátane T-kusov, kolien, odvzdušňovacích a odkalovacích ventilov, násuvných objímok, spojovacích provkov a kompletného spojovacieho materiálu                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m   | 8,000   | 49,72     | 397,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 397,76          |
| 905              | Montáž plastových potrubných rozvodov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 329,97    | 329,97           | 329,97           | 329,97           | 0,00            | 0,00            |
| 906              | Montáž potrubných rozvodov z medených rúr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 219,98    | 219,98           | 219,98           | 0,00             | 219,98          | 0,00            |
| 907              | Tlakové skúšky potrubného systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 373,000 | 1,72      | 641,56           | 641,56           | 0,00             | 641,56          | 0,00            |
| 908              | Priame pripojovacie skrutkovanie na telesá Ventil-Kompakt s prechodom na 16x2,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus | 24,000  | 26,76     | 642,24           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 642,24          |
| 909              | Termostatická hlavica na teleso Ventil-Kompakt, so závitom M30x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus | 19,000  | 34,22     | 650,18           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 650,18          |
| 910              | Ručné kolesko (na vykurovacie telesá v M.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus | 5,000   | 3,92      | 19,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 19,60           |
| 911              | Automatický odvzdušňovací ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kus | 2,000   | 5,50      | 11,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 11,00           |
| 912              | Vypúšťací kohút DN15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 5,000   | 5,26      | 26,30            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 26,30           |
| 913              | Poistný ventil DN20, otv. pretlak 0,2 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus | 1,000   | 30,56     | 30,56            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 30,56           |
| 914              | Poistný ventil DN20, otv. pretlak 0,25 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,000   | 30,56     | 30,56            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 30,56           |
| 915              | Filter závitový sitový DN40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 1,000   | 25,66     | 25,66            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 25,66           |
| 916              | Guľový kohút závitový s pákovým ovládačom DN40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus | 8,000   | 18,34     | 146,72           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 146,72          |
| 917              | Tlakomer kruhový s 3-cestným kohútom 0-0,6 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus | 2,000   | 73,33     | 146,66           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 146,66          |
| 918              | Teplomer kruhový, príložený 0-120 st.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 4,000   | 12,22     | 48,88            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 48,88           |
| 919              | Montáž armatúr závitových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 183,32    | 183,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 183,32          |
| 920              | Nastavenie prednastavenia termostatických ventilov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kpl | 19,000  | 1,22      | 23,18            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 23,18           |
| 921              | Oceľové doskové vykurovacie telesá 114K606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,000   | 85,55     | 85,55            | 85,55            | 85,55            | 0,00            | 0,00            |
| 922              | Oceľové doskové vykurovacie telesá 21VK608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,000   | 109,99    | 109,99           | 109,99           | 109,99           | 0,00            | 0,00            |
| 923              | Oceľové doskové vykurovacie telesá 22VK612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 20,000  | 158,87    | 3 177,40         | 3 177,40         | 3 177,40         | 0,00            | 0,00            |
| 924              | Oceľové doskové vykurovacie telesá 22VK906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,000   | 134,43    | 134,43           | 134,43           | 134,43           | 0,00            | 0,00            |
| 925              | Oceľové doskové vykurovacie telesá 22VK908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,000   | 162,54    | 162,54           | 162,54           | 162,54           | 0,00            | 0,00            |
| 926              | Oceľové doskové vykurovacie telesá Odvzdušňovacie zátky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus | 24,000  | 1,34      | 32,16            | 32,16            | 32,16            | 0,00            | 0,00            |
| 927              | Oceľové doskové vykurovacie telesá Záslepky pre telesá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 24,000  | 0,74      | 17,76            | 17,76            | 17,76            | 0,00            | 0,00            |
| 928              | Oceľové doskové vykurovacie telesá Uchytenie vykurovacích teles, sada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 24,000  | 3,66      | 87,84            | 87,84            | 87,84            | 0,00            | 0,00            |
| 929              | Tlakové skúšky teles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 24,000  | 6,12      | 146,88           | 146,88           | 146,88           | 0,00            | 0,00            |
| 930              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 18/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 125,000 | 0,79      | 98,75            | 98,75            | 98,75            | 0,00            | 0,00            |
| 931              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 20/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 20,000  | 0,77      | 15,40            | 15,40            | 15,40            | 0,00            | 0,00            |
| 932              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 28/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 70,000  | 0,84      | 58,80            | 58,80            | 58,80            | 0,00            | 0,00            |
| 933              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 32/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 55,000  | 1,03      | 56,65            | 56,65            | 56,65            | 0,00            | 0,00            |
| 934              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 42/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 81,000  | 1,84      | 149,04           | 149,04           | 149,04           | 0,00            | 0,00            |
| 935              | Tepelná izolácia zo syntetického kaučuku 54/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 22,000  | 3,06      | 67,32            | 67,32            | 67,32            | 0,00            | 0,00            |
| 936              | Izolačná páska PVC, 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 3,000   | 4,88      | 14,64            | 14,64            | 14,64            | 0,00            | 0,00            |
| 937              | Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky vrátane všetkých súvisiacich nákladov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kpl | 1,000   | 733,26    | 733,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 733,26          |
| 938              | Vykurovacia skúška vrátane všetkých súvisiacich nákladov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | hod | 24,000  | 18,34     | 440,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 440,16          |
| <b>SO 20.2.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |         |           | <b>31 400,03</b> | <b>26 866,36</b> | <b>25 683,71</b> | <b>1 182,65</b> | <b>4 533,67</b> |
| <b>SO 20.2.5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |         |           |                  |                  |                  |                 |                 |
| 939              | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kg  | 5,000   | 4,28      | 21,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 21,40           |
| 940              | Zámočnícke konštrukcie nerezový materiál tr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | kg  | 5,000   | 15,76     | 78,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 78,80           |
| 941              | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 13,46     | 53,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 53,84           |
| 942              | Ventilátor axiálny, nástenný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 91,66     | 366,64           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 366,64          |
| 943              | Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 7,000   | 4,44      | 31,08            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 31,08           |
| 944              | Žalúzia protidážďová hliníková s rámom, rozmery šxv 200x200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 5,000   | 34,22     | 171,10           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 171,10          |
| 945              | Žalúzia protidážďová hliníková s rámom, rozmery šxv 400x200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 29,33     | 58,66            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 58,66           |
| 946              | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 9,54      | 9,54             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 9,54            |
| 947              | Mriežka ventilčná, hranatá, rozmery šxv 200x200 mm, vrátane montážneho rámička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 8,68      | 8,68             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8,68            |
| 948              | Mriežka ventilčná, hranatá, rozmery šxv 400x200 mm, vrátane montážneho rámička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 11,12     | 22,24            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 22,24           |
| 949              | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 13,81     | 27,62            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 27,62           |



|                  |                                                                                                                                                                           |            |     |        |          |                  |                 |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 950              | Mriežka ventilačná, hranatá, rozmery šxv 500x400 mm, vrátane montážneho rámiča                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 19,54    | 58,62            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 58,62           |
| 951              | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 17,84    | 53,52            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 53,52           |
| 952              | Žalúzia protidažďová hliniková s rámom, rozmery šxv 500x400 mm                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 57,44    | 172,32           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 172,32          |
| 953              | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 6,15     | 18,45            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18,45           |
| 954              | Montáž tlmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 62,33    | 186,99           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 186,99          |
| 955              | Tlmič hluku, rozmery 500x400x600 mm                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 3,000  | 26,88    | 80,64            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 80,64           |
| 956              | Nátory oceľ.konštr. syntet. jednonásobné                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 1,255  | 9,54     | 11,97            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 11,97           |
| 957              | Nátory oceľ.konštr. syntetické základné                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 1,255  | 3,97     | 4,98             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4,98            |
| <b>SO 20.2.5</b> |                                                                                                                                                                           |            |     |        |          | <b>1 437,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 437,10</b> |
| <b>SO 20.3</b>   |                                                                                                                                                                           |            |     |        |          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 958              | Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 6,515  | 11,21    | 73,03            | 73,03           | 73,03           | 0,00            | 0,00            |
| 959              | Výkop nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 6,515  | 0,58     | 3,78             | 3,78            | 0,00            | 3,78            | 0,00            |
| 960              | Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 2,124  | 26,28    | 55,82            | 55,82           | 55,82           | 0,00            | 0,00            |
| 961              | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 2,124  | 7,46     | 15,85            | 15,85           | 0,00            | 15,85           | 0,00            |
| 962              | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3  | 7,628  | 1,57     | 11,98            | 11,98           | 9,73            | 2,25            | 0,00            |
| 963              | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m                                   | 021 Stavby | m3  | 12,205 | 0,31     | 3,78             | 3,78            | 0,00            | 3,78            | 0,00            |
| 964              | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 7,628  | 5,14     | 39,21            | 39,21           | 31,83           | 7,38            | 0,00            |
| 965              | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 7,628  | 0,78     | 5,95             | 5,95            | 4,83            | 1,12            | 0,00            |
| 966              | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                               | 021 Stavby | t   | 12,205 | 6,12     | 74,70            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 74,69           |
| 967              | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 1,011  | 3,59     | 3,63             | 3,63            | 3,63            | 0,00            | 0,00            |
| 968              | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením                                                                                                                         | 021 Stavby | m2  | 11,124 | 0,44     | 4,90             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4,89            |
| 969              | Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných a nesúdržných                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 16,714 | 0,25     | 4,18             | 4,18            | 0,00            | 4,18            | 0,00            |
| 970              | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 6,436  | 25,43    | 163,67           | 163,67          | 115,35          | 48,32           | 0,00            |
| 971              | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 11,124 | 0,56     | 6,23             | 6,23            | 0,00            | 6,23            | 0,00            |
| 972              | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 11,124 | 0,86     | 9,57             | 9,57            | 0,00            | 9,57            | 0,00            |
| 973              | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsá z polypropylénu                                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 11,124 | 7,47     | 83,10            | 83,10           | 0,00            | 83,10           | 0,00            |
| 974              | Kompletné konštrukcie čistiar odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                                       | 021 Stavby | m3  | 5,379  | 163,38   | 878,82           | 878,82          | 878,82          | 0,00            | 0,00            |
| 975              | Kompletné konštrukcie čistiar odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm                                                                       | 021 Stavby | m3  | 0,280  | 155,94   | 43,66            | 43,66           | 43,66           | 0,00            | 0,00            |
| 976              | Debnenie kompl. konštrukcii čistiar odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 48,006 | 19,23    | 923,16           | 923,16          | 718,59          | 204,57          | 0,00            |
| 977              | Debnenie kompl. konštrukcii čistiar odpad. vód z plôch rovinných odstránenie                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 48,006 | 4,33     | 207,87           | 207,87          | 161,81          | 46,06           | 0,00            |
| 978              | Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505                                                                                                      | 021 Stavby | t   | 0,608  | 2 016,47 | 1 226,01         | 1 226,01        | 0,00            | 1 226,01        | 0,00            |
| 979              | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 13,122 | 111,05   | 1 457,20         | 1 457,20        | 0,00            | 1 457,20        | 0,00            |
| 980              | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii                                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 39,988 | 14,30    | 571,83           | 571,83          | 0,00            | 571,83          | 0,00            |
| 981              | Vyrovňovací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 2,322  | 130,52   | 303,07           | 303,07          | 0,00            | 303,07          | 0,00            |
| 982              | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 8,273  | 0,23     | 1,90             | 1,90            | 0,00            | 1,90            | 0,00            |
| 983              | Oddeľovacia klzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 8,273  | 0,43     | 3,56             | 3,56            | 0,00            | 3,56            | 0,00            |
| 984              | Vnútné úpravy povrchov šachtiet z vodotesnej malty                                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 18,363 | 6,24     | 114,59           | 114,59          | 0,00            | 114,59          | 0,00            |
| 985              | Vonkajšie úpravy povrchov šachtiet z vodotesnej malty                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 17,396 | 5,86     | 101,94           | 101,94          | 0,00            | 101,94          | 0,00            |
| 986              | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 7,000  | 22,55    | 157,85           | 157,85          | 157,85          | 0,00            | 0,00            |
| 987              | Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000 hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 7,000  | 48,88    | 342,16           | 342,16          | 342,16          | 0,00            | 0,00            |
| 988              | Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov DN 1000                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 6,000  | 9,16     | 54,96            | 54,96           | 0,00            | 54,96           | 0,00            |
| 989              | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlie podľa PD a kompozitný pororošť podľa PD, vrátane vyvŕtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,000  | 2 310,00 | 2 310,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 310,00        |
| 990              | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v dne                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 13,680 | 24,43    | 334,20           | 334,20          | 0,00            | 334,20          | 0,00            |
| 991              | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v stene                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 0,628  | 41,14    | 25,84            | 25,84           | 0,00            | 25,84           | 0,00            |
| 992              | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 18,363 | 12,84    | 235,78           | 235,78          | 0,00            | 235,78          | 0,00            |
| 993              | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 3,589  | 12,84    | 46,08            | 46,08           | 0,00            | 46,08           | 0,00            |
| 994              | Náter izolačný, kryštalicá izolácia                                                                                                                                       | 021 Stavby | kg  | 21,952 | 9,78     | 214,69           | 214,69          | 0,00            | 214,69          | 0,00            |
| 995              | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcii kryštalicou izoláciou                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 14,308 | 7,46     | 106,74           | 106,74          | 0,00            | 106,74          | 0,00            |
| 996              | Utesnenie dilatčných škár napučiacimi pásmi podľa PD                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 6,300  | 13,32    | 83,92            | 83,92           | 0,00            | 83,92           | 0,00            |
| 997              | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 0,968  | 20,14    | 19,50            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 19,50           |
| 998              | Dlaždice čadičové pravouhlé hladké, hrúbka 60 mm                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 0,968  | 42,78    | 41,41            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 41,41           |
| 999              | Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 50 - 75 mm                                                                               | 021 Stavby | m2  | 1,860  | 47,88    | 89,06            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 89,06           |
| 1000             | Doska obkladová čadičová, hrúbka 60 mm                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 1,860  | 48,88    | 90,92            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 90,92           |
| 1001             | Montáž potrubia z oceľových rúr D 219 x 6.3                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 0,750  | 10,62    | 7,97             | 7,97            | 0,00            | 7,97            | 0,00            |
| 1002             | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 0,750  | 207,76   | 155,82           | 155,82          | 0,00            | 155,82          | 0,00            |
| <b>SO 20.3</b>   |                                                                                                                                                                           |            |     |        |          | <b>10 709,82</b> | <b>8 079,40</b> | <b>2 597,16</b> | <b>5 482,24</b> | <b>2 630,42</b> |
| <b>SO 20.4</b>   |                                                                                                                                                                           |            |     |        |          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1003             | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l                                                                                   | 021 Stavby | hod | 960,00 | 3,78     | 3 628,80         | 3 628,80        | 0,00            | 3 628,80        | 0,00            |
| 1004             | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l                                                                              | 021 Stavby | deň | 120,00 | 3,65     | 438,00           | 438,00          | 0,00            | 438,00          | 0,00            |
| 1005             | Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 962,50 | 6,20     | 5 967,50         | 5 967,50        | 0,00            | 5 967,50        | 0,00            |
| 1006             | Výkop nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 962,50 | 0,58     | 558,25           | 558,25          | 0,00            | 558,25          | 0,00            |
| 1007             | Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 82,50  | 26,28    | 2 168,10         | 2 168,10        | 2 168,10        | 0,00            | 0,00            |
| 1008             | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 82,50  | 7,46     | 615,45           | 615,45          | 0,00            | 615,45          | 0,00            |
| 1009             | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3                                                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 40,80  | 11,61    | 473,69           | 473,69          | 0,00            | 473,69          | 0,00            |
| 1010             | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnávaním dna v homine 3                                                   | 021 Stavby | m3  | 40,80  | 0,74     | 30,19            | 30,19           | 0,00            | 30,19           | 0,00            |
| 1011             | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                         | 021 Stavby | m3  | 397,44 | 1,57     | 623,99           | 623,99          | 623,99          | 0,00            | 0,00            |

|                |                                                                                                                                                                                               |            |     |          |           |                   |                   |                   |                   |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1012           | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                               | 021 Stavby | m3  | 794,89   | 0,31      | 246,42            | 246,42            | 0,00              | 246,42            | 0,00             |
| 1013           | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 397,44   | 1,98      | 786,94            | 786,94            | 786,94            | 0,00              | 0,00             |
| 1014           | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 397,44   | 0,66      | 262,31            | 262,31            | 262,31            | 0,00              | 0,00             |
| 1015           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                   | 021 Stavby | t   | 635,91   | 6,12      | 3 891,77          | 3 891,77          | 0,00              | 3 891,77          | 0,00             |
| 1016           | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                                                                 | 021 Stavby | m3  | 647,56   | 3,34      | 2 162,84          | 2 162,84          | 173,83            | 1 989,01          | 0,00             |
| 1017           | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 424,46   | 0,44      | 186,76            | 186,76            | 0,00              | 186,76            | 0,00             |
| 1018           | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC DN 100 mm obalených geotextiliou, so štrkovým lôžkom a prekrytím pásmom lepenky alebo asfaltovým pásmom v otvorenom výkope                              | 021 Stavby | m   | 170,00   | 9,66      | 1 642,20          | 1 642,20          | 0,00              | 1 642,20          | 0,00             |
| 1019           | Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných a nesúdržných, vrátane troch statických skúšok podlažia                                                              | 021 Stavby | m2  | 408,17   | 1,65      | 673,48            | 673,48            | 0,00              | 673,48            | 0,00             |
| 1020           | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 144,53   | 25,43     | 3 675,32          | 3 675,32          | 2 878,73          | 796,59            | 0,00             |
| 1021           | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 51,35    | 111,52    | 5 725,99          | 5 725,99          | 5 725,99          | 0,00              | 0,00             |
| 1022           | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 12,93    | 15,44     | 199,64            | 199,64            | 0,00              | 199,64            | 0,00             |
| 1023           | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 12,93    | 4,10      | 53,01             | 53,01             | 0,00              | 53,01             | 0,00             |
| 1024           | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 408,17   | 0,56      | 228,58            | 228,58            | 211,31            | 17,27             | 0,00             |
| 1025           | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 408,17   | 0,86      | 351,03            | 351,03            | 0,00              | 351,03            | 0,00             |
| 1026           | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoá z polypropylénu                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 408,17   | 7,47      | 3 049,03          | 3 049,03          | 0,00              | 3 049,03          | 0,00             |
| 1027           | Kompletné konštrukcie čistiami odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 235,88   | 163,38    | 38 538,24         | 38 538,24         | 1 386,77          | 37 151,47         | 0,00             |
| 1028           | Kompletné konštrukcie čistiami odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 197,68   | 155,94    | 30 825,60         | 30 825,60         | 30 825,60         | 0,00              | 0,00             |
| 1029           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 1 253,31 | 19,23     | 24 101,15         | 24 101,15         | 12 348,54         | 11 752,61         | 0,00             |
| 1030           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 1 253,31 | 4,33      | 5 426,83          | 5 426,83          | 2 780,51          | 2 646,32          | 0,00             |
| 1031           | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505                                                                                                                          | 021 Stavby | t   | 50,77    | 2 016,47  | 102 370,13        | 74 228,28         | 74 228,28         | 0,00              | 28 141,86        |
| 1032           | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 0,31     | 111,05    | 34,54             | 34,54             | 0,00              | 34,54             | 0,00             |
| 1033           | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 0,89     | 14,30     | 12,66             | 12,66             | 0,00              | 12,66             | 0,00             |
| 1034           | Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu                                                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 6,80     | 130,52    | 887,14            | 887,14            | 887,14            | 0,00              | 0,00             |
| 1035           | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 344,37   | 0,23      | 79,21             | 79,21             | 0,00              | 79,21             | 0,00             |
| 1036           | Odšľachovávací kĺzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 344,37   | 0,43      | 148,08            | 148,08            | 0,00              | 148,08            | 0,00             |
| 1037           | Vnútrošľachovávací povrchov z vodotesnej malty                                                                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 739,26   | 6,24      | 4 612,98          | 4 612,98          | 4 007,02          | 605,96            | 0,00             |
| 1038           | Vonkajšie úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 365,60   | 5,86      | 2 142,42          | 2 142,42          | 0,00              | 2 142,42          | 0,00             |
| 1039           | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 22,55     | 270,60            | 270,60            | 0,00              | 270,60            | 0,00             |
| 1040           | Skruž betónová 80/60/9, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 48,88     | 195,52            | 195,52            | 0,00              | 195,52            | 0,00             |
| 1041           | Skruž betónová 80/100/9, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 8,00     | 91,66     | 733,28            | 733,28            | 0,00              | 733,28            | 0,00             |
| 1042           | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 1 040,40 | 1,96      | 2 039,18          | 2 039,18          | 2 039,18          | 0,00              | 0,00             |
| 1043           | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 1 040,40 | 1,58      | 1 643,83          | 1 643,83          | 0,00              | 1 643,83          | 0,00             |
| 1044           | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry ocelovým plechom v dne                                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 325,42   | 24,43     | 7 950,01          | 7 950,01          | 2 086,32          | 5 863,69          | 0,00             |
| 1045           | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry ocelovým plechom v stene                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 321,22   | 41,14     | 13 214,99         | 13 214,99         | 0,00              | 13 214,99         | 0,00             |
| 1046           | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlie podľa PD a kompozitný plný rošt na zakrytie nádrže podľa PD, vrátane vyvrtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 14 630,00 | 14 630,00         | 14 630,00         | 14 630,00         | 0,00              | 0,00             |
| 1047           | Zhotovenie náteru kryštálikou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 231,78   | 12,84     | 2 976,06          | 2 976,06          | 0,00              | 2 976,06          | 0,00             |
| 1048           | Zhotovenie náteru kryštálikou izoláciou na ploche zvislej                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 740,76   | 12,84     | 9 511,36          | 9 511,36          | 0,00              | 9 511,36          | 0,00             |
| 1049           | Náter izolačný, kryštálická izolácia, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                    | 021 Stavby | kg  | 972,54   | 9,78      | 9 511,44          | 9 511,44          | 0,00              | 9 511,44          | 0,00             |
| 1050           | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcií kryštálikou izoláciou                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 646,64   | 7,46      | 4 823,93          | 4 823,93          | 0,00              | 4 823,93          | 0,00             |
| 1051           | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg                                                                                                     | 021 Stavby | kg  | 239,44   | 1,07      | 256,20            | 256,20            | 0,00              | 256,20            | 0,00             |
| 1052           | Nerezová konštrukcia z potrubia D 324mm, hr. steny 6,0 mm, dĺžky 4,8 m, vrátane oblúka a vrezania otvoru D 324 do nerezového plechu hr. 0,5mm o rozmeroch 0,5x0,5m a presunu hmôt             | 021 Stavby | kg  | 239,44   | 14,54     | 3 481,46          | 3 481,46          | 3 481,46          | 0,00              | 0,00             |
| <b>SO 20.4</b> |                                                                                                                                                                                               |            |     |          |           | <b>318 056,11</b> | <b>289 914,34</b> | <b>161 532,12</b> | <b>128 382,22</b> | <b>28 141,77</b> |
| <b>SO 20.5</b> |                                                                                                                                                                                               |            |     |          |           |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1053           | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 65,19    | 3,59      | 234,03            | 234,03            | 234,03            | 0,00              | 0,00             |
| 1054           | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 127,71   | 0,44      | 56,19             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56,19            |
| 1055           | Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homína súdržných a nesúdržných                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 118,83   | 0,25      | 29,71             | 29,71             | 0,00              | 29,71             | 0,00             |
| 1056           | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 47,25    | 25,43     | 1 201,52          | 1 201,52          | 1 046,78          | 154,74            | 0,00             |
| 1057           | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 118,83   | 0,56      | 66,55             | 66,55             | 0,00              | 66,55             | 0,00             |
| 1058           | Geotextília polypropylénová, netkaná, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 118,83   | 1,11      | 131,90            | 131,90            | 0,00              | 131,90            | 0,00             |
| 1059           | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoá z polypropylénu                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 118,83   | 7,47      | 887,66            | 887,66            | 0,00              | 887,66            | 0,00             |
| 1060           | Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu chráničkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2, vrátane PVC chráničky a zaťahovacieho lánka a presunu hmôt                      | 021 Stavby | m   | 10,00    | 9,41      | 94,10             | 94,10             | 0,00              | 94,10             | 0,00             |
| 1061           | Kompletné konštrukcie čistiami odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 55,25    | 163,38    | 9 027,40          | 9 027,40          | 9 027,40          | 0,00              | 0,00             |
| 1062           | Kompletné konštrukcie čistiami odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm                                                                                          | 021 Stavby | m3  | 76,32    | 155,94    | 11 901,19         | 11 901,19         | 0,00              | 11 901,19         | 0,00             |
| 1063           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 147,97   | 19,23     | 2 845,46          | 2 845,46          | 2 845,46          | 0,00              | 0,00             |
| 1064           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 147,97   | 4,33      | 640,71            | 640,71            | 640,71            | 0,00              | 0,00             |
| 1065           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 287,87   | 42,21     | 12 150,87         | 12 150,87         | 0,00              | 12 150,87         | 0,00             |
| 1066           | Debnenie kompl. konštrukcií čistiami odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie                                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 287,87   | 5,96      | 1 715,69          | 1 715,69          | 0,00              | 1 715,69          | 0,00             |



|         |                                                                                                                                            |            |     |          |          |            |            |           |           |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1067    | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505                                                                       | 021 Stavby | t   | 8,05     | 2 016,47 | 16 238,63  | 16 238,63  | 16 238,63 | 0,00      | 0,00     |
| 1068    | Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 20/25                                                                                                 | 021 Stavby | m3  | 0,91     | 135,99   | 124,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 124,29   |
| 1069    | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                  | 021 Stavby | m2  | 1,23     | 16,45    | 20,23      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20,23    |
| 1070    | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                 | 021 Stavby | m2  | 1,23     | 3,27     | 4,02       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4,02     |
| 1071    | Podpomá konštrukcia striech výšky do 4 m, zhotovenie                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 20,81    | 23,76    | 494,52     | 494,52     | 0,00      | 494,52    | 0,00     |
| 1072    | Podpomá konštrukcia striech výšky do 4 m, odstránenie                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 20,81    | 8,86     | 184,40     | 184,40     | 0,00      | 184,40    | 0,00     |
| 1073    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                | 021 Stavby | m3  | 22,13    | 111,05   | 2 457,76   | 2 457,76   | 0,00      | 2 457,76  | 0,00     |
| 1074    | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 17,32    | 14,30    | 247,69     | 247,69     | 0,00      | 247,69    | 0,00     |
| 1075    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 96,30    | 0,23     | 22,15      | 22,15      | 0,00      | 22,15     | 0,00     |
| 1076    | Oddeľovacia klzná fólia z PE hr. 0,2mm, vrátane presunu hmôt                                                                               | 021 Stavby | m2  | 96,30    | 0,48     | 46,22      | 46,22      | 0,00      | 46,22     | 0,00     |
| 1077    | Vnútoré úpravy povrchov z vodotesnej malty                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 172,78   | 6,24     | 1 078,12   | 1 078,12   | 0,00      | 1 078,12  | 0,00     |
| 1078    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm                                                                             | 021 Stavby | m3  | 0,32     | 126,96   | 40,75      | 40,75      | 40,75     | 0,00      | 0,00     |
| 1079    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 100 mm                                                                            | 021 Stavby | m3  | 3,34     | 119,15   | 397,84     | 397,84     | 0,00      | 397,84    | 0,00     |
| 1080    | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 50 mm                                                                                         | 021 Stavby | m2  | 49,86    | 40,00    | 1 994,24   | 1 994,24   | 0,00      | 1 994,24  | 0,00     |
| 1081    | Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 6,10     | 11,61    | 70,82      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 70,82    |
| 1082    | Dvere plastové vonkajšie dvojkrídlové, 1050x2000 mm, vrátane zárubne, prahu, zámku a dverových kľučiek a presunu hmôt                      | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 1 674,28 | 1 674,28   | 1 674,28   | 1 674,28  | 0,00      | 0,00     |
| 1083    | Sklúsky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                      | 021 Stavby | m3  | 187,03   | 1,96     | 366,58     | 366,58     | 366,58    | 0,00      | 0,00     |
| 1084    | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 187,03   | 1,58     | 295,51     | 295,51     | 295,51    | 0,00      | 0,00     |
| 1085    | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v dne                                                                                 | 021 Stavby | m   | 43,56    | 24,43    | 1 064,20   | 1 064,20   | 980,09    | 84,10     | 0,00     |
| 1086    | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v stene                                                                               | 021 Stavby | m   | 45,20    | 41,14    | 1 859,65   | 1 859,65   | 0,00      | 1 859,65  | 0,00     |
| 1087    | Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                                                | 021 Stavby | m2  | 138,00   | 8,29     | 1 144,02   | 1 144,02   | 498,25    | 645,77    | 0,00     |
| 1088    | Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiami odpadových vôd, nádrží, kanálov                                          | 021 Stavby | m2  | 190,35   | 1,77     | 336,93     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 336,93   |
| 1089    | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlie podľa PD, vrátane vyvrtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 2 805,00 | 2 805,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2 805,00 |
| 1090    | Zhotovenie náteru kryštálickou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                              | 021 Stavby | m2  | 86,44    | 12,84    | 1 109,86   | 1 109,86   | 0,00      | 1 109,86  | 0,00     |
| 1091    | Zhotovenie náteru kryštálickou izoláciou na ploche zvislej                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 49,86    | 12,84    | 640,15     | 640,15     | 0,00      | 640,15    | 0,00     |
| 1092    | Náter izolčný, kryštálická izolácia, vrátane presunu hmôt                                                                                  | 021 Stavby | kg  | 136,29   | 9,78     | 1 332,96   | 1 332,96   | 0,00      | 1 332,96  | 0,00     |
| 1093    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche                                                  | 021 Stavby | m2  | 27,56    | 3,52     | 97,03      | 97,03      | 97,03     | 0,00      | 0,00     |
| 1094    | Hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 27,56    | 13,44    | 370,46     | 370,46     | 370,46    | 0,00      | 0,00     |
| 1095    | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcií kryštálickou izoláciou                                                                    | 021 Stavby | m   | 88,76    | 7,46     | 662,18     | 662,18     | 0,00      | 662,18    | 0,00     |
| 1096    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                                                   | 021 Stavby | m2  | 27,56    | 1,13     | 31,15      | 31,15      | 23,47     | 7,68      | 0,00     |
| 1097    | Doska hr. 50 mm, čadičová minerálna izolácia pre strechu, vrátane presunu hmôt                                                             | 021 Stavby | m2  | 27,56    | 17,72    | 488,43     | 488,43     | 386,45    | 101,98    | 0,00     |
| 1098    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2                                                    | 021 Stavby | m2  | 4,05     | 13,90    | 56,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 56,30    |
| 1099    | Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 4,05     | 8,56     | 34,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 34,67    |
| 1100    | Samotažná odvetrávacia hlavica DN 300 s výškou 1,3 m, vrátane príslušenstva a kompletnej montáže                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 201,65   | 201,65     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 201,65   |
| 1101    | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného plechu, odkvapov na strechách                                                                       | 021 Stavby | m   | 6,30     | 13,92    | 87,70      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 87,70    |
| 1102    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                    | 021 Stavby | kg  | 18,59    | 3,21     | 59,66      | 59,66      | 59,66     | 0,00      | 0,00     |
| 1103    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg                                                  | 021 Stavby | kg  | 402,80   | 1,07     | 431,00     | 431,00     | 431,00    | 0,00      | 0,00     |
| 1104    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg                                                  | 021 Stavby | kg  | 275,04   | 0,96     | 264,04     | 264,04     | 264,04    | 0,00      | 0,00     |
| 1105    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg                                                         | 021 Stavby | kg  | 815,10   | 0,87     | 709,14     | 709,14     | 709,14    | 0,00      | 0,00     |
| 1106    | Zámočnícke konštrukcie nerezový materiál tr. 17, vrátane vyrezania otvorov podľa PD                                                        | 021 Stavby | kg  | 1 511,53 | 15,76    | 23 821,63  | 23 821,62  | 23 821,62 | 0,00      | 0,02     |
| SO 20.5 |                                                                                                                                            |            |     |          |          | 104 348,81 | 100 551,05 | 60 051,39 | 40 499,66 | 3 797,76 |
| SO 20.6 |                                                                                                                                            |            |     |          |          |            |            |           |           |          |
| 1107    | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l                                                    | 021 Stavby | hod | 480,00   | 3,78     | 1 814,40   | 1 814,40   | 453,60    | 1 360,80  | 0,00     |
| 1108    | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l                                               | 021 Stavby | deň | 60,00    | 3,65     | 219,00     | 219,00     | 0,00      | 219,00    | 0,00     |
| 1109    | Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 51,39    | 11,21    | 576,06     | 576,06     | 0,00      | 576,06    | 0,00     |
| 1110    | Výkop nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3                                                                          | 021 Stavby | m3  | 51,39    | 0,58     | 29,81      | 29,81      | 0,00      | 29,81     | 0,00     |
| 1111    | Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 4,67     | 26,28    | 122,78     | 122,78     | 122,78    | 0,00      | 0,00     |
| 1112    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3                                                                        | 021 Stavby | m3  | 4,67     | 7,46     | 34,85      | 34,85      | 0,00      | 34,85     | 0,00     |
| 1113    | Výkop rýh šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 3,75     | 11,61    | 43,54      | 43,54      | 0,00      | 43,54     | 0,00     |
| 1114    | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3                     | 021 Stavby | m3  | 3,75     | 0,74     | 2,78       | 2,78       | 0,00      | 2,78      | 0,00     |
| 1115    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                   | 021 Stavby | m3  | 29,93    | 1,57     | 46,98      | 46,98      | 30,71     | 16,27     | 0,00     |
| 1116    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m    | 021 Stavby | m3  | 47,88    | 0,31     | 14,84      | 14,84      | 0,00      | 14,84     | 0,00     |
| 1117    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 29,93    | 5,14     | 153,82     | 153,82     | 0,00      | 153,82    | 0,00     |
| 1118    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 29,93    | 0,78     | 23,34      | 23,34      | 15,26     | 8,08      | 0,00     |
| 1119    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                | 021 Stavby | t   | 47,88    | 6,12     | 293,04     | 293,04     | 227,51    | 65,53     | 0,00     |
| 1120    | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                     | 021 Stavby | m3  | 29,88    | 3,59     | 107,28     | 107,28     | 11,29     | 95,99     | 0,00     |
| 1121    | Úprava plánu v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 24,47    | 0,44     | 10,77      | 10,77      | 0,00      | 10,77     | 0,00     |
| 1122    | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC DN 100 mm, so štrkovým lôžkom a prekrytá pásom lepenky v otvorenom výkope                            | 021 Stavby | m   | 15,00    | 9,04     | 135,60     | 135,60     | 0,00      | 135,60    | 0,00     |
| 1123    | Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných a nesúdržných                                                    | 021 Stavby | m2  | 20,98    | 0,25     | 5,25       | 5,25       | 0,00      | 5,24      | 0,00     |
| 1124    | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 0 - 63 mm                                                                | 021 Stavby | m3  | 10,90    | 25,43    | 277,21     | 277,21     | 153,34    | 123,87    | 0,00     |
| 1125    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 20,98    | 0,56     | 11,75      | 11,75      | 0,00      | 11,75     | 0,00     |
| 1126    | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 20,98    | 0,86     | 18,04      | 18,04      | 10,74     | 7,30      | 0,00     |
| 1127    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoá z polypropylénu                                                                           | 021 Stavby | m2  | 20,98    | 7,47     | 156,71     | 156,71     | 0,00      | 156,71    | 0,00     |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |          |           |           |           |          |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1128    | Kompletné konštrukcie čistiarí odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm                                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 13,05  | 163,38   | 2 132,76  | 2 132,76  | 1 741,79  | 390,97   | 0,00     |
| 1129    | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarí odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 75,35  | 19,23    | 1 449,00  | 1 449,00  | 1 094,88  | 354,12   | 0,00     |
| 1130    | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarí odpad. vód z plôch rovinných odstránenie                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 75,35  | 4,33     | 326,27    | 326,27    | 246,53    | 79,74    | 0,00     |
| 1131    | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | t   | 1,63   | 2 016,47 | 3 280,80  | 3 280,80  | 3 224,34  | 56,46    | 0,00     |
| 1132    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 1,86   | 111,05   | 206,44    | 206,44    | 0,00      | 206,44   | 0,00     |
| 1133    | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 2,26   | 14,30    | 32,30     | 32,30     | 0,00      | 32,30    | 0,00     |
| 1134    | Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 1,47   | 130,52   | 191,60    | 191,60    | 0,00      | 191,60   | 0,00     |
| 1135    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 12,39  | 0,23     | 2,85      | 2,85      | 0,00      | 2,85     | 0,00     |
| 1136    | Oddeľovacia kľzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 12,39  | 0,43     | 5,33      | 5,33      | 0,00      | 5,33     | 0,00     |
| 1137    | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 22,55    | 45,10     | 45,10     | 0,00      | 45,10    | 0,00     |
| 1138    | Skruž betónová 80/50/9                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 45,83    | 91,66     | 91,66     | 0,00      | 91,66    | 0,00     |
| 1139    | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v dne                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m   | 12,66  | 24,43    | 309,28    | 309,28    | 309,28    | 0,00     | 0,00     |
| 1140    | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v stene                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m   | 2,36   | 41,14    | 96,93     | 96,93     | 0,00      | 96,93    | 0,00     |
| 1141    | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche vodorovnej                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 5,45   | 12,84    | 69,98     | 69,98     | 0,00      | 69,98    | 0,00     |
| 1142    | Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 5,53   | 12,84    | 71,04     | 71,04     | 0,00      | 71,04    | 0,00     |
| 1143    | Náter izolačný, kryštalicá izolácia                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kg  | 5,53   | 9,78     | 54,11     | 54,11     | 0,00      | 54,11    | 0,00     |
| 1144    | Utesnenie pracovných škár betónových konštrukcií kryštalicou izoláciou                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 15,02  | 7,46     | 112,02    | 112,02    | 0,00      | 112,02   | 0,00     |
| 1145    | Kompozitný materiál: kompozitné zábradlie so zárazkou podľa PD a kompozitný poronost ułożený na ułożením na kompozitných L. profiloch po obvodě podľa PD, vrátane vyvrtania otvorov, kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 2 750,00 | 2 750,00  | 2 750,00  | 2 750,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1146    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kg  | 8,50   | 4,28     | 36,38     | 36,38     | 36,38     | 0,00     | 0,00     |
| 1147    | Zámočnicke konštrukcie žiarový pozink, vrátane vyvrtania otvorov a kotvenia a kompletného materiálu na kotvenie a presunu hmôt                                                                                                                   | 021 Stavby | kg  | 8,50   | 13,08    | 111,18    | 111,18    | 111,18    | 0,00     | 0,00     |
| 1148    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kg  | 74,00  | 1,45     | 107,30    | 107,30    | 107,30    | 0,00     | 0,00     |
| 1149    | Nerezové hraditko s príslušenstvom, vrátane jeho osadenia do železobetónovej konštrukcie a presunu hmôt                                                                                                                                          | 021 Stavby | kg  | 74,00  | 29,33    | 2 170,42  | 2 170,42  | 2 170,42  | 0,00     | 0,00     |
| 1150    | Rebrík dĺžka 1,7m                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 1 294,00 | 1 294,00  | 0,00      | 0,00      |          | 1 294,00 |
| SO 20.6 |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |          | 19 044,61 | 17 750,61 | 12 817,36 | 4 933,25 | 1 294,00 |
| SO 20.7 |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |          |           |           |           |          |          |
| 1151    | Vytýčenie trasy inžinierskych sietí v rovine                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | km  | 0,78   | 1 099,89 | 856,81    | 856,81    | 0,00      | 856,81   | 0,00     |
| 1152    | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l                                                                                                                                                          | 021 Stavby | hod | 32,00  | 3,78     | 120,96    | 120,96    | 120,96    | 0,00     | 0,00     |
| 1153    | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l                                                                                                                                                     | 021 Stavby | deň | 4,00   | 3,65     | 14,60     | 14,60     | 0,00      | 14,60    | 0,00     |
| 1154    | Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 249,64 | 6,20     | 1 547,79  | 1 547,79  | 1 547,79  | 0,00     | 0,00     |
| 1155    | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 18,06  | 0,58     | 10,48     | 10,48     | 0,00      | 10,48    | 0,00     |
| 1156    | Výkop zapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 119,05 | 10,58    | 1 259,58  | 1 259,58  | 0,00      | 1 259,58 | 0,00     |
| 1157    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v homine 3                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 119,05 | 0,74     | 88,10     | 88,10     | 88,10     | 0,00     | 0,00     |
| 1158    | Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 4,53   | 26,28    | 119,02    | 119,02    | 119,02    | 0,00     | 0,00     |
| 1159    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 4,53   | 7,46     | 33,79     | 33,79     | 33,79     | 0,00     | 0,00     |
| 1160    | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 645,85 | 8,31     | 5 367,05  | 2 683,52  | 0,00      | 2 683,52 | 2 683,52 |
| 1161    | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3                                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 645,85 | 0,74     | 477,93    | 238,97    | 0,00      | 238,97   | 238,97   |
| 1162    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 33,23  | 3,42     | 113,64    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 113,64   |
| 1163    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 655,14 | 7,46     | 4 887,32  | 2 443,66  | 0,00      | 2 443,66 | 2 443,66 |
| 1164    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 33,23  | 1,58     | 52,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 52,50    |
| 1165    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 655,14 | 4,00     | 2 620,54  | 1 310,27  | 0,00      | 1 310,27 | 1 310,27 |
| 1166    | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m2  | 290,52 | 4,64     | 1 347,99  | 674,00    | 0,00      | 674,00   | 674,00   |
| 1167    | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m2  | 146,56 | 6,96     | 1 020,03  | 510,02    | 0,00      | 510,02   | 510,01   |
| 1168    | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 229,70 | 1,84     | 422,66    | 211,33    | 211,33    | 0,00     | 211,33   |
| 1169    | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 146,56 | 2,08     | 304,84    | 152,42    | 0,00      | 152,42   | 152,42   |
| 1170    | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 166,31 | 2,00     | 332,62    | 166,31    | 0,00      | 166,31   | 166,31   |
| 1171    | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 84,27  | 2,24     | 188,77    | 94,38     | 0,00      | 94,38    | 94,38    |
| 1172    | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 166,31 | 0,46     | 76,50     | 38,25     | 0,00      | 38,25    | 38,25    |
| 1173    | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 84,27  | 0,48     | 40,45     | 20,23     | 0,00      | 20,23    | 20,22    |
| 1174    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 345,98 | 1,57     | 543,19    | 271,59    | 0,00      | 271,59   | 271,59   |
| 1175    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 691,96 | 0,31     | 214,51    | 107,25    | 63,23     | 44,02    | 107,25   |
| 1176    | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 345,98 | 1,98     | 685,04    | 342,52    | 0,00      | 342,52   | 342,52   |
| 1177    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 345,98 | 0,66     | 228,35    | 114,17    | 114,17    | 0,00     | 114,17   |
| 1178    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | t   | 898,13 | 6,12     | 5 496,58  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5 496,58 |
| 1179    | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 673,10 | 3,34     | 2 248,15  | 1 124,08  | 1 124,08  | 0,00     | 1 124,07 |
| 1180    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m3  | 242,06 | 4,04     | 977,93    | 488,97    | 365,67    | 123,30   | 488,97   |
| 1181    | Štrkopiesok frakcia 0-20 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | t   | 242,06 | 10,32    | 2 498,07  | 1 249,03  | 1 249,03  | 0,00     | 1 249,04 |
| 1182    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 2,00   | 25,98    | 51,96     | 51,96     | 51,96     | 0,00     | 0,00     |
| 1183    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 50,18  | 25,98    | 1 303,57  | 651,79    | 651,79    | 0,00     | 651,79   |
| 1184    | Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 0,86   | 130,48   | 112,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 112,73   |
| 1185    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 10,05  | 0,23     | 2,31      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,31     |
| 1186    | Oddeľovacia kľzná fólia z PE hr. 0,2mm                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 10,05  | 0,43     | 4,32      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4,32     |
| 1187    | Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 80                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 29,99    | 29,99     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 29,99    |
| 1188    | Tvarovka prírubová TP liatinová, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 61,11    | 61,11     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 61,11    |
| 1189    | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 18,02    | 18,02     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 18,02    |
| 1190    | Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80 mm                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 67,22    | 67,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 67,22    |
| 1191    | Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 100                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 19,68    | 19,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19,68    |
| 1192    | Univerzálna spojka z tvárnej liatiny, DN 100 na spájanie potrubí rôznych materiálov, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 68,44    | 68,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 68,44    |

|      |                                                                                                                                                   |            |    |        |          |           |           |           |          |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1193 | Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 150                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 30,43    | 30,43     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30,43    |
| 1194 | Univerzálna spojka z tvárnej liatiny, DN 150 na spájanie potrubí rôznych materiálov, vrátane presunu hmôt                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 95,33    | 95,33     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 95,33    |
| 1195 | Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 300                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 55,84    | 111,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 111,68   |
| 1196 | Univerzálna spojka z tvárnej liatiny, DN 300 na spájanie potrubí rôznych materiálov, vrátane presunu hmôt                                         | 021 Stavby | ks | 2,00   | 183,32   | 366,64    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 366,64   |
| 1197 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm                                                       | 021 Stavby | m  | 23,82  | 1,03     | 24,54     | 19,31     | 0,00      | 19,31    | 5,22     |
| 1198 | Rúra HDPE na vodu D 40x3,7x100 m                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 23,82  | 1,98     | 47,16     | 37,13     | 0,00      | 37,13    | 10,04    |
| 1199 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm                                                       | 021 Stavby | m  | 117,83 | 1,22     | 143,75    | 112,24    | 0,00      | 112,24   | 31,51    |
| 1200 | Rúra HDPE na vodu D 63x5,8x100 m                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 117,83 | 4,51     | 531,41    | 414,92    | 0,00      | 414,92   | 116,49   |
| 1201 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm                                                       | 021 Stavby | m  | 7,01   | 1,80     | 12,62     | 12,62     | 0,00      | 12,62    | 0,00     |
| 1202 | Rúra HDPE na vodu D 90x8,2x12 m                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 7,01   | 8,88     | 62,25     | 62,25     | 0,00      | 62,25    | 0,00     |
| 1203 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošného SN 10 DN 100                                                                                   | 021 Stavby | m  | 35,05  | 0,63     | 22,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22,08    |
| 1204 | Rúra z PP DN 110 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu hmôt                                                                  | 021 Stavby | ks | 7,01   | 98,99    | 693,92    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 693,92   |
| 1205 | Montáž potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm                                                                 | 021 Stavby | m  | 136,70 | 2,56     | 349,95    | 193,02    | 193,02    | 0,00     | 156,93   |
| 1206 | Rúra HDPE na vodu D 110x10,0x12 m                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 136,70 | 12,42    | 1 697,81  | 936,47    | 0,00      | 936,47   | 761,35   |
| 1207 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošného SN 10 DN 150                                                                                   | 021 Stavby | m  | 12,50  | 0,74     | 9,25      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9,25     |
| 1208 | Rúra z PP DN 150 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu hmôt                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,50   | 103,88   | 259,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 259,70   |
| 1209 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošného SN 10 DN 200                                                                                   | 021 Stavby | m  | 24,50  | 0,85     | 20,83     | 20,83     | 5,11      | 15,72    | 0,00     |
| 1210 | Rúra z PP DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu hmôt                                                                  | 021 Stavby | ks | 4,90   | 163,76   | 802,42    | 802,42    | 802,42    | 0,00     | 0,00     |
| 1211 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošného SN 10 DN 300                                                                                   | 021 Stavby | m  | 202,75 | 0,99     | 200,72    | 100,36    | 100,36    | 0,00     | 100,36   |
| 1212 | Rúra z PP DN 300 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu hmôt                                                                  | 021 Stavby | ks | 33,86  | 178,92   | 6 057,87  | 3 028,94  | 3 029,12  | -0,18    | 3 028,94 |
| 1213 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 40 mm                                                                                  | 021 Stavby | ks | 4,00   | 5,74     | 22,96     | 17,22     | 0,00      | 17,22    | 5,74     |
| 1214 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 40 mm                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 7,70     | 30,80     | 23,10     | 0,00      | 23,10    | 7,70     |
| 1215 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 63 mm                                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00   | 6,09     | 12,18     | 12,18     | 0,00      | 12,18    | 0,00     |
| 1216 | Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 63 mm                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,88    | 10,88     | 10,88     | 0,00      | 10,88    | 0,00     |
| 1217 | Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 63-40 mm                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,72     | 6,72      | 6,72      | 0,00      | 6,72     | 0,00     |
| 1218 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm                                                                                  | 021 Stavby | ks | 3,00   | 6,24     | 18,72     | 18,72     | 0,00      | 18,72    | 0,00     |
| 1219 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90 mm                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 8,68     | 8,68      | 8,68      | 0,00      | 8,68     | 0,00     |
| 1220 | Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90 mm                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 28,11    | 28,11     | 28,11     | 0,00      | 28,11    | 0,00     |
| 1221 | Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90-63 mm                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,76    | 10,76     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 10,76    |
| 1222 | Montáž kanalizačného PP kolena DN 100                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 24,00  | 3,10     | 74,40     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 74,40    |
| 1223 | Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu                                                                                           | 021 Stavby | ks | 24,00  | 7,21     | 173,04    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 173,04   |
| 1224 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm                                                                                 | 021 Stavby | ks | 4,00   | 8,92     | 35,68     | 35,68     | 0,00      | 35,68    | 0,00     |
| 1225 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 110 mm                                                                                   | 021 Stavby | ks | 4,00   | 31,78    | 127,12    | 127,12    | 0,00      | 127,12   | 0,00     |
| 1226 | Montáž kanalizačnej PP spojky DN 150                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 4,00   | 4,83     | 19,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19,32    |
| 1227 | Spojka napr. IN-SITU, DN 150 pre gravitačnú kanalizáciu                                                                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 97,77    | 391,08    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 391,08   |
| 1228 | Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/100                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 6,00   | 3,67     | 22,02     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22,02    |
| 1229 | Redukcia PP DN 150/100, hladký kanalizačný systém                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 6,00   | 15,88    | 95,28     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 95,28    |
| 1230 | Montáž kanalizačného PP kolena DN 200                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 4,20     | 8,40      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8,40     |
| 1231 | Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 26,40    | 52,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 52,80    |
| 1232 | Montáž kanalizačného PP kolena DN 300                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 4,00   | 5,93     | 23,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23,72    |
| 1233 | Koleno PP, DN 315x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu                                                                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 73,00    | 292,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 292,00   |
| 1234 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 17,80    | 17,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 17,80    |
| 1235 | Posúvač uzatvárací DN 80 z PE                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 128,33   | 128,33    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 128,33   |
| 1236 | Teleskopická zemná súprava výška 0,9-1,3 m                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 22,61    | 22,61     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22,61    |
| 1237 | Montáž súpravy odberovej DN 50, dĺžka 1115 mm s vonkajším závitom 2" a vstupom pomocou spojky DN 50, vrátane kompletného materiálu a presunu hmôt | 021 Stavby | ks | 3,00   | 79,44    | 238,32    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 238,32   |
| 1238 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 23,44    | 23,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23,44    |
| 1239 | Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,25 m, na vodu                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 329,97   | 329,97    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 329,97   |
| 1240 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                                        | 021 Stavby | m  | 29,60  | 2,08     | 61,57     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 61,57    |
| 1241 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                                     | 021 Stavby | m  | 148,66 | 0,74     | 110,01    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 110,01   |
| 1242 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125                                                             | 021 Stavby | m  | 136,70 | 0,86     | 117,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 117,56   |
| 1243 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                                       | 021 Stavby | m  | 7,01   | 3,78     | 26,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 26,50    |
| 1244 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 35,05  | 1,40     | 49,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 49,07    |
| 1245 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 12,50  | 1,76     | 22,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22,00    |
| 1246 | Skúška tesnosti kanalizácie D 250                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 24,50  | 1,86     | 45,57     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 45,57    |
| 1247 | Skúška tesnosti kanalizácie D 350                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 202,75 | 2,39     | 484,57    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 484,57   |
| 1248 | Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 100                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 559,61 | 8,81     | 4 930,16  | 4 930,16  | 82,81     | 4 847,35 | 0,00     |
| 1249 | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC DN 100 mm, so štrkovým lôžkom a prekrytá pásom lepenky v otvorenom výkope                                   | 021 Stavby | m  | 27,20  | 9,04     | 245,89    | 245,89    | 0,00      | 245,89   | 0,00     |
| 1250 | Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspy, z homina súdržných a nesúdržných                                                            | 021 Stavby | m2 | 23,93  | 0,25     | 5,98      | 5,98      | 0,00      | 5,98     | 0,00     |
| 1251 | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke                                                           | 021 Stavby | ks | 110,40 | 3,06     | 337,82    | 337,82    | 337,82    | 0,00     | 0,00     |
| 1252 | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke                                                           | 021 Stavby | ks | 110,40 | 5,27     | 581,81    | 581,81    | 581,81    | 0,00     | 0,00     |
| 1253 | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m                                                              | 021 Stavby | m2 | 310,71 | 30,56    | 9 495,24  | 9 495,24  | 9 495,24  | 0,00     | 0,00     |
| 1254 | Profil oceľový hrubý na štetovnice                                                                                                                | 021 Stavby | t  | 7,47   | 1 161,00 | 8 666,87  | 8 666,87  | 8 666,87  | 0,00     | 0,00     |
| 1255 | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m                                                                          | 021 Stavby | m2 | 310,71 | 79,44    | 24 682,64 | 24 682,64 | 24 682,64 | 0,00     | 0,00     |
| 1256 | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                       | 021 Stavby | m3 | 11,01  | 25,43    | 280,06    | 186,53    | 56,73     | 129,80   | 93,53    |
| 1257 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                                                      | 021 Stavby | m3 | 1,02   | 118,50   | 120,63    | 120,63    | 116,25    | 4,38     | 0,00     |
| 1258 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                     | 021 Stavby | m3 | 0,49   | 113,60   | 55,66     | 55,66     | 0,00      | 55,66    | 0,00     |
| 1259 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 2,35   | 15,44    | 36,22     | 36,22     | 0,00      | 36,22    | 0,00     |
| 1260 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 2,35   | 4,10     | 9,62      | 9,62      | 0,00      | 9,62     | 0,00     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |    |        |          |           |           |           |        |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1261 | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 3,27   | 10,93    | 35,71     | 35,71     | 35,71     | 0,00   | 0,00     |
| 1262 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m2 | 15,52  | 0,56     | 8,69      | 8,69      | 0,00      | 8,69   | 0,00     |
| 1263 | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m2 | 15,52  | 0,86     | 13,35     | 13,35     | 0,00      | 13,35  | 0,00     |
| 1264 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 15,52  | 7,47     | 115,96    | 115,96    | 0,00      | 115,96 | 0,00     |
| 1265 | Osadenie betónových prefabrikátov                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m3 | 0,13   | 102,56   | 13,74     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 13,74    |
| 1266 | Betónová tvárnica 1000x500x100 mm                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 30,06    | 30,06     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 30,06    |
| 1267 | Betónová tvárnica 500x500x100 mm                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 3,00   | 13,56    | 40,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 40,68    |
| 1268 | Betónová tvárnica 300x300x100 mm                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 9,28     | 9,28      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 9,28     |
| 1269 | Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 178,01   | 712,04    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 712,04   |
| 1270 | Osadenie vodomermnej šachty železobetónovej, hmotnosti do 18 t                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 178,07   | 356,14    | 356,14    | 178,07    | 178,07 | 0,00     |
| 1271 | Prefabrikovaná ŽB nádrž tr. C 35/45, DN 1500, H = 4680 mm, hr.steny 120 mm, vrátane stropnej dosky H/180 mm do 12,5t, vrtania otvorov, šachtových vložiek podľa PD, tesnenia a dopravných nákladov                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 7 326,50 | 7 326,50  | 7 326,50  | 7 326,50  | 0,00   | 0,00     |
| 1272 | Prefabrikovaná ŽB nádrž tr. C 35/45, DN 1500, H = 6180 mm, hr.steny 120 mm, vrátane stropnej dosky H/180 mm do 12,5t, vrtania otvorov, šachtových vložiek podľa PD, tesnenia, kotvenia o základovú dosku, betónového prstenca C16/20 a dopravných nákladov | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6 043,29 | 6 043,29  | 6 043,29  | 6 043,29  | 0,00   | 0,00     |
| 1273 | Zriadenie šachtí prefabrikovaných 4-10t                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 53,52    | 53,52     | 53,52     | 53,52     | 0,00   | 0,00     |
| 1274 | Prefabrikovaná betónová šachta DN 1000, výšky 6,01m, vrátane šachtového dna, skružie a kónusu, gumového tesnenia a vyrovnávacieho prstenca a merného žľabu a spádového betónu C16/20, liatinového uzamykateľného poklopu DN 600 D400 a presunu hmôt        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 038,79 | 1 038,79  | 1 038,79  | 1 038,79  | 0,00   | 0,00     |
| 1275 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 58,91    | 117,82    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 117,82   |
| 1276 | Plastová revízna kanalizačná šachta DN 600 PP, výšky 1,61m, vrátane šachtového dna DN 600 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 600, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a liatinového poklopu DN 600 D400 a presunu hmôt              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 692,93   | 692,93    | 692,93    | 692,93    | 0,00   | 0,00     |
| 1277 | Plastová revízna kanalizačná šachta DN 600 PP, výšky do 1,37m, vrátane šachtového dna DN 600 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 600, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a liatinového poklopu DN 600 D400 a presunu hmôt           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 692,93   | 692,93    | 692,93    | 692,93    | 0,00   | 0,00     |
| 1278 | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 3,00   | 69,96    | 209,88    | 209,88    | 209,88    | 0,00   | 0,00     |
| 1279 | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2m, vrátane šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt                                                     | 021 Stavby | ks | 3,00   | 1 764,71 | 5 294,13  | 5 294,13  | 5 294,13  | 0,00   | 0,00     |
| 1280 | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 9,00   | 69,96    | 629,64    | 209,88    | 209,88    | 0,00   | 419,76   |
| 1281 | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2,5m, vrátane šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt                                                   | 021 Stavby | ks | 7,00   | 1 764,71 | 12 352,97 | 12 352,97 | 12 352,97 | 0,00   | 0,00     |
| 1282 | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2,5m, vrátane slepého šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 764,71 | 3 529,42  | 3 529,42  | 3 529,42  | 0,00   | 0,00     |
| 1283 | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty nad 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 4,00   | 69,96    | 279,84    | 139,92    | 139,92    | 0,00   | 139,92   |
| 1284 | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky nad 3m do 6m, vrátane šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového roznášacieho prstenca a presunu hmôt                                              | 021 Stavby | ks | 4,00   | 2 260,89 | 9 043,56  | 9 043,56  | 9 043,56  | 0,00   | 0,00     |
| 1285 | Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 10,38    | 20,76     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 20,76    |
| 1286 | Uličný výpusť DN 400, vývod DN 200, vrátane spojky DN 200 na napojenie uličného výpusťu a presunu hmôt                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00   | 97,77    | 195,54    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 195,54   |
| 1287 | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 15,04    | 30,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 30,08    |
| 1288 | Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 134,43   | 268,86    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 268,86   |
| 1289 | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 16,00  | 15,04    | 240,64    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 240,64   |
| 1290 | Poklop liatinový DN 600 B125 s rámom a tesnením, uzamykateľný, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 6,00   | 116,11   | 696,66    | 696,66    | 116,11    | 580,55 | 0,00     |
| 1291 | Poklop liatinový DN 600 D400 s rámom a tesnením, uzamykateľný, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 10,00  | 131,99   | 1 319,90  | 1 319,90  | 1 319,90  | 0,00   | 0,00     |
| 1292 | Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 4,00   | 27,86    | 111,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 111,44   |
| 1293 | Poklop kompozitný 600x600, B125kN, s rámom, vodotesný, uzamykateľný, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 4,00   | 244,20   | 976,80    | 976,80    | 976,80    | 0,00   | 0,00     |
| 1294 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 21,38    | 21,38     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 21,38    |
| 1295 | Poklop posúvačový, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 23,89    | 23,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 23,89    |
| 1296 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 5,00   | 31,03    | 155,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 155,15   |
| 1297 | Poklop hydrantový, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 5,00   | 58,66    | 293,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 293,30   |
| 1298 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 40,33    | 40,33     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 40,33    |
| 1299 | Montáž signalizačného vodiča na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 285,36 | 1,53     | 436,60    | 168,91    | 168,91    | 0,00   | 267,69   |
| 1300 | Kábel hliníkový, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 285,36 | 3,92     | 1 118,61  | 432,77    | 432,77    | 0,00   | 685,84   |
| 1301 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 285,36 | 0,76     | 216,87    | 83,90     | 83,90     | 0,00   | 132,97   |
| 1302 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m3 | 17,83  | 1,96     | 34,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 34,95    |
| 1303 | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 17,83  | 1,58     | 28,17     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 28,17    |
| 1304 | Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy 300x155x110 s košom na zachytávanie nečistôt a s klapkou proti zápachu a navíťavacej sedlovej odbočky podľa PD                                                                                         | 021 Stavby | ks | 9,00   | 31,37    | 282,33    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 282,33   |
| 1305 | Potrubie z ocele rúr zvarových DN 150, vrátane tvaroviek a presunu hmôt                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 1,80   | 79,44    | 142,99    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 142,99   |
| 1306 | Montáž nerezového potrubia pre priemysel DN 80 mm, vrátane tvaroviek, materiálu, kotvenia o stenu pomocou nerezových objímok a podperných konzol a presunu hmôt                                                                                            | 021 Stavby | m  | 39,20  | 63,55    | 2 491,16  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 491,16 |
| 1307 | Montáž nerezového potrubia pre priemysel DN 80 mm, vrátane tvaroviek, materiálu, kotvenia o stenu pomocou nerezových objímok a podperných konzol, výhrevného kábla, tepelná izolácia hr. 5 cm a presunu hmôt                                               | 021 Stavby | m  | 4,40   | 82,49    | 362,96    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 362,96   |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |        |          |                   |                   |                   |                  |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1308           | Montáž nerezového potrubia pre priemysel DN 100 mm, vrátane tvaroviek, materiálu, kotvenia o stenu pomocou nerezových objímok a podperných konzol a presunu hmôt                                                                                  | 021 Stavby | m              | 1,40   | 152,77   | 213,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 213,88           |
| 1309           | Montáž nerezového potrubia pre priemysel DN 300 mm, vrátane tvaroviek, materiálu, kotvenia o stenu pomocou nerezových objímok a podperných konzol a presunu hmôt                                                                                  | 021 Stavby | m              | 1,80   | 204,09   | 367,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 367,36           |
| 1310           | Montáž potrubia z ocelových rúr DN 50                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m              | 28,50  | 3,48     | 99,18             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 99,18            |
| 1311           | Rúra oceľová zváraná nerezová DN 50 hr. steny 3 mm, vrátane tvaroviek, armatúr a presunu hmôt                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m              | 28,50  | 35,44    | 1 010,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 010,04         |
| 1312           | Montáž potrubia z ocelových rúr DN 100                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m              | 24,00  | 7,57     | 181,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 181,68           |
| 1313           | Rúra oceľová zváraná nerezová DN 100 hr. steny 3,0 mm, vrátane tvaroviek a presunu hmôt                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m              | 24,00  | 48,88    | 1 173,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 173,12         |
| 1314           | Montáž potrubia z ocelových rúr DN 150                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m              | 146,85 | 8,69     | 1 276,13          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 276,13         |
| 1315           | Rúra oceľová zváraná nerezová DN 150 hr. steny 3,0 mm, vrátane tvaroviek a presunu hmôt                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m              | 146,85 | 62,33    | 9 153,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9 153,16         |
| 1316           | Skúška tesnosti potrubia DN 50 - 80                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m              | 72,10  | 0,58     | 41,82             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 41,82            |
| 1317           | Skúška tesnosti potrubia DN 100 - 125                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m              | 25,40  | 0,12     | 3,05              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3,05             |
| 1318           | Skúška tesnosti potrubia DN 150 - 200                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m              | 148,65 | 1,76     | 261,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 261,62           |
| 1319           | Skúška tesnosti potrubia DN 250 - 350                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m              | 1,80   | 2,39     | 4,30              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4,30             |
| <b>SO 20.7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |        |          | <b>172 001,69</b> | <b>123 216,37</b> | <b>103 831,04</b> | <b>19 385,33</b> | <b>48 785,31</b> |
| <b>SO 20.8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |        |          |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1320           | Vytýčenie trasy inžinierskych sietí v rovine                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | km             | 0,09   | 1 099,89 | 94,59             | 94,59             | 0,00              | 94,59            | 0,00             |
| 1321           | Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 65,00  | 1,83     | 118,95            | 118,95            | 0,00              | 118,95           | 0,00             |
| 1322           | Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 65,00  | 0,64     | 41,60             | 41,60             | 0,00              | 41,60            | 0,00             |
| 1323           | Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>                                                                                                                                       | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 1,12   | 1,11     | 1,25              | 1,25              | 0,00              | 1,25             | 0,00             |
| 1324           | Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 35,28  | 6,53     | 230,37            | 230,37            | 230,37            | 0,00             | 0,00             |
| 1325           | Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepiivosť hominy 3                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 35,28  | 0,58     | 20,46             | 20,46             | 7,93              | 12,53            | 0,00             |
| 1326           | Výkop nezapažených jamy v homine 3, do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 37,82  | 11,21    | 424,00            | 424,00            | 0,00              | 424,00           | 0,00             |
| 1327           | Hĺbenie nezapažených zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 37,82  | 0,58     | 21,94             | 21,94             | 0,00              | 21,94            | 0,00             |
| 1328           | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 54,08  | 11,61    | 627,82            | 627,82            | 0,00              | 627,82           | 0,00             |
| 1329           | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3                                                                                                                            | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 54,08  | 0,74     | 40,02             | 40,02             | 0,00              | 40,02            | 0,00             |
| 1330           | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 42,60  | 3,42     | 145,70            | 145,70            | 0,00              | 145,70           | 0,00             |
| 1331           | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 42,60  | 1,58     | 67,31             | 67,31             | 0,00              | 67,31            | 0,00             |
| 1332           | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 65,78  | 4,64     | 305,22            | 305,22            | 216,97            | 88,25            | 0,00             |
| 1333           | Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 65,78  | 1,84     | 121,04            | 121,04            | 86,04             | 35,00            | 0,00             |
| 1334           | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložením hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 37,82  | 2,00     | 75,65             | 75,65             | 0,00              | 75,65            | 0,00             |
| 1335           | Odstánenie rozopretia stien paženia príložením hĺbky do 4 m                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 37,82  | 0,46     | 17,40             | 17,40             | 0,00              | 17,40            | 0,00             |
| 1336           | Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 65,00  | 1,53     | 99,45             | 99,45             | 0,00              | 99,45            | 0,00             |
| 1337           | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                                              | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 98,38  | 1,57     | 154,46            | 154,46            | 13,32             | 141,14           | 0,00             |
| 1338           | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 196,76 | 0,31     | 61,00             | 61,00             | 0,00              | 61,00            | 0,00             |
| 1339           | Nakladanie neuhnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 98,38  | 5,14     | 505,67            | 505,67            | 0,00              | 505,67           | 0,00             |
| 1340           | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 98,38  | 0,78     | 76,74             | 76,74             | 6,62              | 70,12            | 0,00             |
| 1341           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | t              | 157,41 | 6,12     | 963,33            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 963,32           |
| 1342           | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 34,75  | 3,59     | 124,75            | 124,75            | 109,74            | 15,01            | 0,00             |
| 1343           | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 45,45  | 4,04     | 183,61            | 183,61            | 0,00              | 183,61           | 0,00             |
| 1344           | Štrkopiesok frakcia 0-20 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | t              | 99,98  | 10,32    | 1 031,83          | 1 031,83          | 0,00              | 1 031,83         | 0,00             |
| 1345           | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 7,49   | 0,86     | 6,44              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6,44             |
| 1346           | Osiav tráv - semená parkovej zmesi, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kg             | 0,26   | 10,38    | 2,72              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2,72             |
| 1347           | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 7,49   | 2,23     | 16,71             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 16,70            |
| 1348           | Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných a nesúdržných                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 10,71  | 0,25     | 2,68              | 2,68              | 0,00              | 2,68             | 0,00             |
| 1349           | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 3,13   | 25,43    | 79,47             | 79,47             | 56,74             | 22,73            | 0,00             |
| 1350           | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 6,62   | 30,15    | 199,50            | 199,50            | 0,00              | 199,50           | 0,00             |
| 1351           | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 0,72   | 142,84   | 102,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 102,70           |
| 1352           | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 1,78   | 15,44    | 27,41             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 27,41            |
| 1353           | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 1,78   | 4,10     | 7,28              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7,28             |
| 1354           | Výstuž základových dosiek z ocele 10505                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | t              | 0,01   | 2 016,47 | 22,18             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 22,18            |
| 1355           | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | t              | 0,05   | 2 077,57 | 97,65             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 97,65            |
| 1356           | Kompletné konštrukcie čistiar odpadných vôd, betón vodostavebný C 20/25, hr. nad 300 mm                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 9,12   | 132,24   | 1 206,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 206,16         |
| 1357           | Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 28,99  | 41,94    | 1 216,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 216,01         |
| 1358           | Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 28,99  | 7,40     | 214,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 214,56           |
| 1359           | Znadenie šacht prefabrikovaných 4-10t                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 53,52    | 53,52             | 53,52             | 53,52             | 0,00             | 0,00             |
| 1360           | Prefabrikovaná betónová šachta DN 1000, výšky 2,54m, vrátane šachtového dna, skruže a kónusu, gumového tesnenia a vyrovnávacieho prstenca a merného žľabu a spádového betónu C16/20, laticového uzamykateľného poklopu DN 600 B125 a presunu hmôt | 021 Stavby | ks             | 1,00   | 831,03   | 831,03            | 831,03            | 831,03            | 0,00             | 0,00             |
| 1361           | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 8,62   | 25,98    | 223,95            | 223,95            | 223,95            | 0,00             | 0,00             |
| 1362           | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 0,54   | 111,05   | 60,41             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 60,41            |
| 1363           | Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 1,19   | 14,30    | 16,95             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 16,95            |
| 1364           | Znadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 17,20  | 1,73     | 29,76             | 29,76             | 0,00              | 29,76            | 0,00             |
| 1365           | Geotextília polypropylénová 300 g/m <sup>2</sup> , vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 17,20  | 1,34     | 23,05             | 23,05             | 0,00              | 23,05            | 0,00             |
| 1366           | Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m <sup>3</sup> | 27,66  | 56,71    | 1 568,66          | 1 568,66          | 973,72            | 594,94           | 0,00             |
| 1367           | Priplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hm.kameňov 200-500kg z terénu                                                                                                                                                | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 57,78  | 5,28     | 305,06            | 305,06            | 206,19            | 98,87            | 0,00             |
| 1368           | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 250                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m              | 8,47   | 0,90     | 7,62              | 7,62              | 0,00              | 7,62             | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                          |            |    |        |          |           |           |           |          |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1369    | Rúra DN 250 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dĺ 6 m, vrátane presunu hmôt                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,41   | 263,98   | 372,74    | 372,74    | 0,00      | 372,74   | 0,00     |
| 1370    | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300                                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 79,73  | 0,99     | 78,93     | 78,93     | 78,93     | 0,00     | 0,00     |
| 1371    | Rúra DN 300 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dĺ 6 m, vrátane presunu hmôt                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 13,29  | 381,29   | 5 066,58  | 5 066,58  | 5 066,58  | 0,00     | 0,00     |
| 1372    | Montáž kanalizačného PP kolena DN 250                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 5,36     | 21,44     | 21,44     | 0,00      | 21,44    | 0,00     |
| 1373    | Koleno PP, DN 250x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu hmôt                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 4,00   | 65,99    | 263,96    | 263,96    | 0,00      | 263,96   | 0,00     |
| 1374    | Montáž armatúry na potrubí, spätná klapka DN 300                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 65,51    | 65,51     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 65,51    |
| 1375    | Koncová klapka DN 300 na kolmú betónovú stenu, so šikmým tanierom, vrátane kotviacich prvkov a presunu hmôt                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 488,84   | 488,84    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 488,84   |
| 1376    | Skúška tesnosti kanalizácie D 250                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 8,47   | 1,86     | 15,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 15,75    |
| 1377    | Skúška tesnosti kanalizácie D 350                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 79,73  | 2,39     | 190,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 190,55   |
| 1378    | Montáž plastovej revízie kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s rozšáracím prstencom a poklopom                                                                                                | 021 Stavby | ks | 2,00   | 69,96    | 139,92    | 139,92    | 0,00      | 139,92   | 0,00     |
| 1379    | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2m, vrátane šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového rozšáracieho prstenca a presunu hmôt   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 764,71 | 3 529,42  | 3 529,42  | 3 529,42  | 0,00     | 0,00     |
| 1380    | Montáž plastovej revízie kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s rozšáracím prstencom a poklopom                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 69,96    | 139,92    | 139,92    | 0,00      | 139,92   | 0,00     |
| 1381    | Plastová kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2,5m, vrátane šachtového dna DN 1000 podľa PD, predlžovacieho kusu vlnitého DN 1000, gumového tesnenia, betónového rozšáracieho prstenca a presunu hmôt | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 764,71 | 3 529,42  | 3 529,42  | 3 529,42  | 0,00     | 0,00     |
| 1382    | Osadenie poklopu, vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 4,00   | 15,04    | 60,16     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 60,16    |
| 1383    | Poklop liatinový DN 600 B125, vrátane presunu hmôt                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00   | 116,11   | 464,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 464,44   |
| 1384    | Krytina - trapezový systém napr. T-50, šírka 1085 mm, hr. 0,70 mm, sklon strechy do 30°                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 4,06   | 35,08    | 142,43    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 142,42   |
| 1385    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane                                                                                                                                          | 021 Stavby | kg | 302,60 | 0,75     | 226,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 226,95   |
| 1386    | Oceľové konštrukcia - prístrešok, vrátane jeho oplášťania podľa PD a spojovacieho materiálu a presunu hmôt                                                                                               | 021 Stavby | kg | 302,60 | 23,83    | 7 210,96  | 7 210,96  | 7 210,96  | 0,00     | 0,00     |
| SO 20.8 |                                                                                                                                                                                                          |            |    |        |          | 33 883,48 | 28 268,37 | 22 431,45 | 5 836,92 | 5 615,11 |
| SO 20.9 |                                                                                                                                                                                                          |            |    |        |          |           |           |           |          |          |
| 1387    | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3,59     | 7,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7,18     |
| 1388    | Sádra sivá 30kg                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,33    | 10,33     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 10,33    |
| 1389    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 16,00  | 1,38     | 22,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22,08    |
| 1390    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 16,00  | 2,05     | 32,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 32,80    |
| 1391    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 20,00  | 2,66     | 53,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 53,20    |
| 1392    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 10,00  | 4,38     | 43,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 43,80    |
| 1393    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 8,00   | 5,09     | 40,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 40,72    |
| 1394    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 4,00   | 8,70     | 34,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 34,80    |
| 1395    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 12,00  | 1,08     | 12,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12,96    |
| 1396    | CYKY-O 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 12,00  | 1,18     | 14,16     | 14,16     | 14,16     | 0,00     | 0,00     |
| 1397    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 120,00 | 1,17     | 140,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 140,40   |
| 1398    | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 120,00 | 1,38     | 165,60    | 165,60    | 165,60    | 0,00     | 0,00     |
| 1399    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 12,00  | 1,22     | 14,64     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14,64    |
| 1400    | CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 12,00  | 2,28     | 27,36     | 27,36     | 27,36     | 0,00     | 0,00     |
| 1401    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 36,00  | 2,05     | 73,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 73,80    |
| 1402    | CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 36,00  | 5,29     | 190,44    | 190,44    | 190,44    | 0,00     | 0,00     |
| 1403    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 12,00  | 2,52     | 30,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30,24    |
| 1404    | CYKY-J 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 12,00  | 8,36     | 100,32    | 100,32    | 100,32    | 0,00     | 0,00     |
| 1405    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 110,00 | 2,79     | 306,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 306,90   |
| 1406    | CYKY-J 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 110,00 | 13,71    | 1 508,10  | 1 508,10  | 1 508,10  | 0,00     | 0,00     |
| 1407    | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x50                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 96,00  | 3,61     | 346,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 346,56   |
| 1408    | 1-CYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 96,00  | 32,15    | 3 086,40  | 3 086,40  | 3 086,40  | 0,00     | 0,00     |
| 1409    | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 12,00  | 3,61     | 43,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 43,32    |
| 1410    | 1-CYKY 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 12,00  | 29,27    | 351,24    | 351,24    | 351,24    | 0,00     | 0,00     |
| 1411    | Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x150                                                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 40,00  | 4,91     | 196,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 196,40   |
| 1412    | NAYY 4x150 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 40,00  | 16,97    | 678,80    | 678,80    | 678,80    | 0,00     | 0,00     |
| 1413    | Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 39,93    | 39,93     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 39,93    |
| 1414    | Asfalt izolačný v sudoch do 250kg                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | t  | 0,10   | 1 164,63 | 116,46    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 116,46   |
| 1415    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 12,00  | 14,36    | 172,32    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 172,32   |
| 1416    | Lepidlo z vodného skla                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kg | 10,00  | 1,73     | 17,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 17,30    |
| 1417    | Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 1,50   | 6,00     | 9,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9,00     |
| 1418    | Vybúranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 66,68    | 66,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 66,68    |
| 1419    | Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 0,27   | 113,66   | 30,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30,69    |
| 1420    | Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 70,00  | 8,91     | 623,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 623,70   |
| 1421    | Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 76,00  | 14,85    | 1 128,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 128,60 |
| 1422    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 146,00 | 1,95     | 284,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 284,70   |
| 1423    | Drvína vápencová zmes 0 - 4                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | t  | 16,00  | 21,10    | 337,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 337,60   |
| 1424    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm                                                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 146,00 | 0,70     | 102,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 102,20   |
| 1425    | Fólia červená v m, šírka 300mm                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 146,00 | 1,20     | 175,20    | 175,20    | 175,20    | 0,00     | 0,00     |
| 1426    | Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 70,00  | 3,43     | 240,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 240,10   |
| 1427    | Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 76,00  | 6,39     | 485,64    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 485,64   |
| 1428    | Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 146,00 | 2,59     | 378,14    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 378,14   |
| 1429    | Revízie                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 598,95   | 598,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 598,95   |
| 1430    | Zariadenie staveniska - prevádzkové                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 24,00  | 33,28    | 798,72    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 798,72   |
| 1431    | RIS                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 000,00 |



| SO 20.9  |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |        | 14 138,48 | 6 297,62 | 6 297,62 | 0,00     | 7 840,86 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| SO 20.10 |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |        |           |          |          |          |          |
| 1432     | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 3,59      | 7,18     | 0,00     | 0,00     | 7,18     |
| 1433     | Sádra sivá 30kg                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 10,33     | 10,33    | 0,00     | 0,00     | 10,33    |
| 1444     | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbkou do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,00045 t                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 20,00  | 0,75      | 15,00    | 0,00     | 0,00     | 15,00    |
| 1455     | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbkou 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00220t                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 5,00   | 11,18     | 55,90    | 0,00     | 0,00     | 55,90    |
| 1466     | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 50,00  | 1,07      | 53,50    | 0,00     | 0,00     | 53,50    |
| 1477     | Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)                                                                                           | 021 Stavby | m   | 50,00  | 3,40      | 170,00   | 0,00     | 0,00     | 170,00   |
| 1488     | Prichytka pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohýbnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 50,00  | 1,31      | 65,50    | 0,00     | 0,00     | 65,50    |
| 1499     | Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 17,50  | 0,55      | 9,63     | 0,00     | 0,00     | 9,63     |
| 1510     | Koleno pre rúrku D20, Univerzálna pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 1,62      | 8,10     | 0,00     | 0,00     | 8,10     |
| 1521     | Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 150,00 | 1,72      | 258,00   | 0,00     | 0,00     | 258,00   |
| 1532     | Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 150,00 | 0,01      | 1,50     | 0,00     | 0,00     | 1,50     |
| 1543     | Skrutky do plechu 6,3x38 mm                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | tkS | 150,00 | 0,47      | 70,50    | 0,00     | 0,00     | 70,50    |
| 1554     | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 10,19     | 10,19    | 0,00     | 0,00     | 10,19    |
| 1565     | Sumrakový spínač s extemným čidlom                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 29,45     | 29,45    | 0,00     | 0,00     | 29,45    |
| 1576     | Montáž ovládacej skrine                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 35,00  | 39,93     | 1 397,55 | 0,00     | 0,00     | 1 397,55 |
| 1587     | MSO - Ovládacia skrinka pre ovládanie okruhu osvetlenia, ovládanie pomocou spínača, 230V/50Hz, IP54, vrátane nosnej konštrukcie z nerez pre osadenie vo výške cca 1,1m                                                                             | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 425,92    | 425,92   | 0,00     | 0,00     | 425,92   |
| 1598     | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 21,00  | 8,15      | 171,15   | 0,00     | 0,00     | 171,15   |
| 1609     | Svetidlo A - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 41W, 3300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 176,80    | 353,60   | 0,00     | 0,00     | 353,60   |
| 1620     | Svetidlo B - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 28W, 2300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 19,00  | 176,80    | 3 359,20 | 0,00     | 0,00     | 3 359,20 |
| 1631     | Montáž 3m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 11,00  | 83,19     | 915,09   | 0,00     | 0,00     | 915,09   |
| 1642     | Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 3m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 11,00  | 180,08    | 1 980,88 | 0,00     | 0,00     | 1 980,88 |
| 1653     | Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 10,00  | 83,19     | 831,90   | 0,00     | 0,00     | 831,90   |
| 1664     | Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 5m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 10,00  | 153,74    | 1 537,40 | 0,00     | 0,00     | 1 537,40 |
| 1675     | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 21,00  | 27,63     | 580,23   | 0,00     | 0,00     | 580,23   |
| 1686     | Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 21,00  | 43,29     | 909,09   | 0,00     | 0,00     | 909,09   |
| 1697     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 275,00 | 3,64      | 1 001,00 | 0,00     | 0,00     | 1 001,00 |
| 1708     | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 275,00 | 3,75      | 1 031,25 | 956,25   | 956,25   | 75,00    |
| 1719     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m   | 160,00 | 1,83      | 292,80   | 0,00     | 0,00     | 292,80   |
| 1730     | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 160,00 | 3,27      | 523,20   | 294,30   | 294,30   | 228,90   |
| 1741     | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 3,58      | 14,32    | 0,00     | 0,00     | 14,32    |
| 1752     | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 0,79      | 3,16     | 3,16     | 3,16     | 0,00     |
| 1763     | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 0,76      | 3,04     | 3,04     | 3,04     | 0,00     |
| 1774     | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 25,00  | 2,52      | 63,00    | 0,00     | 0,00     | 63,00    |
| 1785     | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 25,00  | 0,84      | 21,00    | 21,00    | 21,00    | 0,00     |
| 1796     | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 26,00  | 3,58      | 93,08    | 0,00     | 0,00     | 93,08    |
| 1807     | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 26,00  | 1,10      | 28,60    | 17,60    | 17,60    | 11,00    |
| 1818     | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 54,00  | 2,52      | 136,08   | 0,00     | 0,00     | 136,08   |
| 1829     | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 54,00  | 0,89      | 48,06    | 48,06    | 48,06    | 0,00     |
| 1840     | Montáž kamery a príslušenstva                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 21,48     | 85,92    | 0,00     | 0,00     | 85,92    |
| 1851     | Vonkajšia IP kamera s nočným prívietením vo vyhrabanom kryte, rozlíšenie cca 2048 (H) x 1536 (V), 3-MPix, napájanie PoE alebo prostredníctvom adaptéra, krytie IP66, v prípade potreby ohrev krytu                                                 | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 479,16    | 1 916,64 | 0,00     | 0,00     | 1 916,64 |
| 1862     | Montáž záznamového zariadenia                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 99,83     | 99,83    | 0,00     | 0,00     | 99,83    |
| 1873     | Záznamové zariadenie pre IP kamery osadené v racku, vrátane dátového prepínača, vstavaný disk HDD 2TB, pre min. 4 kamery 3MPix, záznam s detekciou pohybu, diaľkový prenos cez internet, prístup cez prehliadač, GSM modem pre prístup na internet | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 1 038,18  | 1 038,18 | 0,00     | 0,00     | 1 038,18 |
| 1884     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 110,00 | 1,03      | 113,30   | 0,00     | 0,00     | 113,30   |
| 1895     | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 110,00 | 0,85      | 93,50    | 93,50    | 93,50    | 0,00     |
| 1906     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 200,00 | 1,17      | 234,00   | 0,00     | 0,00     | 234,00   |
| 1917     | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 155,00 | 1,38      | 213,90   | 213,90   | 213,90   | 0,00     |
| 1928     | CYKY-O 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 45,00  | 1,12      | 50,40    | 50,40    | 50,40    | 0,00     |
| 1939     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 460,00 | 1,38      | 634,80   | 0,00     | 0,00     | 634,80   |
| 1950     | CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 460,00 | 2,65      | 1 219,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 212,00   |
| 1961     | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JYFY 2x1                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m   | 48,00  | 0,95      | 45,60    | 0,00     | 0,00     | 45,60    |
| 1972     | Signálny kábel JEFY-O 2x1                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 48,00  | 1,24      | 59,52    | 59,52    | 59,52    | 0,00     |
| 1983     | Ukončenie dátového kábla konektorom a zapojenie na patch panel                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 8,00   | 13,31     | 106,48   | 0,00     | 0,00     | 106,48   |
| 1994     | Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 160,00 | 1,07      | 171,20   | 0,00     | 0,00     | 171,20   |
| 2005     | Káble na prenos dát FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, vonkajší                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 160,00 | 0,75      | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 0,00     |
| 2016     | Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine zášyp a zhrutnenie zemina tr.4                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 21,00  | 70,86     | 1 488,06 | 0,00     | 0,00     | 1 488,06 |
| 2027     | Odvod zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 5,60   | 15,81     | 88,54    | 0,00     | 0,00     | 88,54    |
| 2038     | Hĺbenie káblovej rhy 35 cm širokej a 90 cm hlboké, v zemine triedy 3                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 55,00  | 8,91      | 490,05   | 0,00     | 0,00     | 490,05   |
| 2049     | Hĺbenie káblovej rhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 210,00 | 14,85     | 3 118,50 | 0,00     | 0,00     | 3 118,50 |
| 2060     | Znadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 265,00 | 1,95      | 516,75   | 0,00     | 0,00     | 516,75   |
| 2071     | Piesok technický triedený 0/4                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | t   | 22,00  | 58,91     | 1 296,02 | 0,00     | 0,00     | 1 296,02 |
| 2082     | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy, šírka 33 cm                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 265,00 | 0,70      | 185,50   | 0,00     | 0,00     | 185,50   |



|                 |                                                                                                                                                   |            |     |          |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2093            | Fólia červená v m, šírka 300mm                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 265,00   | 1,20     | 318,00           | 318,00           | 318,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2104            | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                                   | 021 Stavby | m   | 55,00    | 3,43     | 188,65           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 188,65           |
| 2115            | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                                  | 021 Stavby | m   | 210,00   | 6,39     | 1 341,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 341,90         |
| 2126            | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny                                               | 021 Stavby | m2  | 265,00   | 2,59     | 686,35           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 686,35           |
| 2137            | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 732,05   | 732,05           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 732,05           |
| 2148            | Zariadenie staveniska - prevádzkové                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 1 184,59 | 1 184,59         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 184,59         |
| 2159            | Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC 25, mm                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 150,00   | 1,60     | 240,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 240,00           |
| 2170            | Rúrka ohybná 25mm 18,3mm 750N PVC                                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 150,00   | 0,81     | 121,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 121,50           |
| 2181            | Objímka 102-116 montáž                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 20,00    | 7,65     | 153,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153,00           |
| 2192            | Objímka 102 - 116                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 20,00    | 2,68     | 53,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 53,60            |
| 2203            | Kotva M10x170                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 20,00    | 1,65     | 33,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 33,00            |
| 2214            | Kotva M10x170                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 20,00    | 1,27     | 25,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25,40            |
| <b>SO 20.10</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          | <b>34 949,10</b> | <b>3 205,73</b>  | <b>3 205,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31 743,37</b> |
| <b>SO 20.11</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2215            | Podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 7,26     | 3 754,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 754,15         |
| 2216            | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm                                                                         | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 3,89     | 2 011,52         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 011,52         |
| 2217            | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P (obaľované kamenivo OKHII) s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm              | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 20,53    | 10 616,06        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 616,06        |
| 2218            | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                         | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 0,79     | 408,51           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 408,51           |
| 2219            | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm                             | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 17,60    | 9 100,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9 100,96         |
| 2220            | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                       | 021 Stavby | m2  | 517,10   | 12,22    | 6 318,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6 318,96         |
| 2221            | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                           | 021 Stavby | m   | 75,00    | 9,61     | 720,75           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 720,75           |
| 2222            | Obrubník cestný lxšxv 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm, vrátane presunu hmôt                                                                   | 021 Stavby | ks  | 75,00    | 5,98     | 448,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 448,50           |
| <b>SO 20.11</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          | <b>33 379,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33 379,41</b> |
| <b>SO 20.12</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2223            | Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3                                                      | 021 Stavby | m3  | 1 080,00 | 0,96     | 1 036,80         | 1 036,80         | 1 036,80         | 0,00             | 0,00             |
| 2224            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3  | 4 329,00 | 1,57     | 6 796,53         | 6 796,53         | 6 796,53         | 0,00             | 0,00             |
| 2225            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3  | 4 329,00 | 0,31     | 1 341,99         | 1 341,99         | 0,00             | 1 341,99         | 0,00             |
| 2226            | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                               | 021 Stavby | m3  | 4 329,00 | 1,72     | 7 445,88         | 7 445,88         | 0,00             | 7 445,88         | 0,00             |
| 2227            | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 96 do 100 %                                                                    | 021 Stavby | m3  | 3 121,00 | 1,97     | 6 148,37         | 5 319,99         | 5 319,99         | -0,01            | 828,39           |
| 2228            | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                   | 021 Stavby | m3  | 976,40   | 3,34     | 3 261,18         | 3 261,18         | 3 261,18         | 0,00             | 0,00             |
| 2229            | Zemina pre terénne úpravy - zásypová, vrátane presunu hmôt                                                                                        | 021 Stavby | t   | 6 185,28 | 3,23     | 19 978,45        | 17 305,53        | 0,00             | 17 305,53        | 2 672,92         |
| 2230            | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3                                                                          | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 16,80    | 50,40            | 50,40            | 0,00             | 50,40            | 0,00             |
| 2231            | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 2 053,00 | 0,02     | 41,06            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 41,06            |
| 2232            | Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 775,00   | 0,03     | 23,25            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23,25            |
| 2233            | Výsev trávniku hydrosevom na omicu                                                                                                                | 021 Stavby | m2  | 2 828,00 | 0,86     | 2 432,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 432,08         |
| 2234            | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 2 828,00 | 0,40     | 1 131,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 131,20         |
| 2235            | Tráva - Trávové semeno, vrátane presunu hmôt                                                                                                      | 021 Stavby | kg  | 98,98    | 8,56     | 847,27           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 847,27           |
| 2236            | Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm                                                                      | 021 Stavby | m2  | 2 053,00 | 0,98     | 2 011,94         | 1 005,97         | 1 005,97         | 0,00             | 1 005,97         |
| 2237            | Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm                                                                 | 021 Stavby | m2  | 775,00   | 2,17     | 1 681,75         | 1 193,50         | 1 193,50         | 0,00             | 488,25           |
| 2238            | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 so zaliatím                                                                                | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 10,56    | 31,68            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 31,68            |
| 2239            | Drevina ihličnatá, vzpriameno rastúca - ihličnatý strom (borovica resp. jedľa) výšky min. 4,0 m a priemeru koruny min. 3,0 m.                     | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 63,25    | 189,75           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 189,75           |
| 2240            | Schodiskové konštrukcie z betónu tr. C 16/20, vrátane osadenia poľsád 110x110mm výšky 350 mm a presunu hmôt                                       | 021 Stavby | kpl | 1,00     | 3 910,72 | 3 910,72         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 910,72         |
| 2241            | Podklad alebo podsyyp zo makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                                   | 021 Stavby | m2  | 47,00    | 10,89    | 511,83           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 511,83           |
| 2242            | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm                                                | 021 Stavby | m2  | 274,50   | 5,50     | 1 509,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 509,75         |
| 2243            | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm                                               | 021 Stavby | m2  | 274,50   | 6,96     | 1 910,52         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 910,52         |
| 2244            | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2                                           | 021 Stavby | m2  | 8,40     | 14,55    | 122,22           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 122,22           |
| 2245            | Betónová dlažba hrúbky 50 mm, rozmerov o ploche minimálne 0,15 m2, ktorá je dostupná na trhu, vrátane presunu hmôt                                | 021 Stavby | ks  | 56,00    | 9,16     | 512,96           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 512,96           |
| 2246            | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením, lôžka z kameniva hr. 40 mm         | 021 Stavby | m2  | 274,50   | 11,34    | 3 112,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 112,83         |
| 2247            | Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                       | 021 Stavby | m2  | 274,50   | 8,06     | 2 212,47         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 212,47         |
| 2248            | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm                  | 021 Stavby | m2  | 47,00    | 14,53    | 682,91           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 682,91           |
| 2249            | Tvárnica priekopová a melioračná, rozmer 500x500x100 mm, vrátane presunu hmôt                                                                     | 021 Stavby | ks  | 188,00   | 4,52     | 849,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 849,76           |
| 2250            | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                           | 021 Stavby | m   | 456,00   | 7,16     | 3 264,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 264,96         |
| 2251            | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 456,00   | 2,32     | 1 057,92         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 057,92         |
| 2252            | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                            | 021 Stavby | kg  | 200,00   | 4,28     | 856,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 856,00           |
| 2253            | Zámočnícke konštrukcie žiarový pozink, vrátane presunu hmôt                                                                                       | 021 Stavby | kg  | 200,00   | 13,08    | 2 616,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 616,00         |
| <b>SO 20.12</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          | <b>77 580,42</b> | <b>44 757,76</b> | <b>18 613,97</b> | <b>26 143,79</b> | <b>32 822,66</b> |
| <b>SO 20.13</b> |                                                                                                                                                   |            |     |          |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2254            | Hĺbenie jám v homine tr.3 nesúdržných - ručným náradím                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 42,29    | 26,28    | 1 111,49         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 111,49         |
| 2255            | Príplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3                                                                                | 021 Stavby | m3  | 42,29    | 7,46     | 315,51           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 315,51           |

|                 |                                                                                                                                                 |            |     |          |          |                  |                 |                 |             |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 2256            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                        | 021 Stavby | m3  | 42,29    | 1,57     | 66,40            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 66,40            |
| 2257            | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 42,29    | 5,14     | 217,39           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 217,39           |
| 2258            | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených                                           | 021 Stavby | m3  | 42,29    | 0,98     | 41,45            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 41,45            |
| 2259            | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 14,20    | 14,87    | 211,15           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 211,15           |
| 2260            | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 14,20    | 6,05     | 85,91            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 85,91            |
| 2261            | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 0,80     | 117,38   | 93,67            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 93,67            |
| 2262            | Betón základových páteí, prostý tr. C 16/20                                                                                                     | 021 Stavby | m3  | 1,30     | 117,26   | 151,97           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 151,97           |
| 2263            | Osadenie stĺpika železobetónového so zabetonovaním pätky o objeme do 0.35 m3                                                                    | 021 Stavby | ks  | 113,00   | 36,19    | 4 089,47         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 4 089,47         |
| 2264            | Stĺpik betónový plotový rovný, približných rozmerov šxvxl 110x110x2950 mm, alebo obdĺžnych rozmerov, ktorý je dostupný na trhu.                 | 021 Stavby | ks  | 83,00    | 26,88    | 2 231,04         | 2 231,04        | 2 231,04        | 0,00        | 0,00             |
| 2265            | Stĺpik betónový plotový priebežný šxvxl 110x110x2950 mm                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 6,00     | 42,78    | 256,68           | 256,68          | 256,68          | 0,00        | 0,00             |
| 2266            | Stĺpik betónový plotový rohový, približných rozmerov šxvxl 110x110x2950 mm alebo obdĺžnych rozmerov, ktorý je dostupný na trhu.                 | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 51,33    | 205,32           | 205,32          | 205,32          | 0,00        | 0,00             |
| 2267            | Betónová podpera 2800x110x110                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 20,00    | 26,88    | 537,60           | 537,60          | 537,60          | 0,00        | 0,00             |
| 2268            | Osadzovanie stĺpika a vzpier plotových oceľových                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 9,46     | 28,38            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 28,38            |
| 2269            | Stĺpik oceľový 100x100x2970                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 3,00     | 84,33    | 252,99           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 252,99           |
| 2270            | Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1.6 do 2.0 m                                                                                   | 021 Stavby | m   | 276,90   | 2,27     | 628,56           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 628,56           |
| 2271            | Pletivo poplastované pletené, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m                                                                                         | 021 Stavby | bal | 12,18    | 146,65   | 1 786,78         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 1 786,78         |
| 2272            | Montáž oplatenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m                                                                                          | 021 Stavby | m   | 280,20   | 0,43     | 120,49           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 120,49           |
| 2273            | Drôt žiletkový, dĺžka natiahnutia 8-10 m, pozinkovaný                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1 938,30 | 0,44     | 852,85           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 852,85           |
| 2274            | Montáž napínacieho drôtu                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 21,32    | 17,26    | 368,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 368,00           |
| 2275            | Drôt napínací poplastovaný D 2,4/100 m                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 83,20    | 6,38     | 530,82           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 530,82           |
| 2276            | Montáž oplatenia z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 15 kg                                                                         | 021 Stavby | m   | 0,36     | 1 833,15 | 656,27           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 656,27           |
| 2277            | Profil oceľový 45x35x3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L, vrátane kotviacich platní a prvkov                                                    | 021 Stavby | t   | 1,00     | 29,08    | 29,08            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 29,08            |
| 2278            | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 305,53   | 305,53           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 305,53           |
| 2279            | Bránka jednokridlová, osová vzdialenosť stĺpov 1,1 m, výška 2m, rám a výplň z jakových profilov, vrátane zámkov s cylindrickou vložkou          | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 43,63    | 43,63            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 43,63            |
| 2280            | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2                                            | 021 Stavby | ks  | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| 2281            | Automaticky ovládaná, posúvna brána - výška 2,00 m a osová vzdialenosť stĺpov 4m, vrátane príslušenstva a presunu hmôt                          | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 5 866,08 | 5 866,08         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 5 866,08         |
| 2282            | Nátéry oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm                                                                  | 021 Stavby | m2  | 31,19    | 3,39     | 105,73           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 105,73           |
| 2283            | Nátéry oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm                                                                     | 021 Stavby | m2  | 31,19    | 1,53     | 47,72            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 47,72            |
| <b>SO 20.13</b> |                                                                                                                                                 |            |     |          |          | <b>21 237,97</b> | <b>3 230,64</b> | <b>3 230,64</b> | <b>0,00</b> | <b>18 007,33</b> |
| <b>SO 20.14</b> |                                                                                                                                                 |            |     |          |          |                  |                 |                 |             |                  |
| 2284            | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l                                                         | 021 Stavby | hod | 160,00   | 3,78     | 604,80           | 604,80          | 604,80          | 0,00        | 0,00             |
| 2285            | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l                                                    | 021 Stavby | deň | 20,00    | 3,65     | 73,00            | 73,00           | 0,00            | 73,00       | 0,00             |
| 2286            | Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                                | 021 Stavby | m3  | 13,78    | 1,11     | 15,30            | 15,30           | 0,00            | 15,30       | 0,00             |
| 2287            | Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy                                        | 021 Stavby | m3  | 15,52    | 18,05    | 280,10           | 280,10          | 0,00            | 280,10      | 0,00             |
| 2288            | Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 94,19    | 24,32    | 2 290,68         | 2 290,68        | 0,00            | 2 290,68    | 0,00             |
| 2289            | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnávaním dna v homine 3                                                         | 021 Stavby | m3  | 94,19    | 0,74     | 69,70            | 69,70           | 0,00            | 69,70       | 0,00             |
| 2290            | Hĺbenie jam v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 5,07     | 26,28    | 133,35           | 133,35          | 0,00            | 133,35      | 0,00             |
| 2291            | Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným náradím v homine tr. 3                                                                             | 021 Stavby | m3  | 5,07     | 7,46     | 37,85            | 37,85           | 0,00            | 37,85       | 0,00             |
| 2292            | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 517,28   | 8,31     | 4 298,60         | 4 298,60        | 4 298,60        | 0,00        | 0,00             |
| 2293            | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v homine 3                        | 021 Stavby | m3  | 517,28   | 0,74     | 382,79           | 382,79          | 135,39          | 247,40      | 0,00             |
| 2294            | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                           | 021 Stavby | m2  | 1 121,14 | 3,42     | 3 834,29         | 3 834,29        | 3 834,29        | -0,01       | 0,00             |
| 2295            | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                            | 021 Stavby | m2  | 1 121,14 | 1,58     | 1 771,40         | 1 771,40        | 1 771,40        | 0,00        | 0,00             |
| 2296            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3  | 561,33   | 1,57     | 881,29           | 881,29          | 256,46          | 624,83      | 0,00             |
| 2297            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3  | 1 122,67 | 0,31     | 348,03           | 348,03          | 0,00            | 348,03      | 0,00             |
| 2298            | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | 021 Stavby | m3  | 561,33   | 1,98     | 1 111,44         | 1 111,44        | 0,00            | 1 111,44    | 0,00             |
| 2299            | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                 | 021 Stavby | m3  | 561,33   | 0,66     | 370,48           | 370,48          | 107,81          | 262,67      | 0,00             |
| 2300            | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                     | 021 Stavby | t   | 898,13   | 6,12     | 5 496,58         | 5 496,58        | 1 799,46        | 3 697,12    | 0,00             |
| 2301            | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                   | 021 Stavby | m3  | 429,22   | 3,34     | 1 433,61         | 1 433,61        | 1 200,30        | 233,31      | 0,00             |
| 2302            | Štrkodra frakcia 0-22 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                  | 021 Stavby | t   | 822,83   | 10,32    | 8 491,62         | 8 491,62        | 0,00            | 8 491,62    | 0,00             |
| 2303            | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                        | 021 Stavby | m3  | 124,78   | 4,04     | 504,13           | 504,13          | 504,13          | 0,00        | 0,00             |
| 2304            | Štrkodra frakcia 0-20 mm, vrátane presunu hmôt                                                                                                  | 021 Stavby | t   | 274,53   | 10,32    | 2 833,10         | 2 833,10        | 2 833,10        | 0,00        | 0,00             |
| 2305            | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 91,89    | 2,23     | 204,91           | 204,91          | 0,00            | 204,91      | 0,00             |
| 2306            | Výsev trávniku hydroosevom na omicu                                                                                                             | 021 Stavby | m2  | 91,89    | 0,86     | 79,02            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 79,02            |
| 2307            | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 91,89    | 0,40     | 36,76            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 36,75            |
| 2308            | Tráva - Trávové semeno, vrátane presunu hmôt                                                                                                    | 021 Stavby | kg  | 3,22     | 8,56     | 27,53            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 27,53            |
| 2309            | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 398,80   | 8,81     | 3 513,43         | 3 513,43        | 0,00            | 3 513,43    | 0,00             |
| 2310            | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke                                                         | 021 Stavby | ks  | 124,50   | 3,06     | 380,97           | 380,97          | 380,97          | 0,00        | 0,00             |
| 2311            | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke                                                         | 021 Stavby | ks  | 124,50   | 5,27     | 656,12           | 656,12          | 656,12          | 0,00        | 0,00             |
| 2312            | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m                                                            | 021 Stavby | m2  | 162,86   | 30,56    | 4 976,85         | 4 976,85        | 4 976,85        | 0,00        | 0,00             |
| 2313            | Profil oceľový hrubý na štetovnice                                                                                                              | 021 Stavby | t   | 25,24    | 1 161,00 | 29 307,12        | 29 307,12       | 29 307,12       | 0,00        | 0,00             |
| 2314            | Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m                                                                      | 021 Stavby | m2  | 162,86   | 79,44    | 12 937,20        | 12 937,20       | 12 937,20       | 0,00        | 0,00             |
| 2315            | Vankúše zhutnené pod základy                                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 10,99    | 26,93    | 296,02           | 296,02          | 0,00            | 296,02      | 0,00             |



|             |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |        |          |              |              |            |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2316        | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m3  | 1,59   | 118,50   | 188,42       | 188,42       | 0,00       | 188,42     | 0,00       |
| 2317        | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 2,79   | 15,44    | 43,08        | 43,08        | 0,00       | 43,08      | 0,00       |
| 2318        | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 2,79   | 4,10     | 11,44        | 11,44        | 0,00       | 11,44      | 0,00       |
| 2319        | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 10,60  | 10,38    | 110,03       | 110,03       | 0,00       | 110,03     | 0,00       |
| 2320        | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 16,91  | 0,56     | 9,47         | 9,47         | 0,00       | 9,47       | 0,00       |
| 2321        | Geotextília polypropylénová, netkaná                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2  | 16,91  | 0,86     | 14,54        | 14,54        | 0,00       | 14,54      | 0,00       |
| 2322        | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojsoň z polypropylénu                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2  | 16,91  | 7,47     | 126,32       | 126,32       | 0,00       | 126,32     | 0,00       |
| 2323        | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                                                                                                        | 021 Stavby | m3  | 0,32   | 38,78    | 12,33        | 12,33        | 0,00       | 12,33      | 0,00       |
| 2324        | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 32,83  | 25,98    | 852,98       | 852,98       | 848,77     | 4,21       | 0,00       |
| 2325        | Vyrovnávací alebo spádový betón C 12/15 vrátane úpravy povrchu                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m3  | 1,54   | 129,26   | 199,19       | 199,19       | 0,00       | 199,19     | 0,00       |
| 2326        | Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 100                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 19,68    | 39,36        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39,36      |
| 2327        | Univerzálna spojka z tvárnej liatiny, DN 100 na spájanie potrubí rôznych materiálov, vrátane spojovacieho materiálu                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 219,98   | 439,96       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 439,96     |
| 2328        | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných natupo D 90x5,4 mm                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 363,50 | 1,46     | 530,71       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 530,71     |
| 2329        | Rúra HDPE na vodu PE100 90x5,4 mm                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 363,50 | 5,72     | 2 079,22     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 079,22   |
| 2330        | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 363,50 | 1,80     | 654,30       | 628,33       | 0,00       | 628,33     | 25,97      |
| 2331        | Rúra HDPE na vodu PE100 90x5,4 mm                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 363,50 | 5,72     | 2 079,22     | 1 996,68     | 0,00       | 1 996,68   | 82,54      |
| 2332        | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 1,30   | 2,56     | 3,33         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3,33       |
| 2333        | Rúra HDPE na vodu PE100 110x6,6 mm                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 1,30   | 8,01     | 10,41        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10,41      |
| 2334        | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 6,24     | 31,20        | 31,20        | 0,00       | 31,20      | 0,00       |
| 2335        | Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90 mm                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 20,78    | 62,34        | 62,34        | 0,00       | 62,34      | 0,00       |
| 2336        | Elektrokoleno 30° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90 mm                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 26,88    | 53,76        | 53,76        | 0,00       | 53,76      | 0,00       |
| 2337        | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 3,00   | 8,92     | 26,76        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26,76      |
| 2338        | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 110 mm                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 31,78    | 31,78        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31,78      |
| 2339        | Elektro T-kus, PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 90 mm                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 12,22    | 12,22        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12,22      |
| 2340        | Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 110-90 mm                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 18,34    | 18,34        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18,34      |
| 2341        | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 26,85    | 26,85        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26,85      |
| 2342        | Guľový uzáver na vodu, DN 100, z PE                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 146,65   | 146,65       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 146,65     |
| 2343        | Teleskopická zemná súprava, výška 1,2-1,8 m                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 22,61    | 22,61        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22,61      |
| 2344        | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 364,80 | 0,74     | 269,95       | 258,31       | 258,31     | 0,00       | 11,64      |
| 2345        | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 364,80 | 3,78     | 1 378,94     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 378,94   |
| 2346        | Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 178,01   | 356,02       | 356,02       | 356,02     | 0,00       | 0,00       |
| 2347        | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 122,68   | 245,36       | 245,36       | 0,00       | 245,36     | 0,00       |
| 2348        | Vodomerná šachta, lxšxv 2050x1400x2090 mm, vrátane komína 800x600mm, vrátania otvorov, tesnenia otvorov, šachtových vložiek DN 50, oceľového porošto 0,3x0,3m a kompletnej izolácie stropu podľa PD a dopravných nákladov | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 2 321,99 | 4 643,98     | 4 643,98     | 4 643,98   | 0,00       | 0,00       |
| 2349        | Armaturne vybavenie vodomernej šachty podľa PD, vrátane montáže                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kpl | 2,00   | 2 858,08 | 5 716,16     | 5 716,16     | 5 716,16   | 0,00       | 0,00       |
| 2350        | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 6,00   | 22,55    | 135,30       | 135,30       | 135,30     | 0,00       | 0,00       |
| 2351        | Skruž betónová 80/50/9                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 6,00   | 45,83    | 274,98       | 274,98       | 274,98     | 0,00       | 0,00       |
| 2352        | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 27,20    | 54,40        | 54,40        | 54,40      | 0,00       | 0,00       |
| 2353        | Poklop liatinový 800x600, H=80mm, D400kN, s rámom a tesnením, uzamykateľný                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 311,64   | 623,28       | 623,28       | 623,28     | 0,00       | 0,00       |
| 2354        | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 21,38    | 21,38        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21,38      |
| 2355        | Poklop posúvačový                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 23,89    | 23,89        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23,89      |
| 2356        | Montáž signalizačného vodiča na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 364,80 | 1,53     | 558,14       | 534,08       | 0,00       | 534,08     | 24,07      |
| 2357        | Kábel pre pevné uloženie, medený                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 364,80 | 4,28     | 1 561,34     | 1 494,02     | 1 494,02   | 0,00       | 67,32      |
| 2358        | Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 364,80 | 0,76     | 277,25       | 265,29       | 265,29     | 0,00       | 11,95      |
| 2359        | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3                                                                                                                                      | 021 Stavby | m3  | 12,00  | 1,96     | 23,51        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23,51      |
| 2360        | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 12,00  | 1,58     | 18,96        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18,96      |
| 2361        | Montáž smerového stĺpika so zhotovením betónového bloku 0,3x0,3x0,6 m - C 16/20                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 17,33    | 86,65        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86,65      |
| 2362        | Stĺpik smerový plastový                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 11,61    | 58,05        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 58,05      |
| SO 20.14    |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |        |          | 111 842,38   | 106 475,99   | 80 274,51  | 26 201,49  | 5 366,39   |
| SO 20 SPOLU |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |        |          | 1 679 936,06 | 1 385 556,66 | 988 252,91 | 397 303,75 | 294 379,41 |
| PS 01.1     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |        |          |              |              |            |            |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |      |           |           |           |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2363 | Jemné vertikálne hrablice pre mechanické čistenie odpadových vôd s integrovaným lisom na zhrabky a zvislým dopravníkom zhrabkov, vrátane kompletného ovládania a el. rozvádzača s automatickým ovládaním chodu zariadenia na princípe výšky hladiny v ČS, v prevedení z nerezovej ocele, vrátane zakrytania otvoru v ČS. Voda, vylisovaná z nečistôt, je spätne vedená do ČS vrátane skľu z vertikálnych jemných hrablic do prístavového kontajnera, vyrobený z nerezového plechu. Hrablice sú vybavené elektrickým ohrevom a izoláciou pre prevádzku vo vonkajšom prostredí. Hrablice sú vybavené vlastným rozvádzačom s ovládacou automatikou. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže                                       | 021 Stavby | kus | 1,00 | 42 181,71 | 42 181,71 | 42 181,71 | 42 181,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, opatrené zabudovaným frekvenčným meničom, vrátane tepelnej ochrany motora, pre mokrú inštaláciu s krytím motora IP 68, so samočistiacim adaptívnym obežným kolesom, s vysokou odolnosťou proti abráziám, vrátane 10 m kábla, v prevedení na pätkové koleno, vrátane sady chemických kotiev pätkového kolena, a vodiacich tyčí, vrátane horného držiaku vodiacich tyčí z antikorozynej ocele, vrátane sady mechanických kotiev horného držiaku vodiacich tyčí, vrátane sondy prieniku kvapaliny do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane reťaze na vytáňovanie čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus | 4,00 | 9 455,06  | 37 820,24 | 37 820,24 | 37 820,24 | 0,00 | 0,00 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |      |           |           |           |           |      |      |

Príloha k súťaži na realizáciu stavby "Výstavba kanalizácie a čistiacej stanice v m. Prievidza"



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |       |           |           |           |           |      |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 2365 | Strojné zariadenie vertikálneho lapáku piesku, v prevedení odolnom voči abrázii, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane sady chemických kotiev pätkového kolena, a vodiacich tyčí, vrátane horného držáka vodiacich tyčí z antikoróznej ocele, vrátane sady mechanických kotiev horného držáku vodiacich tyčí, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane reťaze na vyťahovanie čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus | 1,00  | 9 455,06  | 9 455,06  | 9 455,06  | 9 455,06  | 0,00 | 0,00   |
| 2366 | Strojné zariadenie vertikálneho lapáku piesku LPV 1000, vybavené obslužnou plošinou so zábradlím - žiarovo zinkovaná oceľ, resp. nerez, resp. kompozit s kotvením ponorného čerpadla, s uzatváracím elektro ventilom DN 50, PN 10 na potrubí tlakového vzduchu, PN 10, vrátane nerezového usmerňovacieho vála DN 500 dĺžky 1900mm vrátane centrického kotvenia do stien lapáku vrátane nerezového návarku DN 200 a prírub pre napojenie na stavbnú časť, vrátane vyťahovacieho zariadenia pre čerpadlo kotveného do steny lapáku piesku, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž utesnenie kotvenie, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kus | 1,00  | 7 727,80  | 7 727,80  | 7 727,80  | 7 727,80  | 0,00 | 0,00   |
| 2367 | Separátor piesku na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom, vrátane premývania piesku a dopravu odlúčeného piesku do kontajnera, s prívodom vody cez elektromagnetický ventil a univerzálnu hadicovú spojku, v materiálovom prevedení nerezová oceľ, vrátane elektrického rozvádzača pre ovládanie automatického chodu separátora a elektromagnetického ventilu. Separátor v prevedení do vonkajšieho prostredia s vyhrievaním a zateplením. Časový režim je zaisťovaný pomocou programovateľného automatu s vstavaným programom. Chod šneku je riadený časovo v návaznosti na ovládanie chodu čerpadla v lapáku piesku a od hladinovej sondy. Rozvádzač je vybavený svorkami pre pripojenie havarijného spínača, ovládacími a signalizačnými prvkami. Krytie rozvádzača je IP 54. Termostat a sonda sú súčasťou dodávky rozvádzača. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus | 1,00  | 30 177,10 | 30 177,10 | 30 177,10 | 30 177,10 | 0,00 | 0,00   |
| 2368 | Ventíl s el. servomotorom na vzduch, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 1,00  | 5 088,92  | 5 088,92  | 5 088,92  | 5 088,92  | 0,00 | 0,00   |
| 2369 | Kontajner na zhrabky a na piesok o objeme cca 5 m3, podľa požiadavky prevádzkovateľa vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 1,00  | 1 967,89  | 1 967,89  | 1 967,89  | 1 967,89  | 0,00 | 0,00   |
| 2370 | Kompenzátor gumový DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 2,00  | 203,70    | 407,40    | 407,40    | 407,40    | 0,00 | 0,00   |
|      | Kompenzátor gumový DN 65, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 1,00  | 263,44    | 263,44    | 263,44    | 263,44    | 0,00 | 0,00   |
|      | Kompenzátor gumový DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 4,00  | 269,92    | 1 079,68  | 1 079,68  | 1 079,68  | 0,00 | 0,00   |
|      | Kompenzátor gumový DN 100, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus | 1,00  | 289,02    | 289,02    | 289,02    | 289,02    | 0,00 | 0,00   |
| 2371 | Kompenzátor gumový DN 150, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus | 1,00  | 438,85    | 438,85    | 438,85    | 438,85    | 0,00 | 0,00   |
| 2372 | Medziprírubová uzatváracia klapka na vzduch DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 1,00  | 393,53    | 393,53    | 393,53    | 393,53    | 0,00 | 0,00   |
| 2373 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 50, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus | 2,00  | 333,23    | 666,46    | 666,46    | 666,46    | 0,00 | 0,00   |
| 2374 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 80, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus | 4,00  | 357,03    | 1 428,12  | 1 428,12  | 1 428,12  | 0,00 | 0,00   |
| 2375 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 100, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | kus | 1,00  | 331,64    | 331,64    | 331,64    | 331,64    | 0,00 | 0,00   |
| 2376 | Univerzálna spojka DN 50, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 1,00  | 293,72    | 293,72    | 293,72    | 293,72    | 0,00 | 0,00   |
| 2377 | Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus | 4,00  | 314,98    | 1 259,92  | 1 259,92  | 1 259,92  | 0,00 | 0,00   |
| 2378 | Univerzálna spojka DN 100, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 1,00  | 342,12    | 342,12    | 342,12    | 342,12    | 0,00 | 0,00   |
| 2379 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 24,00 | 50,08     | 1 201,92  | 1 001,60  | 1 001,60  | 0,00 | 200,32 |
| 2380 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 65, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 5,00  | 89,69     | 448,45    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 448,45 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |        |           |           |           |           |      |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2381 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 80, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m    | 34,00  | 80,39     | 2 733,26  | 2 733,26  | 2 733,26  | 0,00 | 0,00     |
| 2382 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 100, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 12,00  | 89,04     | 1 068,48  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 068,48 |
| 2383 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 150, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m    | 4,00   | 163,87    | 655,48    | 655,48    | 655,48    | 0,00 | 0,00     |
| 2384 | Strmene z nerezových ocelových tyčí kruhového prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 50 až DN 150, vrátane nerezových skrutek, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kg   | 300,00 | 15,07     | 4 521,00  | 4 521,00  | 4 521,00  | 0,00 | 0,00     |
| 2385 | Podpermé a závesné konzoly pod potrubie DN 50 - DN 150 z nerezových ocelových tyčí (z ocele tr. 17) L 60x60 ukotvené dvoma kotevnými skrulkami, hmotnosť 5,42 kg/m, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kg   | 450,00 | 15,07     | 6 781,50  | 6 781,50  | 6 781,50  | 0,00 | 0,00     |
| 2386 | Dodávka a montáž - Ostatné oceľové konštrukcie z ocelových tyčí a ocelových plechov (z ocele tr. 17) ukotvené kotevnými skrulkami do betónovej konštrukcie (oceľ. konštrukcia pod hrablice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | súb. | 1,00   | 1 507,48  | 1 507,48  | 1 507,48  | 1 507,48  | 0,00 | 0,00     |
| 2387 | Dodávka a montáž - Ostatné oceľové konštrukcie z ocelových tyčí a ocelových plechov (z ocele tr. 17) ukotvené kotevnými skrulkami do betónovej konštrukcie (oceľ. konštrukcia pod potrubia výtaku z lapáku piesku do separátora piesku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | súb. | 1,00   | 714,07    | 714,07    | 714,07    | 714,07    | 0,00 | 0,00     |
| 2388 | Tepléná izolácia potrubia DN 50 až DN 150, vrátane oplechovania potrubia, vrátane všetkého spojovacieho a montážneho materiálu, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m    | 20,00  | 141,07    | 2 821,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 821,40 |
| 2389 | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxigej zóny aktívnej nádrže zahŕňujúci prevzdušňovacie elementy, prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktívnych nádrží, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | súb. | 2,00   | 13 659,59 | 27 319,18 | 27 319,18 | 27 319,18 | 0,00 | 0,00     |
| 2390 | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxigej zóny aktívnej nádrže zahŕňujúci prevzdušňovacie elementy, prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien anoxigej zóny aktívnych nádrží, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | súb. | 4,00   | 2 589,79  | 10 359,16 | 10 359,16 | 10 359,16 | 0,00 | 0,00     |
| 2391 | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxigej zóny aktívnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia aj so žeriavom s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočného žeriavu s pátkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sietového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus  | 4,00   | 8 266,72  | 33 066,88 | 33 066,88 | 33 066,88 | 0,00 | 0,00     |
| 2392 | Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným samočistiacim obežným kolesom k vnútornej recirkulácii aktívnej zmesi, s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom, osadený v aktívnej nádrži, so zabudovanou tepelnou ochranou, sondou prieniku kvapaliny a monitorovacou jednotkou, vrátane 10 m el. kábla, vrátane pátkového kolena DN 80, sady chemických kotiev, sady mechanických kotiev, vodiacich tyčí, riadiacej jednotky, vrátane ovládacieho panelu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus  | 2,00   | 9 391,59  | 18 783,18 | 18 783,18 | 18 783,18 | 0,00 | 0,00     |
| 2393 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie mierne znečistených odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, vrátane 10 m el. kábla, pripravené k osadeniu do jímky v aktívnej nádrži (ako suchá rezerva pre aktívnu nádrž), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus  | 1,00   | 281,66    | 281,66    | 281,66    | 281,66    | 0,00 | 0,00     |
| 2394 | Kalové čerpadlo pre čerpanie aktivovaného vratného kalu s kanálovým poloopeným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickej skrini, v prevedení do suchej stroje - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, so zárukou min. 24 mesiacov, ovládané cez frekvenčný menič, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón, vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla do základového betónu kotviacimi šrubami, s krytím motora v triede H, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                | 021 Stavby | kus  | 1,00   | 5 433,63  | 5 433,63  | 5 433,63  | 5 433,63  | 0,00 | 0,00     |
| 2395 | Kalové čerpadlo pre čerpanie aktivovaného prebytočného kalu s kanálovým poloopeným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickej skrini, v prevedení do suchej stroje - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, so zárukou min. 24 mesiacov, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón, vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla do základového betónu kotevnými skrulkami, s krytím motora v triede H, vrátane                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kus  | 1,00   | 5 433,63  | 5 433,63  | 5 433,63  | 5 433,63  | 0,00 | 0,00     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |           |           |           |           |      |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
|      | všetkeho potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |           |           |           |           |      |        |
| 2396 | Ponorné čerpadlo pre čerpanie vyčistenej vody vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v materiálovom prevedení obozručného kolesa - korozivzdorná oceľ - nerez, s krytím motora v triede F, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 3 104,76  | 3 104,76  | 3 104,76  | 3 104,76  | 0,00 | 0,00   |
| 2397 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie mierne znečistených odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, vrátane 10 m el. kábla, osadené v jímke v kalovej ČS, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 281,64    | 281,64    | 281,64    | 281,64    | 0,00 | 0,00   |
| 2398 | Membránová tlaková nádoba s gumovým vakom, vo vertikálnom prevedení, vrátane tlakového spínača, osadená v strojnici kalového hospodárstva, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus     | 1,000 | 1 026,96  | 1 026,96  | 1 026,96  | 1 026,96  | 0,00 | 0,00   |
| 2399 | Membránový tlakomer o priemere ø 100 mm, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 182,14    | 182,14    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 182,14 |
| 2400 | Strojne vybavenie kruhovej dosadzovacej nabežnice veľkosti D=6,0 m/H=3,0 m, zahŕňajúce pojazďový most s pohonom mostu na pojazde po obvode nádrže, s pojazdom mostu na pojazďovom kolese, s kruhovým zberným žľabom s čistiacou keľou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny a dna nádrže, so stredovým ukľudňovacím valcom s odrazovým kužlom, s normou stenou, zahŕňajúce zberný žľab vyčistenej vody so staviteľnou prepadovou hranou a s                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 68 992,00 | 68 992,00 | 68 992,00 | 68 992,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2401 | Indukčný prietokomer v prevedení s automatickým čistením elektrod a externým prevodníkom s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva, k meraniu aktivovaného vratného a prebytočného kalu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 2 079,18  | 4 158,36  | 4 158,36  | 4 158,36  | 0,00 | 0,00   |
| 2402 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s obsahom vlákni (na čerpanie plávajúcich nečistôt), v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pátkové koleno, vrátane montážnej sady pátkového kolena DN 65, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vyvrtania diery a ukotvenia čerpadla kotviacimi skrutkami pre ukotvenie pátkového kolena, vrátane horného držáka vodiacich tyčí a montážnej sady horného držáka vodiacich tyčí, s krytím motora triedy F, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 3 673,31  | 7 346,62  | 7 346,62  | 7 346,62  | 0,00 | 0,00   |
| 2403 | Otočný žeriav na vytáhanie ponorných kalových čerpadiel z aktívnej nádrže, o hmotnosti do 250 kg, vrátane kotevnej pätky pre otočný žeriav, vrátane kotviacich šrubov a vlastného ukotvenia, s vyložením do 1500 mm, ukotvený na stenu nádrže, vrátane vlastného ukotvenia na stenu nádrže, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 1 448,83  | 1 448,83  | 1 448,83  | 1 448,83  | 0,00 | 0,00   |
| 2404 | Kotevná pätká pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 150 kg, vrátane kotviacich šrubov a vlastného ukotvenia, osadené v miestach určených budúcim prevádzkovateľom, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus     | 4,00  | 396,70    | 1 586,80  | 1 586,80  | 1 586,80  | 0,00 | 0,00   |
| 2405 | Otočný žeriav na vytáhanie čerpadiel z ČS plávajúcich látok, resp. z jímky aktívnej nádrže, resp. šachty čerpacej stanice - demontovateľný o hmotnosti do 150 kg - demontovateľný, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 1 441,94  | 1 441,94  | 1 441,94  | 1 441,94  | 0,00 | 0,00   |
| 2406 | Bubnový mikrositový filter k terciárnemu čisteniu odpadovej vody, k osadeniu do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrického rozvádzača uloženého mimo filtra, s automatickým riadením chodu, so sadou náhradných plachetiek, zmontovateľných po segmentoch, s materiálovým prevedením plachetiek - polyamid, odolným voči agresívnemu prostrediu, bez nutnosti montáže filtra diviacim zariadením, s možnosťou demontáže filtračného bubna, so zarkytím filtra obojstranným nerezovým krytom s možnosťou otvárania krytu z oboch strán, vhodný do vonkajšieho prostredia, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 23 739,41 | 23 739,41 | 23 739,41 | 23 739,41 | 0,00 | 0,00   |
| 2407 | Dodávka a montáž ocelevej novej steny s plochou S = cca 4,00 x 3,50 = cca 14,00 m <sup>2</sup> o hmotnosti cca 1900 kg, vyhotovenej podľa projektovej dokumentácie ukotvenej do železobetónovej steny a dna aktívnej nádrže vrátane vypracovania výrobných projektovej dokumentácie, vrátane všetkého potrebného kotviaceho, montážneho, spojovacieho a tesniaceho materiálu, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kpl     | 2,00  | 15 074,75 | 30 149,50 | 30 149,50 | 30 149,50 | 0,00 | 0,00   |
| 2408 | Potrubié z ocele tr. 17 (z nerez) DN 300, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m       | 2,00  | 729,78    | 1 459,56  | 1 459,56  | 1 459,56  | 0,00 | 0,00   |
| 2409 | Potrubié z ocele tr. 17 (z nerez) DN 250, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m       | 2,00  | 112,10    | 224,20    | 224,20    | 224,20    | 0,00 | 0,00   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |        |          |           |           |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2410 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 200, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie | 021 Stavby | m   | 2,00   | 372,22   | 744,44    | 744,44    | 744,44    | 0,00 | 0,00 |
| 2411 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 150, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie | 021 Stavby | m   | 68,00  | 78,10    | 5 310,80  | 5 310,80  | 5 310,80  | 0,00 | 0,00 |
| 2412 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 100, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie | 021 Stavby | m   | 130,00 | 108,45   | 14 098,50 | 14 098,50 | 14 098,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2413 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 80, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie  | 021 Stavby | m   | 9,00   | 122,21   | 1 099,89  | 1 099,89  | 1 099,89  | 0,00 | 0,00 |
| 2414 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 65, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie  | 021 Stavby | m   | 5,00   | 119,12   | 595,60    | 595,60    | 595,60    | 0,00 | 0,00 |
| 2415 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie  | 021 Stavby | m   | 4,00   | 25,37    | 101,48    | 101,48    | 101,48    | 0,00 | 0,00 |
| 2416 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 32, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie  | 021 Stavby | m   | 6,00   | 16,36    | 98,16     | 98,16     | 98,16     | 0,00 | 0,00 |
| 2417 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 25, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutki, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie  | 021 Stavby | m   | 2,00   | 11,12    | 22,24     | 22,24     | 22,24     | 0,00 | 0,00 |
| 2418 | Uzáver nožový medziprírubový DN 300, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus | 2,00   | 1 511,82 | 3 023,64  | 3 023,64  | 3 023,64  | 0,00 | 0,00 |
| 2419 | Uzáver nožový medziprírubový DN 100, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | kus | 6,00   | 598,48   | 3 590,88  | 3 590,88  | 3 590,88  | 0,00 | 0,00 |
| 2420 | Uzáver nožový medziprírubový DN 80, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kus | 2,00   | 537,91   | 1 075,82  | 1 075,82  | 1 075,82  | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Nožový zasúvadlový uzáver na splaškovú odpadovú vodu medziprírubový DN 50, PN 10, vrátane zemnej zákopovej súpravy, uzáverového poklopu, obetónovania, základového betónu a štrkového podsypu, podľa realizačnej PD, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus | 1,00   | 769,61   | 769,61    | 769,61    | 769,61    | 0,00 | 0,00 |
| 2422 | Nožový zasúvadlový uzáver na splaškovú odpadovú vodu medziprírubový DN 150, PN 10, vrátane zemnej zákopovej súpravy, uzáverového poklopu, obetónovania, základového betónu a štrkového podsypu, podľa realizačnej PD, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 1,00   | 1 315,50 | 1 315,50  | 1 315,50  | 1 315,50  | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | Nožový zasúvadlový uzáver na splaškovú odpadovú vodu medziprírubový DN 65, PN 10, vrátane ovládania v poklope nožového uzáveru (nástavec, 1x kĺb, dilatácia, predĺžovacia trúbka). Všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                | 021 Stavby | kus | 2,00   | 616,57   | 1 233,14  | 1 233,14  | 1 233,14  | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Medziprírubová uzatváracia klapka na vzduch DN 100, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 12,00  | 742,95   | 8 915,40  | 8 915,40  | 8 915,40  | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | Guľová spätná klapka DN50, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 1,00   | 426,06   | 426,06    | 426,06    | 426,06    | 0,00 | 0,00 |
| 2426 | Guľová spätná klapka DN 65, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 2,00   | 453,19   | 906,38    | 906,38    | 906,38    | 0,00 | 0,00 |
| 2427 | Guľová spätná klapka DN 80, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 2,00   | 547,37   | 1 094,74  | 1 094,74  | 1 094,74  | 0,00 | 0,00 |
| 2428 | Guľová spätná klapka DN 100, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 2,00   | 661,96   | 1 323,92  | 1 323,92  | 1 323,92  | 0,00 | 0,00 |
| 2429 | Guľová spätná klapka DN 150, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 3,00   | 1 086,37 | 3 259,11  | 3 259,11  | 3 259,11  | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Kompenzátor gumový DN 32, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 1,00   | 70,07    | 70,07     | 70,07     | 70,07     | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Kompenzátor gumový DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 1,00   | 84,69    | 84,69     | 84,69     | 84,69     | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Kompenzátor gumový DN 65, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 2,00   | 190,56   | 381,12    | 381,12    | 381,12    | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | Kompenzátor gumový DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 2,00   | 246,51   | 493,02    | 493,02    | 493,02    | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Kompenzátor gumový DN 100, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 18,00  | 289,02   | 5 202,36  | 5 202,36  | 5 202,36  | 0,00 | 0,00 |
| 2435 | Automatický odzdušňovací ventil DN 25, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 3,00   | 1 849,43 | 5 548,29  | 5 548,29  | 5 548,29  | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |           |           |           |           |      |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2436 | Gulový uzáver DN 25, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus | 4,00   | 51,57     | 206,28    | 206,28    | 206,28    | 0,00 | 0,00     |
| 2437 | Spätňý ventil závitový DN 32, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kus | 1,00   | 49,59     | 49,59     | 49,59     | 49,59     | 0,00 | 0,00     |
| 2438 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 32, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus | 1,00   | 161,86    | 161,86    | 161,86    | 161,86    | 0,00 | 0,00     |
| 2439 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 100, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 3,00   | 249,45    | 748,35    | 748,35    | 748,35    | 0,00 | 0,00     |
| 2440 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 150, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 1,00   | 375,50    | 375,50    | 375,50    | 375,50    | 0,00 | 0,00     |
| 2441 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 250, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 2,00   | 716,42    | 1 432,84  | 1 432,84  | 1 432,84  | 0,00 | 0,00     |
| 2442 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 300, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 1,00   | 589,76    | 589,76    | 589,76    | 589,76    | 0,00 | 0,00     |
| 2443 | Univerzálna spojka DN 32 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 3,5^\circ$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kus | 1,00   | 193,75    | 193,75    | 193,75    | 193,75    | 0,00 | 0,00     |
| 2444 | Univerzálna spojka DN 50, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus | 1,00   | 242,15    | 242,15    | 242,15    | 242,15    | 0,00 | 0,00     |
| 2445 | Univerzálna spojka DN 100, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | kus | 4,00   | 406,78    | 1 627,12  | 1 627,12  | 1 627,12  | 0,00 | 0,00     |
| 2446 | Univerzálna spojka DN 250 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kus | 2,00   | 801,09    | 1 602,18  | 1 602,18  | 1 602,18  | 0,00 | 0,00     |
| 2447 | Univerzálna spojka DN 150 PN 10 s prírubovým adaptérom pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 3,5^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 1,00   | 501,43    | 501,43    | 501,43    | 501,43    | 0,00 | 0,00     |
| 2448 | Strmene z oc. tr. 17, z tyčí kruhového prierezu k ukotveniu nerezového potrubia DN 25-300, k uchyteniu na konzolu, vrátane nerezových skrutiek M20, hmotnosť 2,25 kg/ks, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kg  | 460,00 | 15,07     | 6 932,20  | 6 630,80  | 6 630,80  | 0,00 | 301,40   |
| 2449 | Podperné a závesné konzoly pre potrubie DN 25 - DN 300 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr. 17) L 50x50 ukotvené do železobetónovej steny dvoma kotevnými skrutkami, hmotnosť 3,77 kg/m vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kg  | 825,00 | 15,07     | 12 432,75 | 12 357,40 | 12 357,40 | 0,00 | 75,35    |
| 2450 | Tepelné izolácia potrubia DN 32, vrátane oplechovania potrubia, vrátane všetkého spojovacieho a montážneho materiálu, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m   | 2,00   | 162,65    | 325,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 325,30   |
| 2451 | Prevzdušňovacie objemové dýchadlo dýchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublínnych elementov aktívnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, vrátane frekvenčného meniča a riadiacej jednotky, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dýchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, základového rámu s integrovaným tlmícom na výtlaku, vrátane pripojovacieho telesa s integrovanou vymeniteľnou spätnou klapkou, tlakového odľahčovacieho ventilu - poistného ventilu nastaveného na 550 mbar, sacieho filtra - tlmíča, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, olejovej náplne, ukončené na výstupe z dýchadla pružným spojením s objímkami DN 50. Dýchadlo musí byť vybavené protihlukovým krytom z pozinkovaného oceľ. plechu, ktorý umožňuje inštaláciu niekoľkých zariadení vedľa seba. Vráťane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus | 2,000  | 18 972,80 | 37 945,60 | 37 945,60 | 37 945,60 | 0,00 | 0,00     |
| 2452 | Prevzdušňovacie objemové dýchadlo dýchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublínnych elementov aktívnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, vrátane frekvenčného meniča a riadiacej jednotky, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dýchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, základového rámu s integrovaným tlmícom na výtlaku, vrátane pripojovacieho telesa s integrovanou vymeniteľnou spätnou klapkou, tlakového odľahčovacieho ventilu - poistného ventilu nastaveného na 550 mbar, sacieho filtra - tlmíča, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, olejovej náplne, ukončené na výstupe z dýchadla pružným spojením s objímkami DN 80. Dýchadlo musí byť vybavené protihlukovým krytom z Regulačný clonový uzáver na vzduch s lineárnou charakteristikou plynulej regulácie DN 50, PN 10 na s el. pohonom, vrátane montáže                                              | 021 Stavby | kus | 2,000  | 21 234,36 | 42 468,72 | 42 468,72 | 42 468,72 | 0,00 | 0,00     |
| 2453 | Regulačný clonový uzáver na vzduch s lineárnou charakteristikou plynulej regulácie DN 50, PN 10 na s el. pohonom, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 2,000  | 3 849,76  | 7 699,52  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 699,52 |
| 2454 | Medziprírubová uzatváracia klapka na vzduch DN 150, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (zdrúženie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 7,00   | 1 194,97  | 8 364,79  | 8 364,79  | 8 364,79  | 0,00 | 0,00     |
| 2455 | Spätná klapka medziprírubová nerezová na vzduch DN 150, PN 10, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kus | 4,00   | 1 194,97  | 4 779,88  | 4 779,88  | 4 779,88  | 0,00 | 0,00     |
| 2456 | Kompenzátor gumový DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus | 2,00   | 126,15    | 252,30    | 252,30    | 252,30    | 0,00 | 0,00     |
| 2457 | Kompenzátor gumový DN 150, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 7,00   | 471,19    | 3 298,33  | 3 298,33  | 3 298,33  | 0,00 | 0,00     |
| 2458 | Univerzálna spojka DN 150 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 3,5^\circ$ , vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | kus | 1,00   | 547,48    | 547,48    | 547,48    | 547,48    | 0,00 | 0,00     |
| 2459 | Potrubie z plastu (PVC) DN 32, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, gulových uzáverov, šrubení, tesnení, spojov, vrátane prepĺchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 6,00   | 5,31      | 31,86     | 31,86     | 31,86     | 0,00 | 0,00     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        |          |           |           |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2460 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 32, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 2,00   | 16,36    | 32,72     | 32,72     | 32,72     | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 2,00   | 25,37    | 50,74     | 50,74     | 50,74     | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 80, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 1,00   | 207,39   | 207,39    | 207,39    | 207,39    | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerezú) DN 150, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 25,00  | 196,00   | 4 900,00  | 4 900,00  | 4 900,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Strmene z nerezových oceľových tyčí kruhového prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 32 až DN 150, vrátane nerezových skrutek, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kg  | 140,00 | 15,07    | 2 109,80  | 2 109,80  | 2 109,80  | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Podpemie a závesné konzoly pod potrubie DN 32 - DN 150 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr. 17) L 60x60 ukotvené dvoma kotevnými skrulkami, hmotnosť 5,42 kg/m, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kg  | 210,00 | 15,07    | 3 164,70  | 3 164,70  | 3 164,70  | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | Stacionárny skrutkový kompresor, vzduchom chladený, s motorom spojeným napriamo, s ležatým vzdušníkom o objeme 500 litrov, kompaktný a pripravený na pripojenie, s plne automatickou prevádzkou, vrátane poistného ventilu, manometra, vrátane všetkých poistných komponentov, ktoré sú súčasťou dodávky kompletného kompresora so vzdušníkom, vrátane elektrorozvádzača, vrátane integrovaných komponentov, vrátane hermeticky tesného sacieho regulátora s integrovaným elektromagnetickým ventilom zabezpečujúcim odlaďený štart a bezpečnú prevádzku všetkých pohyblivých častí, vrátane termostaticky riadeného chladiča oleja, vrátane riadiaceho systému, reguláciou a riadením pomocou mikroprocesora. Kompresor je izolovaný voči mechanickým vibráciám a musí byť umiestnený v odhlučnenej skriní na vzdušník, vrátane guľového ventilu G 1/2" - vnútorný závit na výstupe a odkalovacieho ventilu, vrátane ukotvenia vzdušníka pomocou kotievnych skrutek do základového betónu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | kus | 2,00   | 7 982,13 | 15 964,26 | 15 964,26 | 15 964,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojem so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia, so žeriavom aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vyťahnutie miešadla z vodiacej tyče až na terén v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus | 2,00   | 9 520,65 | 19 041,30 | 19 041,30 | 19 041,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým poloostvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickú skrinu, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vrátane vyvrtania dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla kotevnými skrulkami do základového betónu, so zárukou min. 24 mesiacov, s krytím motora v triede H, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 2,00   | 5 433,63 | 10 867,26 | 10 867,26 | 10 867,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2469 | Indukčný prietokomer v prevedení s automatickým čistením elektród a externým prevodníkom s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva, k mechanickému odvodneniu kalu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus | 1,00   | 2 876,28 | 2 876,28  | 2 876,28  | 2 876,28  | 0,00 | 0,00 |
| 2470 | Nožový uzáver s el pohonom, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus | 2,00   | 3 411,65 | 6 823,30  | 6 823,30  | 6 823,30  | 0,00 | 0,00 |
|      | Kompletná zostava modulárneho systému k k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou 1m3/h, vrátane 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom o výkone 4 kW, vrátane rozvádzača dekadencnej linky odvodnenia, vrátane automatickej flokulačnej stanice s nerezovou nádržou, práškovým dávkovačom, hladinovým spínačom, riadením práškoveho dávkovača, dispergačnej jednotky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |          |           |           |           |      |      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |           |           |           |           |      |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 2471 | pomalobežného miešadla o výkone 0,37 kW, rýchlobežného miešadla o výkone 0,65 kW a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, vrátane kalového čerpadla o kapacite 0,2 - 1 m <sup>3</sup> /hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora kalového čerpadla 0,55 kW, vrátane polymérového čerpadla s kapacitou do 60 - 300 l/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora polymérového čerpadla 0,25 kW, vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, obslužného panelu s elektrovozdučiacom, vrátane prepájacích potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 87 274,88 | 87 274,88 | 87 274,88 | 87 274,88 | 0,00 | 0,00   |
| 2472 | Závitový dopravník na dopravu mechanický odvodneného kalu s vlastným ovládacím el. panelom a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 12 440,64 | 12 440,64 | 12 440,64 | 12 440,64 | 0,00 | 0,00   |
| 2473 | Oceľová plošina k flokulačnej stanici zo žiarovozinkovanej ocele s piatimi schodmi, rozmery plošiny bez schodov 1000 x 1200 mm, vrátane zábradlia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 3 242,62  | 3 242,62  | 3 242,62  | 3 242,62  | 0,00 | 0,00   |
| 2474 | Kontajner na mechanicky odvodnený kal o objeme cca 10 m <sup>3</sup> , podľa požiadavky prevádzkovateľa, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 2 391,39  | 4 782,78  | 4 782,78  | 4 782,78  | 0,00 | 0,00   |
| 2475 | Uzáver nožový medziprírubový DN 100, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 7,00  | 716,27    | 5 013,89  | 5 013,89  | 5 013,89  | 0,00 | 0,00   |
| 2476 | Uzáver nožový medziprírubový DN 80, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus     | 7,00  | 671,76    | 4 702,32  | 4 702,32  | 4 702,32  | 0,00 | 0,00   |
| 2477 | Uzáver nožový medziprírubový DN 65, PN 10 na odpadovú vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 633,62    | 633,62    | 633,62    | 633,62    | 0,00 | 0,00   |
| 2478 | Medziprírubová uzatváracia klapka na vzduch DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (zdrúženie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 5,00  | 477,31    | 2 386,55  | 2 386,55  | 2 386,55  | 0,00 | 0,00   |
| 2479 | Uzáver na odpadovú vodu s ručným ovládaním, vrátane bajonetovej hadicovej spojky pre odťah kalu z kalojemu, vrátane všetkého potrebného materiálu a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 451,50    | 451,50    | 451,50    | 451,50    | 0,00 | 0,00   |
| 2480 | Kompenzátor gumový DN 40, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 4,00  | 199,75    | 799,00    | 799,00    | 799,00    | 0,00 | 0,00   |
| 2481 | Kompenzátor gumový DN 50, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 5,00  | 203,70    | 1 018,50  | 1 018,50  | 1 018,50  | 0,00 | 0,00   |
| 2482 | Kompenzátor gumový DN 65, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 223,77    | 223,77    | 223,77    | 223,77    | 0,00 | 0,00   |
| 2483 | Kompenzátor gumový DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus     | 9,00  | 236,34    | 2 127,06  | 2 127,06  | 2 127,06  | 0,00 | 0,00   |
| 2484 | Kompenzátor gumový DN 100, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus     | 9,00  | 255,45    | 2 299,05  | 2 299,05  | 2 299,05  | 0,00 | 0,00   |
| 2485 | Guľová spätná klapka DN 40, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 146,94    | 146,94    | 146,94    | 146,94    | 0,00 | 0,00   |
| 2486 | Guľová spätná klapka DN 80, PN 10 na odpadovú vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 457,80    | 915,60    | 915,60    | 915,60    | 0,00 | 0,00   |
| 2487 | Guľový uzáver DN 25, PN 10 závitový, nerezový, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | kus     | 18,00 | 51,57     | 928,26    | 928,26    | 928,26    | 0,00 | 0,00   |
| 2488 | Guľový uzáver závitový DN 50, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 3,00  | 104,41    | 313,23    | 313,23    | 313,23    | 0,00 | 0,00   |
| 2489 | Guľový uzáver závitový DN 40, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 77,36     | 154,72    | 154,72    | 154,72    | 0,00 | 0,00   |
| 2490 | Guľový uzáver závitový DN 32, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 63,87     | 63,87     | 63,87     | 63,87     | 0,00 | 0,00   |
| 2491 | Guľový uzáver závitový DN 25, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane hadicovej koncovky, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 45,22     | 90,44     | 90,44     | 90,44     | 0,00 | 0,00   |
| 2492 | Guľový uzáver závitový DN 15, PN 10 na vodu, s ručným ovládaním, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 3,00  | 35,10     | 105,30    | 105,30    | 105,30    | 0,00 | 0,00   |
| 2493 | Spätňý ventil závitový DN 50, na vodu, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 83,50     | 167,00    | 167,00    | 167,00    | 0,00 | 0,00   |
| 2494 | Filter prírubový na vodu DN 50, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 162,65    | 162,65    | 162,65    | 162,65    | 0,00 | 0,00   |
| 2495 | Membránový tlakomer o priemere ø 160 mm, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane tlakového spínača, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 115,05    | 115,05    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 115,05 |
| 2496 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 25, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus     | 8,00  | 130,75    | 1 046,00  | 1 046,00  | 1 046,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2497 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 50, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 167,60    | 335,20    | 335,20    | 335,20    | 0,00 | 0,00   |
| 2498 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 80, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus     | 4,00  | 231,93    | 927,72    | 927,72    | 927,72    | 0,00 | 0,00   |
| 2499 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 100, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 250,24    | 2 502,40  | 2 502,40  | 2 502,40  | 0,00 | 0,00   |
| 2500 | Refázové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 150, vrátane vŕtania otvoru, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 543,34    | 1 086,68  | 1 086,68  | 1 086,68  | 0,00 | 0,00   |
| 2501 | Univerzálna spojka DN 50 PN 16, vhodná pre vzduch, ktorá vyrovnáva uhlové odchýlky a prispôbuje sa pri rozpinaní alebo ohybe potrubia, pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov vhodná pre vzduch, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 241,58    | 241,58    | 241,58    | 241,58    | 0,00 | 0,00   |
| 2502 | Univerzálna spojka DN 50, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 4°, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 241,58    | 241,58    | 241,58    | 241,58    | 0,00 | 0,00   |
| 2503 | Univerzálna spojka DN 100, PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 4°, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 315,05    | 315,05    | 315,05    | 315,05    | 0,00 | 0,00   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |        |                   |                   |                   |             |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 2502                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 25, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 153,00   | 10,33  | 1 580,49          | 464,85            | 464,85            | 0,00        | 1 115,64         |
| 2503                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 32, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 4,00     | 10,46  | 41,84             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 41,84            |
| 2504                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 40, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 30,00    | 25,31  | 759,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 759,30           |
| 2505                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 105,00   | 31,83  | 3 342,15          | 1 114,05          | 1 114,05          | 0,00        | 2 228,10         |
| 2506                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 65, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 4,00     | 252,37 | 1 009,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 009,48         |
| 2507                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 80, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                   | 021 Stavby | m   | 90,00    | 69,89  | 6 290,10          | 4 892,30          | 4 892,30          | 0,00        | 1 397,80         |
| 2508                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 100, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                  | 021 Stavby | m   | 98,00    | 79,23  | 7 764,54          | 6 338,40          | 6 338,40          | 0,00        | 1 426,14         |
| 2509                                           | Potrúbie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 150, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, tesnenia), vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie                  | 021 Stavby | m   | 36,00    | 90,39  | 3 254,04          | 1 627,02          | 1 627,02          | 0,00        | 1 627,02         |
| 2510                                           | Potrúbie z plastu (PVC) DN 15 - DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých spojovacích komponentov, guľových uzáverov, spätných klapiek, šrubení, tesnení, spojov, hadicových koncoviek, vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie | 021 Stavby | m   | 50,00    | 5,80   | 290,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 290,00           |
| 2511                                           | Tlaková hadica z PVC DN 32 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 3m, k napojeniu tepelného čerpadla, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | kus | 2,00     | 19,30  | 38,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 38,60            |
| 2512                                           | Tlaková hadica z PVC DN 20 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 15m, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | kus | 3,00     | 46,29  | 138,87            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 138,87           |
| 2513                                           | Tlaková hadica z PVC DN 32 pre pripojenie na hadicovú koncovku rýchlospojku, dĺžky 3m, k napojeniu odstredivky, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus | 1,00     | 22,47  | 22,47             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 22,47            |
| 2514                                           | Strmene z nerezových oceľových tyčí kruhového prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 50 až DN 150, vrátane nerezových skrutiiek, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | kg  | 1 055,00 | 15,07  | 15 898,85         | 15 522,10         | 15 522,10         | 0,00        | 376,75           |
| 2515                                           | Podpěrné a závesné konzoly pod potrubie DN 50 - DN 150 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr. 17) L 60x60 ukotvené dvoma kotevnými skrutičkami, hmotnosť 5,42 kg/m, vrátane montáže                                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kg  | 2 200,00 | 15,07  | 33 154,00         | 32 551,20         | 32 551,20         | 0,00        | 602,80           |
| <b>PS 01.1</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |        | <b>880 358,03</b> | <b>856 045,81</b> | <b>856 045,81</b> | <b>0,00</b> | <b>24 312,22</b> |
| <b>PS 01.2 Elektrotechnické zariadenia ČOV</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |          |        |                   |                   |                   |             |                  |
| 2516                                           | Betónovanie základových páteí, betón prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m3  | 2,00     | 34,34  | 68,68             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 68,68            |
| 2517                                           | Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m3  | 2,00     | 99,96  | 199,92            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 199,92           |
| 2518                                           | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 150,00   | 1,72   | 258,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 258,00           |
| 2519                                           | Ohybná plastová rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 150,00   | 1,01   | 151,50            | 136,35            | 25,25             | 111,10      | 15,15            |
| 2520                                           | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 60,00    | 2,00   | 120,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 120,00           |
| 2521                                           | Ohybná plastová rúra D32, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 60,00    | 2,31   | 138,60            | 127,05            | 46,20             | 80,85       | 11,55            |
| 2522                                           | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 160,00   | 1,07   | 171,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 171,20           |
| 2523                                           | Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Toppspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 160,00   | 3,40   | 544,00            | 493,00            | 476,00            | 17,00       | 51,00            |
| 2524                                           | Príchytka pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 420,00   | 1,31   | 550,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 550,20           |
| 2525                                           | Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 56,00    | 0,55   | 30,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 30,80            |



|      |                                                                                                                                                                                                     |            |    |          |           |           |           |           |        |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2526 | Koleno pre rúrku D20, Univerzálné pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELIFE US20)                                                                                                | 021 Stavby | ks | 16,00    | 1,62      | 25,92     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 25,92    |
| 2527 | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 50,00    | 1,07      | 53,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 53,50    |
| 2528 | Tuhá rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF-H 20)                                            | 021 Stavby | m  | 50,00    | 2,00      | 100,00    | 80,00     | 50,00     | 30,00  | 20,00    |
| 2529 | Príchytka - Klip pre rúrku 20, Bezhalogénový, Samozhášavý, Univerzálny pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)                                                                           | 021 Stavby | ks | 150,00   | 1,31      | 196,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 196,50   |
| 2530 | Spojka pre rúrku D20, Univerzálna, Bezhalogénová, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE - UM20)                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 50,00    | 0,48      | 24,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 24,00    |
| 2531 | Koleno pre rúrku 20, Bezhalogénové, 90°, Samozhášavé, Šedá (napr. PIPELINE - US20)                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 5,00     | 3,50      | 17,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 17,50    |
| 2532 | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 120,00   | 1,20      | 144,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 144,00   |
| 2533 | Tuhá rúra plastová D32, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 32)                                   | 021 Stavby | m  | 120,00   | 7,40      | 888,00    | 888,00    | 888,00    | 0,00   | 0,00     |
| 2534 | Príchytka plastová pre rúrku D32, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK32)                                                                                       | 021 Stavby | ks | 360,00   | 0,59      | 212,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 212,40   |
| 2535 | Spojka plastová pre rúrku D32, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM32)                                                                                               | 021 Stavby | ks | 42,00    | 1,13      | 47,46     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 47,46    |
| 2536 | Koleno pre plastovú rúrku D32, univerzálné, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US32)                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 12,00    | 1,85      | 22,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 22,20    |
| 2537 | Montáž - rúrka elektroinštalčná pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 920,00   | 1,84      | 1 692,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 692,80 |
| 2538 | Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)                                                          | 021 Stavby | m  | 920,00   | 0,72      | 662,40    | 619,20    | 619,20    | 0,00   | 43,20    |
| 2539 | Montáž - rúrka elektroinštalčná pancierová ohybná z PH D63 uložená voľne v zemi                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 1 050,00 | 2,65      | 2 782,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 782,50 |
| 2540 | Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 63, vnútorný priemer 52, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)                                                          | 021 Stavby | m  | 1 050,00 | 1,34      | 1 407,00  | 1 340,00  | 1 232,80  | 107,20 | 67,00    |
| 2541 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 95,00    | 11,78     | 1 119,10  | 765,70    | 765,70    | 0,00   | 353,40   |
| 2542 | Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva                                                                                              | 021 Stavby | m  | 95,00    | 6,33      | 601,35    | 538,05    | 411,45    | 126,60 | 63,30    |
| 2543 | Kryt žľabu 62 elektroinštalčný materiál, vrátane príslušenstva                                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 95,00    | 3,40      | 323,00    | 289,00    | 221,00    | 68,00  | 34,00    |
| 2544 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 75,00    | 13,05     | 978,75    | 887,40    | 887,40    | 0,00   | 91,35    |
| 2545 | Káblový žľab 125/50 elektroinštalčný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva                                                                                             | 021 Stavby | m  | 75,00    | 8,38      | 628,50    | 628,50    | 628,50    | 0,00   | 0,00     |
| 2546 | Kryt žľabu 125 elektroinštalčný materiál, vrátane príslušenstva                                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 75,00    | 4,93      | 369,75    | 369,75    | 369,75    | 0,00   | 0,00     |
| 2547 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpory                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 80,00    | 14,38     | 1 150,40  | 719,00    | 719,00    | 0,00   | 431,40   |
| 2548 | Káblový žľab 250/50 elektroinštalčný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva                                                                                             | 021 Stavby | m  | 80,00    | 12,85     | 1 028,00  | 899,50    | 771,00    | 128,50 | 128,50   |
| 2549 | Kryt žľabu 250 elektroinštalčný materiál, vrátane príslušenstva                                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 80,00    | 8,92      | 713,60    | 624,40    | 535,20    | 89,20  | 89,20    |
| 2550 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 10 kg                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 33,00    | 9,12      | 300,96    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 300,96   |
| 2551 | Nosná oceľová konštrukcia pre osadenie skrinky MS z nerezových profilov, kotvenie do podlahy                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 33,00    | 173,03    | 5 709,99  | 5 017,87  | 5 017,87  | 0,00   | 692,12   |
| 2552 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 50 kg                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00     | 16,97     | 33,94     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 33,94    |
| 2553 | Nosná oceľová konštrukcia pre osadenie rozvádzača RO vyrobená z nerezových profilov, pre kotvenie do podlahy                                                                                        | 021 Stavby | ks | 2,00     | 281,27    | 562,54    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 562,54   |
| 2554 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1 434,00 | 1,38      | 1 978,92  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 978,92 |
| 2555 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 165,00   | 2,05      | 338,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 338,25   |
| 2556 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 48,00    | 2,66      | 127,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 127,68   |
| 2557 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 10,00    | 4,38      | 43,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 43,80    |
| 2558 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup>                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 8,00     | 5,09      | 40,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 40,72    |
| 2559 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00     | 8,70      | 34,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 34,80    |
| 2560 | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm <sup>2</sup>                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00     | 14,36     | 57,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 57,44    |
| 2561 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00     | 21,16     | 21,16     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 21,16    |
| 2562 | Termostat vonkajší, 230V/50Hz, 16A, IP 54 (napr. Eberle AZT-I 524 410)                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00     | 94,62     | 94,62     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 94,62    |
| 2563 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00     | 36,51     | 36,51     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 36,51    |
| 2564 | Rozvádzač RO, kompletná dodávka skrine rozvádzača s náplňou podľa realizačnej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00     | 265,27    | 265,27    | 265,27    | 265,27    | 0,00   | 0,00     |
| 2565 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00     | 20,64     | 20,64     | 20,64     | 20,64     | 0,00   | 0,00     |
| 2566 | Kompenzačný rozvádzač RC o výkone 35 kVAr s minimálne 8-stupňovým regulátorom a s chránenou kompenzáciou                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00     | 5 839,49  | 5 839,49  | 5 839,49  | 5 839,49  | 0,00   | 0,00     |
| 2567 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,00     | 100,71    | 402,84    | 402,84    | 402,84    | 0,00   | 0,00     |
| 2568 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 2,00     | 130,83    | 261,66    | 261,66    | 261,66    | 0,00   | 0,00     |
| 2569 | Rozvádzač RH, kompletná dodávka 5 skriň rozvádzača s náplňou podľa projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov, pre napájanie časti technológie pri prevádzkovej budove | 021 Stavby | ks | 1,00     | 44 202,51 | 44 202,51 | 44 202,51 | 44 202,51 | 0,00   | 0,00     |
| 2570 | Rozvádzač RT, kompletná dodávka skrine rozvádzača s náplňou podľa projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie a certifikátov, pre napájanie časti technológie pri prevádzkovej budove  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 9 730,28  | 9 730,28  | 9 730,28  | 9 730,28  | 0,00   | 0,00     |
| 2571 | Montáž ovládacej skrine                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 34,00    | 59,90     | 2 036,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 2 036,60 |
| 2572 | Ovládacia skrinka typ 1, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, kontrolka biela a červená, svorkovnica, 1x priechodka pre kábel 10x1                                                        | 021 Stavby | ks | 10,00    | 216,02    | 2 160,20  | 2 160,20  | 1 944,18  | 216,02 | 0,00     |
| 2573 | Ovládacia skrinka typ 2, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, kontrolka biela a červená, svorkovnica, 4x priechodka                                                                       | 021 Stavby | ks | 10,00    | 224,28    | 2 242,80  | 2 242,80  | 2 242,80  | 0,00   | 0,00     |
| 2574 | Ovládacia skrinka typ 3, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, prepínač otvor-0-zatvor, kontrolka 3x biela a 1x červená, svorkovnica, 2x priechodka                                        | 021 Stavby | ks | 4,00     | 216,69    | 866,76    | 866,76    | 433,38    | 433,38 | 0,00     |



|      |                                                                                                                                                                                                             |            |     |          |           |           |           |           |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2575 | Ovládacia skrinka typ 4, plastová, 250x300x150mm, IP54, prepínač R-0-A, kontrolka biela a červená, svorkovnica, 5x priechodka, miesto pre komunikačný modul čerpadla ktorý je súčasťou čerpadla, 34x svorka | 021 Stavby | ks  | 6,00     | 210,56    | 1 263,36  | 1 263,36  | 0,00      | 1 263,36 | 0,00     |
| 2576 | Skríňa prechodová, 250x300x150mm, IP54                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 159,72    | 638,88    | 638,88    | 638,88    | 0,00     | 0,00     |
| 2577 | Montáž zásuvkovej skrine                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 38,60     | 154,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 154,40   |
| 2578 | MXC Skríňa zásuvková s istením pre každú zásuvku zväšť a prúdovým chráničom so zásuvkami 2x 5-pólová 400V/16A, 2x 230V/16A, rozmer cca 450x300x250mm, IP44                                                  | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 204,64    | 818,56    | 818,56    | 818,56    | 0,00     | 0,00     |
| 2579 | Ochranné pospájanie v prácoviach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2                                                                                                                                      | 021 Stavby | m   | 285,00   | 2,00      | 570,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 570,00   |
| 2580 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný zelenožltý                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 220,00   | 0,70      | 154,00    | 143,50    | 77,00     | 66,50    | 10,50    |
| 2581 | H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m   | 65,00    | 2,93      | 190,45    | 175,80    | 117,20    | 58,60    | 14,65    |
| 2582 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 225,00   | 1,61      | 362,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 362,25   |
| 2583 | Štítok na označenie káblového vývodu                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 225,00   | 0,67      | 150,75    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 150,75   |
| 2584 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 4,00     | 8,12      | 32,48     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 32,48    |
| 2585 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 18,00    | 13,18     | 237,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 237,24   |
| 2586 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 6,00     | 24,35     | 146,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 146,10   |
| 2587 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 15 kW                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 2,00     | 32,34     | 64,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 64,68    |
| 2588 | Zapojenie ovládania servopohonu, preskúšanie a nastavenie                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 5,00     | 50,58     | 252,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 252,90   |
| 2589 | Montáž záložného generátora vrátane zásokovej skrine ATS, osadenie na miesto, zapojenie káblov, nastavenie a vyskúšanie                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 1 863,40  | 1 863,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 863,40 |
| 2590 | Záložný generátor v kapotovanom vyhotovení do vonkajšieho prostredia, trvalý výkon 60kVA/48kW, 400/230V, 50Hz, vrátane skrine zások ATS (špecifikácia v technickej správe - napr. DE65SA-RATS)              | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 27 435,24 | 27 435,24 | 27 435,24 | 27 435,24 | 0,00     | 0,00     |
| 2591 | Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla pre ochranu potrubia                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 105,00   | 1,86      | 195,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 195,30   |
| 2592 | Samoregulačný kábel pre ohrev potrubia 9W/m, 230V, (napr. LT23-JT)                                                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 105,00   | 23,69     | 2 487,45  | 2 250,55  | 2 013,65  | 236,90   | 236,90   |
| 2593 | Sada na pripojenie samoregulačného kábla (napr. NAPKIT SR/110-ST)                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 39,93     | 479,16    | 399,30    | 399,30    | 0,00     | 79,86    |
| 2594 | Sada na ukončenie samoregulačného kábla (napr. UKIT 110)                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 19,03     | 228,36    | 190,30    | 190,30    | 0,00     | 38,06    |
| 2595 | Hliníková páska pre montáž ohrevných káblov (napr. AL50)                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 16,00    | 26,62     | 425,92    | 372,68    | 372,68    | 0,00     | 53,24    |
| 2596 | Sko-textilná páska pre montáž ohrevných káblov (napr. FP 15-50)                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 16,00    | 9,99      | 159,84    | 139,86    | 139,86    | 0,00     | 19,98    |
| 2597 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 30,00    | 0,62      | 18,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 18,60    |
| 2598 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 30,00    | 0,81      | 24,30     | 16,20     | 16,20     | 0,00     | 8,10     |
| 2599 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 120,00   | 0,64      | 76,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 76,80    |
| 2600 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 120,00   | 1,31      | 157,20    | 131,00    | 91,70     | 39,30    | 26,20    |
| 2601 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 1 080,00 | 0,74      | 799,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 799,20   |
| 2602 | CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 920,00   | 1,85      | 1 702,00  | 1 572,50  | 1 572,50  | 0,00     | 129,50   |
| 2603 | NYCY 4x2,5/2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 160,00   | 3,45      | 552,00    | 483,00    | 483,00    | 0,00     | 69,00    |
| 2604 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x4                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 50,00    | 0,80      | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 40,00    |
| 2605 | NYCY 4x4/4 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 50,00    | 5,47      | 273,50    | 218,80    | 218,80    | 0,00     | 54,70    |
| 2606 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 170,00   | 0,69      | 117,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 117,30   |
| 2607 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 170,00   | 1,34      | 227,80    | 201,00    | 134,00    | 67,00    | 26,80    |
| 2608 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 280,00   | 0,77      | 215,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 215,60   |
| 2609 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 280,00   | 1,98      | 554,40    | 524,70    | 524,70    | 0,00     | 29,70    |
| 2610 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 170,00   | 1,06      | 180,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 180,20   |
| 2611 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 170,00   | 5,17      | 878,90    | 801,35    | 801,35    | 0,00     | 77,55    |
| 2612 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 25,00    | 1,22      | 30,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30,50    |
| 2613 | Kábel medený CYKY 3x4 mm2                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 25,00    | 2,28      | 57,00     | 57,00     | 0,00      | 57,00    | 0,00     |
| 2614 | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JYFY 2x1                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 150,00   | 1,05      | 157,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 157,50   |
| 2615 | Signálny kábel JEFY-O 2x1                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m   | 150,00   | 1,24      | 186,00    | 155,00    | 155,00    | 0,00     | 31,00    |
| 2616 | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 7x1                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 520,00   | 1,16      | 603,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 603,20   |
| 2617 | Signálny kábel JEFY-O 7x1,5                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m   | 520,00   | 2,41      | 1 253,20  | 1 156,80  | 1 012,20  | 144,60   | 96,40    |
| 2618 | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 10x1                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 1 220,00 | 1,22      | 1 488,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 488,40 |
| 2619 | Signálny kábel JEFY-O 10x1                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 1 220,00 | 3,76      | 4 587,20  | 4 286,40  | 4 286,40  | 0,00     | 300,80   |
| 2620 | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 450,00   | 1,32      | 594,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 594,00   |
| 2621 | Kábel medený návěstný JEFY 12x1 mm2                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 450,00   | 3,76      | 1 692,00  | 1 598,00  | 752,00    | 846,00   | 94,00    |
| 2622 | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 30x1                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 110,00   | 1,67      | 183,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 183,70   |
| 2623 | Signálny kábel JYFY-O 30x1                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m   | 110,00   | 8,88      | 976,80    | 843,60    | 799,20    | 44,40    | 133,20   |
| 2624 | Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 16,00    | 39,93     | 638,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 638,88   |
| 2625 | Asfalt izolačný v sudoch do 250kg                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | t   | 0,10     | 1 164,63  | 116,46    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 116,46   |
| 2626 | Lepidlo z vodného skla                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg  | 32,00    | 1,73      | 55,36     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 55,36    |
| 2627 | Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm                                                                                                                       | 021 Stavby | m3  | 0,25     | 35,67     | 8,92      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8,92     |
| 2628 | Pásky ťažké asfaltované v 60 s 35                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 1,50     | 4,26      | 6,39      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 6,39     |
| 2629 | Vytváranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 30                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 3,99      | 47,88     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 47,88    |
| 2630 | Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 0,25     | 113,66    | 28,42     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 28,42    |
| 2631 | Vytváranie otvoru 0, 01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 6,00     | 3,99      | 23,94     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23,94    |
| 2632 | Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m3  | 0,27     | 113,66    | 30,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30,69    |
| 2633 | Montáž kontaktu hladiny vody                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 9,00     | 11,32     | 101,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 101,88   |
| 2634 | Plavákový snímač hladiny blokovací s vlastným káblom 10m, IP68                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 9,00     | 53,24     | 479,16    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 479,16   |
| 2635 | Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 45,00    | 8,91      | 400,95    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 400,95   |
| 2636 | Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 65,00    | 14,85     | 965,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 965,25   |
| 2637 | Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                                                                                                         | 021 Stavby | m   | 110,00   | 1,95      | 214,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 214,50   |
| 2638 | Drvína vápencová zmes 0 - 4                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | t   | 1,77     | 21,10     | 37,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 37,30    |
| 2639 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                                                                                                                           | 021 Stavby | m   | 110,00   | 0,70      | 77,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 77,00    |
| 2640 | Fólia červená v m, šírka 300mm                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 110,00   | 1,20      | 132,00    | 108,00    | 108,00    | 0,00     | 24,00    |
| 2641 | Ručný zášyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 45,00    | 3,45      | 155,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 155,25   |
| 2642 | Ručný zášyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                            | 021 Stavby | m   | 65,00    | 6,39      | 415,35    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 415,35   |
| 2643 | Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny                                                                                                        | 021 Stavby | m2  | 110,00   | 2,61      | 287,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 287,10   |
| 2644 | Revízie                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00     | 1 131,35  | 1 131,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 131,35 |
| 2645 | Skúšobná prevádzka, nastavenie zariadení                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | hod | 24,00    | 33,28     | 798,72    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 798,72   |

|                |                                                                                                                                                                                                                              |            |    |          |          |                   |                   |                   |                 |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2646           | zriadenie staveniska - prevádzkové                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00     | 3 327,50 | 3 327,50          | 3 327,50          | 3 327,50          | 0,00            | 0,00             |
| <b>PS 01.2</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |    |          |          | <b>160 250,18</b> | <b>129 724,10</b> | <b>125 492,59</b> | <b>4 231,51</b> | <b>30 526,08</b> |
| <b>PS 01.3</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |    |          |          |                   |                   |                   |                 |                  |
| 2647           | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 145,00   | 1,72     | 249,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 249,40           |
| 2648           | Ohybná plastová rúra D20, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna (napr. PIPELIFE HXM 20)                                                                                      | 021 Stavby | m  | 145,00   | 1,01     | 146,45            | 126,25            | 25,24             | 101,01          | 20,20            |
| 2649           | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená pevne                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 220,00   | 1,07     | 235,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 235,40           |
| 2650           | Tuhá rúra D20, 750N/5cm, -25°C až 60°C, Topspeed, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, Vnútro červené, Šedá (napr. PIPELIFE PSM-E-MF 20)                                                                     | 021 Stavby | m  | 220,00   | 3,40     | 748,00            | 697,00            | 544,00            | 153,00          | 51,00            |
| 2651           | Prichytka pre rúrku D20, Samozhášavá, Univerzálna pre ohybnú / tuhú rúru, Šedá (napr. PIPELIFE UK20)                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 600,00   | 1,31     | 786,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 786,00           |
| 2652           | Spojka pre rúrku D20, So stredovou prepážkou, PVC-U, Samozhášavá, Šedá (napr. PIPELIFE UM20)                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 85,00    | 0,55     | 46,75             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 46,75            |
| 2653           | Koleno pre rúrku D20, Univerzálne pre IPM a PSM, PVC-U, 90°, Samozhášavé, Šedé (napr. PIPELIFE US20)                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 36,00    | 1,62     | 58,32             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58,32            |
| 2654           | Montáž - rúrka elektroinštalčná pancierová z PH D40 uložená voľne v zemi                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 670,00   | 1,84     | 1 232,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 232,80         |
| 2655           | Ohybná korugovaná plastová káblová chránička do zeme, čierna, vonkajší priemer 40, vnútorný priemer 32, vnútro hladké LDPE (napr. KSX-PEG)                                                                                   | 021 Stavby | m  | 670,00   | 0,72     | 482,40            | 453,60            | 453,60            | 0,00            | 28,80            |
| 2656           | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory                                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 105,00   | 11,78    | 1 236,90          | 589,00            | 589,00            | 0,00            | 647,90           |
| 2657           | Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva                                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 105,00   | 6,33     | 664,65            | 633,00            | 633,00            | 0,00            | 31,65            |
| 2658           | Kryt žľabu 62 elektroinštalčný materiál, vrátane príslušenstva                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m  | 105,00   | 3,40     | 357,00            | 340,00            | 340,00            | 0,00            | 17,00            |
| 2659           | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory                                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 55,00    | 13,05    | 717,75            | 391,50            | 391,50            | 0,00            | 326,25           |
| 2660           | Káblový žľab 125/50 elektroinštalčný materiál, vrátane podpier, spojok, kolien, T-kusov a príslušenstva                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 55,00    | 8,38     | 460,90            | 419,00            | 377,10            | 41,90           | 41,90            |
| 2661           | Kryt žľabu 125 elektroinštalčný materiál, vrátane príslušenstva                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 55,00    | 4,93     | 271,15            | 246,50            | 221,85            | 24,65           | 24,65            |
| 2662           | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 785,00   | 1,38     | 1 083,30          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 083,30         |
| 2663           | Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 66,55    | 66,55             | 66,55             | 66,55             | 0,00            | 0,00             |
| 2664           | DTD - Rozvádzač oceleto plechový skriňový, nedelený, 600x800x250mm, IP54/20, výbava v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie, komunikačné PLC je rozpočítané zvlášť                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 290,70 | 2 290,70          | 2 290,70          | 2 290,70          | 0,00            | 0,00             |
| 2665           | Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 150 kg                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00     | 102,85   | 102,85            | 102,85            | 102,85            | 0,00            | 0,00             |
| 2666           | DT1 - Skriňový rozvádzač š=1200, v=2000, h=400mm, coklik 200mm, hl. vypínač 20A, výbava v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie (PLC rozpočítané zvlášť)                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00     | 7 242,83 | 7 242,83          | 7 242,83          | 7 242,83          | 0,00            | 0,00             |
| 2667           | Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00     | 102,85   | 102,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102,85           |
| 2668           | DT2 - rozvádzač š=800, v=1200, h=250mm, hl. vypínač 20A, výbava v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie (PLC rozpočítané zvlášť)                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00     | 3 332,47 | 3 332,47          | 3 332,47          | 3 332,47          | 0,00            | 0,00             |
| 2669           | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 126,00   | 1,61     | 202,86            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 202,86           |
| 2670           | Štítok na označenie káblového vývodu                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 126,00   | 0,67     | 84,42             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 84,42            |
| 2671           | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 1 150,00 | 0,64     | 736,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 736,00           |
| 2672           | CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 1 150,00 | 1,31     | 1 506,50          | 1 427,90          | 1 427,90          | 0,00            | 78,60            |
| 2673           | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 20,00    | 1,22     | 24,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 24,40            |
| 2674           | Kábel medený CYKY 3x4 mm2                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 20,00    | 2,28     | 45,60             | 45,60             | 0,00              | 45,60           | 0,00             |
| 2675           | Signálny a označovací kábel /v mm/ voľne uložený TCEKFY C 2 P 1                                                                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 60,00    | 2,13     | 127,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 127,80           |
| 2676           | Signálne káble TCEKFE D 1x2x1 pre MODBUS                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 60,00    | 1,19     | 71,40             | 64,26             | 64,26             | 0,00            | 7,14             |
| 2677           | Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 1 120,00 | 0,97     | 1 086,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 086,40         |
| 2678           | Signálny kábel JEFY-O 4x1                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 1 120,00 | 1,32     | 1 478,40          | 1 425,60          | 1 280,40          | 145,20          | 52,80            |
| 2679           | Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 5x1                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m  | 60,00    | 1,06     | 63,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 63,60            |
| 2680           | Signálny kábel JEFY-O 5x1                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 60,00    | 1,76     | 105,60            | 88,00             | 0,00              | 88,00           | 17,60            |
| 2681           | Montáž - Vodič signálny uložený pevne JEFY 7x1                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | m  | 270,00   | 1,16     | 313,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 313,20           |
| 2682           | Signálny kábel JEFY-O 7x1                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 270,00   | 2,41     | 650,70            | 602,50            | 602,50            | 0,00            | 48,20            |
| 2683           | Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 120,00   | 1,33     | 159,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 159,60           |
| 2684           | Vonkajší optický kábel CTC 6 x MM 50 OM2 (1x6) A-DQ(ZN)B2Y (ako napr. ACE TKF), štandardizácia podľa IEC 60794-1-2, UV odolný, vonkajší plášť PE-polyetylén, odolný voči hľadavcom, bezhalogénový, vodeodolná pozdĺžna páska | 021 Stavby | m  | 120,00   | 2,67     | 320,40            | 320,40            | 320,40            | 0,00            | 0,00             |
| 2685           | Spájanie optických vlákien, mechanicky (krimpovanie), miestna sieť, vrátane materiálu                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 8,00     | 17,97    | 143,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 143,76           |
| 2686           | Zakončenie optického kábla 1x6 konektormi, vrátane materiálu                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00     | 199,65   | 399,30            | 199,65            | 199,65            | 0,00            | 199,65           |
| 2687           | Montáž tlakového snímača, montáž tlakovej sondy na kábel, pripojenie kontaktu k vodičom vnútri kábla, nastavenie a prvotné vyskúšanie                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00     | 30,25    | 30,25             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 30,25            |
| 2688           | 7P34 - Snímač tlaku vody v potrubí pre ovládanie čerpadla 0-10bar, výstup 4-20mA, napájanie 24VDC, IP54,                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00     | 199,65   | 199,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 199,65           |
| 2689           | Montáž indukčného snímača prietoku, pripojenie k vodičom na kábel, základné nastavenie a preskúšanie                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00     | 82,28    | 246,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 246,84           |
| 2690           | Káble dátové UTP/FTP 4x2x23 AWG, Cat.6, uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 30,00    | 0,97     | 29,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29,10            |
| 2691           | Kábel na prenos dát S-STP kat.6A 4x2x24 AWG LSOH                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m  | 30,00    | 2,19     | 65,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 65,70            |
| 2692           | Montáž odberáka vzoriek na meranie kvality odpad. vody na vstupe, zapojenie, odskúšanie, kontrola funkcie                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00     | 672,49   | 672,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 672,49           |
| 2693           | 7Q02 - Odberák vzoriek na meranie kvality odpad. vody, zachytňný kôš, nerezový, príslušenstvo                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00     | 9 658,51 | 9 658,51          | 9 658,51          | 9 658,51          | 0,00            | 0,00             |
| 2694           | Montáž odberáka vzoriek na meranie kvality odpad. vody na výstupe, zapojenie, odskúšanie, kontrola funkcie                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00     | 672,49   | 672,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 672,49           |
| 2695           | 7Q62 - Odberák vzoriek na meranie kvality odpad. vody, nerezový, príslušenstvo                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00     | 9 066,29 | 9 066,29          | 9 066,29          | 9 066,29          | 0,00            | 0,00             |
| 2696           | Montáž ultrazvukového snímača hladiny, kontinuálna výška, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00     | 54,45    | 108,90            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 108,90           |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |    |        |           |           |           |           |          |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2697 | 7L05 - Snímač hladiny vody ultrazvukový, kontinuálne meranie, 4-20mA, napájanie 24VDC, IP68 (hladina v ČS na prítoku)                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 544,86    | 544,86    | 544,86    | 544,86    | 0,00     | 0,00     |
| 2698 | 7L30 - Snímač hladiny vody ultrazvukový, kontinuálne meranie, 4-20mA, napájanie 24VDC, IP68 (hladina v ČS pláv. látok)                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 544,86    | 544,86    | 544,86    | 544,86    | 0,00     | 0,00     |
| 2699 | Montáž ultrazvukového merača prietoku, úradne overený, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 54,45     | 108,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 108,90   |
| 2700 | 7F01 - Ultrazvukový merač prietoku, úradne overený, ručný programátor, ultrazvuk. senzor do otvoreného žľabu vrátane memého žľabu                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 051,08  | 4 051,08  | 4 051,08  | 4 051,08  | 0,00     | 0,00     |
| 2701 | 7F61 - Ultrazvukový merač prietoku, úradne overený, ručný programátor, ultrazvuk. senzor do otvoreného žľabu vrátane memého žľabu                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 051,08  | 4 051,08  | 4 051,08  | 4 051,08  | 0,00     | 0,00     |
| 2702 | Montáž kanálového prietokomeru, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 60,50     | 121,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 121,00   |
| 2703 | 7F06 - Kanálový prietokomer, na princípe dopplerového efektu, pre meranie prietoku v otvorenom žľabe                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 7 362,85  | 7 362,85  | 7 362,85  | 7 362,85  | 0,00     | 0,00     |
| 2704 | Montáž kyslíkovej sondy, zapojenie na vodiče kábla                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 437,75    | 875,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 875,50   |
| 2705 | 7Q11, 7Q21 - LDO optická kyslíková sonda na báze modrej excitácie a červenej luminiscencie, vr. 10 m kábelu (optický snímač O2) do vonkajšieho prostredia, vrátane vyhodnocovacej jednotky s napájaním 230V/50Hz a výstupom 4-20mA, IP54                        | 021 Stavby | ks | 2,00   | 5 946,62  | 11 893,24 | 11 893,24 | 11 893,24 | 0,00     | 0,00     |
| 2706 | Nerezová armatúra pre pripojenie kyslíkovej sondy s príslušenstvom                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 722,33    | 1 444,66  | 1 444,66  | 1 444,66  | 0,00     | 0,00     |
| 2707 | Montáž snímača N-NH4, zapojenie na vodiče kábla                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 783,34    | 1 566,68  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 566,68 |
| 2708 | 7Q14, 7Q24 - meranie NH4-N (0,05-20 mg/l NH4-N) dvojkanálový 115-230V, do vonkajšieho prostredia, výstup 4-20mA                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 22 536,98 | 22 536,98 | 22 536,98 | 22 536,98 | 0,00     | 0,00     |
| 2709 | Príslušenstvo snímača NH4-N pre osadenie na nádrži                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 161,40  | 1 161,40  | 1 161,40  | 1 161,40  | 0,00     | 0,00     |
| 2710 | Filtrační odberový systém pre snímač N-NH4 s 10m vyhrievanou hadicou                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 12 606,75 | 25 213,50 | 25 213,50 | 25 213,50 | 0,00     | 0,00     |
| 2711 | Úchyt pre snímač N-NH4 odberový systém                                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 668,25  | 3 336,50  | 3 336,50  | 3 336,50  | 0,00     | 0,00     |
| 2712 | Montáž merania rozhrania voda-kal v kalojemoch, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 481,31    | 962,62    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 962,62   |
| 2713 | 7Q53, 7Q54 - Digitálna sonda na meranie rozhrania voda-kal, na princípe echa, rozsah 0,2-12m, vkábel 10m, stieranie, kompenzácia teploty a uhla, do vonkajšieho prostredia, vrátane potrebných armatúr a uchytenia                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 9 147,60  | 18 295,20 | 18 295,20 | 18 295,20 | 0,00     | 0,00     |
| 2714 | Railing mounting SONATAX sc - uchytenie na pojazdový most (na zábradlie)                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2 181,87  | 4 363,74  | 4 363,74  | 4 363,74  | 0,00     | 0,00     |
| 2715 | Vyhodnocovacia jednotka pre snímač rozhrania, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, IP54, vrátane konštrukcie pre osadenie so strieškou                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3 336,50  | 6 673,00  | 6 673,00  | 6 673,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2716 | Montáž merania zákalu, zapojenie na vodiče kábla, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 516,40    | 516,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 516,40   |
| 2717 | 7Q56 - nerez zákalová sonda 0...4 000 NTU alebo 0...150 g/l, inštalácia do potrubia, vrát. stierania optiky, kábel 10 m, max 40C/5 bar                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 8 171,86  | 8 171,86  | 8 171,86  | 8 171,86  | 0,00     | 0,00     |
| 2718 | In-line armatúra s uzáverom pre sondu zákalu, nerez, max. 1 bar, DN65, PN16, DIN2633 (LZX936)                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2 164,25  | 2 164,25  | 2 164,25  | 2 164,25  | 0,00     | 0,00     |
| 2719 | Privarovací flange (nerez) armatúra pre sondu zákalu                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 269,69    | 269,69    | 269,69    | 269,69    | 0,00     | 0,00     |
| 2720 | Vyhodnocovacia jednotka pre zákalovú sondu, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, IP54 vrátane konštrukcie pre osadenie                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3 336,50  | 3 336,50  | 3 336,50  | 3 336,50  | 0,00     | 0,00     |
| 2721 | Montáž tlakového snímača hladiny kalu v kalojeme, zapojenie, nastavenie a vyskúšanie                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 145,20    | 290,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 290,40   |
| 2722 | 7L51, 7L52 - Tlakový snímač výšky hladiny kalu v kalojeme s vyhodnocovacou jednotkou, napájanie 230V/50Hz, výstup 4-20mA, vrátane konštrukcie pre osadenie                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 786,50    | 1 573,00  | 1 573,00  | 1 573,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2723 | Montáž tlakového snímača, montáž tlakovej sondy na kábel, pripojenie kontaktu k vodičom vnútri kábla                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 6,00   | 45,98     | 275,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 275,88   |
| 2724 | 7P41, 7P42, 7P43, 7P44, 7P45, 7P46 - Snímač tlaku vzduchu do potrubia, 4-20mA, napájanie po slučke, IP44 (rozsah 0-100kPa), pripojenie 3/4", vrátane montážneho príslušenstva a jímky                                                                           | 021 Stavby | ks | 6,00   | 266,20    | 1 597,20  | 1 597,20  | 0,00      | 1 597,20 | 0,00     |
| 2725 | Oživenie riadiaceho systému, odladenie parametrov prevádzky a kalibrácia                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3 581,60  | 3 581,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3 581,60 |
| 2726 | Aplikačný software pre PLC vrátane licencie                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 7 623,00  | 7 623,00  | 7 623,00  | 7 623,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2727 | Riadiace PLC pre rozvádzač DT1, riadiaca procesorová jednotka, digitálne vstupy min. 128xDI 24VDC, digitálne výstupy min. 48x DO 24VDC, analógové vstupy min. 32xAI 4-20mA, min. 8xAO 4-20mA, modul MODBUS, komunikačný modul LAN, napájací modul               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 8 742,84  | 8 742,84  | 8 742,84  | 8 742,84  | 0,00     | 0,00     |
| 2728 | Riadiace PLC pre rozvádzač DT2, riadiaca procesorová jednotka, digitálne vstupy min. 48xDI 24VDC, digitálne výstupy min. 16x DO 24VDC, analógové vstupy min. 8xAI 4-20mA, min. 2xAO 4-20mA, modul MODBUS, komunikačný modul LAN + optoprevodník, napájací zdroj | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 580,10  | 1 580,10  | 1 580,10  | 1 580,10  | 0,00     | 0,00     |
| 2729 | Komunikačné PLC pre riadenie telemetrického prenosu cez GSM sieť a komunikáciu s dispečingom, procesorový modul, komunikačný modul 2x LAN, napájací zdroj                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 544,50    | 544,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 544,50   |
| 2730 | Priemyselný GSM modem napájanie DC 24V pre komunikáciu s dispečingom GPRS, EDGE, 3G/HSDPA vrátane SIM karty                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 907,50    | 907,50    | 907,50    | 0,00      | 907,50   | 0,00     |
| 2731 | Montáž konektoru (zástrčky)                                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 24,00  | 1,82      | 43,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 43,68    |
| 2732 | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 24,00  | 3,87      | 92,88     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 92,88    |
| 2733 | Kábel FTP, STP v rúrkach                                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 400,00 | 1,45      | 580,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 580,00   |
| 2734 | Kábel S-STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass Eca, 500 m na bubnoch                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | km | 0,20   | 738,10    | 147,62    | 140,24    | 0,00      | 140,24   | 7,38     |
| 2735 | Kábel do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme FTP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, 500 m na bubnoch                                                                                                                                              | 021 Stavby | km | 0,20   | 1 536,70  | 307,34    | 291,97    | 0,00      | 291,97   | 15,37    |
| 2736 | Značenie pripojných miest na strane rozvádzača                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 12,00  | 1,21      | 14,52     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14,52    |
| 2737 | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 12,00  | 30,25     | 363,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 363,00   |
| 2738 | Vizuálny dotykový display pre osadenie do dverí rozvádzača, min. 10" farebný LCD, napájanie 24VDC                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 309,22  | 2 618,44  | 2 618,44  | 2 618,44  | 0,00     | 0,00     |
| 2739 | Inštalácia telemetrického systému, zapojenie, vyskúšanie, vyladenie prenosov, zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3 569,50  | 3 569,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3 569,50 |
| 2740 | Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 50,00  | 8,91      | 445,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 445,50   |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2741                                                      | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3                                                                                                                                                                     | 021 Stavby                             | m     | 55,00  | 14,85      | 816,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 816,75              |
| 2742                                                      | Znídenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                 | 021 Stavby                             | m     | 105,00 | 1,95       | 204,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 204,75              |
| 2743                                                      | Drvína vápencová zmes 0 - 4                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby                             | t     | 11,00  | 21,10      | 232,10              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 232,10              |
| 2744                                                      | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby                             | m     | 105,00 | 0,70       | 73,50               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 73,50               |
| 2745                                                      | Fólia červená v m, šírka 300mm                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby                             | m     | 105,00 | 1,20       | 126,00              | 114,00              | 114,00              | 0,00                | 12,00               |
| 2746                                                      | Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                                                                   | 021 Stavby                             | m     | 50,00  | 3,45       | 172,50              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 172,50              |
| 2747                                                      | Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemiine tr. 3                                                                                                                                                  | 021 Stavby                             | m     | 55,00  | 6,39       | 351,45              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 351,45              |
| 2748                                                      | Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny                                                                                                                                              | 021 Stavby                             | m2    | 105,00 | 2,61       | 274,05              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 274,05              |
| 2749                                                      | 24" LCD display, 1920 x 1080 full HD, 300 cd/m2, 5ms, Repro, DVI (digital), USB                                                                                                                                                                    | 021 Stavby                             | ks    | 2,00   | 205,60     | 411,20              | 411,20              | 411,20              | 0,00                | 0,00                |
| 2750                                                      | Vizualizačný systém pre 2 PC                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby                             | ks    | 1,00   | 7 018,00   | 7 018,00            | 7 018,00            | 7 018,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2751                                                      | PC pre klientskú stanicu, tower, vrátane myši a klávesnice, parametre odpovedajúce použitiu riadiacemu a vizualizačnému softwaru s rezervou pre budúce inovácie systému                                                                            | 021 Stavby                             | ks    | 2,00   | 1 161,60   | 2 323,20            | 2 323,20            | 2 323,20            | 0,00                | 0,00                |
| 2752                                                      | Záložný zdroj UPS 2000VA pre klientskú stanicu                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby                             | ks    | 1,00   | 162,95     | 162,95              | 162,95              | 162,95              | 0,00                | 0,00                |
| 2753                                                      | Operačný systém pre klientskú stanicu (SK mutácia)                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby                             | ks    | 2,00   | 193,60     | 387,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 387,20              |
| 2754                                                      | Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby                             | ks    | 1,00   | 3 146,00   | 3 146,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 146,00            |
| 2755                                                      | Revízie                                                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby                             | ks    | 1,00   | 598,95     | 598,95              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 598,95              |
| 2756                                                      | zariadenie staveniska - prevádzkové                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby                             | ks    | 1,00   | 1 331,00   | 1 331,00            | 1 331,00            | 1 331,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>PS 01.3</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>232 280,03</b>   | <b>201 679,85</b>   | <b>198 143,58</b>   | <b>3 536,27</b>     | <b>30 600,18</b>    |
| <b>PS 01 SPOLU</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>1 272 888,24</b> | <b>1 187 449,76</b> | <b>1 179 681,98</b> | <b>7 767,78</b>     | <b>85 438,48</b>    |
| <b>PS 03 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE ČS KUZMICE</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>PS 03.1 STROJNOTECHNOLÓGICKÉ ZARIADENIE ČS KUZMICE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2757                                                      | Čerpadlo ponorné monoblokové kalové, príslušenstvo, vystrojenie ČS                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby                             | kpl   | 6,00   | 2 898,27   | 17 389,62           | 17 389,62           | 8 694,81            | 8 694,81            | 0,00                |
| 2758                                                      | Ponorné kalové čerpadlo s poloautomatickým samočistiacim adaptívnym obežným kolesom XPC NP 80-1800                                                                                                                                                 | 021 Stavby                             | kpl   | 2,00   | 5 644,11   | 11 288,22           | 11 288,22           | 5 644,11            | 5 644,11            | 0,00                |
| 2759                                                      | Ponorné kalové čerpadlo s poloautomatickým samočistiacim adaptívnym obežným kolesom XPC NP 80-500                                                                                                                                                  | 021 Stavby                             | kpl   | 2,00   | 5 644,11   | 11 288,22           | 11 288,22           | 5 644,11            | 5 644,11            | 0,00                |
| 2760                                                      | Ponorné kalové čerpadlo s poloautomatickým samočistiacim adaptívnym obežným kolesom XPC NP 80-800                                                                                                                                                  | 021 Stavby                             | kpl   | 2,00   | 5 644,11   | 11 288,22           | 11 288,22           | 5 644,11            | 5 644,11            | 0,00                |
| 2761                                                      | Vystrojenie kanalizačnej čerpacej stanice                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby                             | kpl   | 3,00   | 4 318,85   | 12 956,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12 956,55           |
| 2762                                                      | Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín                                                                                                                                            | 021 Stavby                             | hod   | 120,00 | 27,50      | 3 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 300,00            |
| <b>PS 03.1 SPOLU</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>67 510,83</b>    | <b>51 254,28</b>    | <b>25 627,14</b>    | <b>25 627,14</b>    | <b>16 256,55</b>    |
| <b>PS 03.2 ELEKTROTECH. ČASŤ A TELEMETRIA ČS KUZMICE</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2763                                                      | Rozvádzač čerpadiel a telemetrie                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby                             | ks    | 3,00   | 6 630,80   | 19 892,40           | 19 892,40           | 19 892,40           | 0,00                | 0,00                |
| 2764                                                      | Hĺbenie jám v hlinách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby                             | m3    | 2,16   | 59,90      | 129,38              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 129,38              |
| 2765                                                      | Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby                             | m3    | 2,16   | 118,33     | 255,59              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 255,59              |
| 2766                                                      | Riadiace príslušenstvo čerpadiel, napájanie                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby                             | ks    | 3,00   | 1 984,40   | 5 953,20            | 5 953,20            | 5 953,20            | 0,00                | 0,00                |
| 2767                                                      | Telemetria CS                                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby                             | ks    | 3,00   | 907,50     | 2 722,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 722,50            |
| <b>PS 03.2 SPOLU</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>28 953,08</b>    | <b>25 845,60</b>    | <b>25 845,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 107,48</b>     |
| <b>PS 03 SPOLU</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>96 463,91</b>    | <b>77 099,88</b>    | <b>51 472,74</b>    | <b>25 627,14</b>    | <b>19 364,03</b>    |
| 2768                                                      | Zariadenie staveniska (zariadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelária a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 42 000,00  | 42 000,00           | 37 800,00           | 37 800,00           | 0,00                | 4 200,00            |
| 2769                                                      | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 11 000,00  | 11 000,00           | 8 800,00            | 0,00                | 8 800,00            | 2 200,00            |
| 2770                                                      | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti ČOV                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 10 000,00  | 10 000,00           | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            | 3 000,00            |
| 2771                                                      | Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytyčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu)                                                                           | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 5 200,00   | 5 200,00            | 4 680,00            | 0,00                | 4 680,00            | 520,00              |
| 2772                                                      | Geodetické práce v rámci časti ČOV (vytyčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu)                                                                                   | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 3 200,00   | 3 200,00            | 2 880,00            | 0,00                | 2 880,00            | 320,00              |
| 2773                                                      | Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku kanalizácie                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 8 500,00   | 8 500,00            | 6 800,00            | 0,00                | 6 800,00            | 1 700,00            |
| 2774                                                      | Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku ČOV                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 9 000,00   | 9 000,00            | 6 300,00            | 0,00                | 6 300,00            | 2 700,00            |
| 2775                                                      | Dopracovanie prevádzkového poriadku pre trvalú prevádzku kanalizácie                                                                                                                                                                               | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 2 500,00   | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 500,00            |
| 2776                                                      | Dopracovanie prevádzkového poriadku pre trvalú prevádzku ČOV                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 2 500,00   | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 500,00            |
| 2777                                                      | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie                                                                                                                                                                              | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 2 520,00   | 2 520,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 520,00            |
| 2778                                                      | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení ČOV                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 2 300,00   | 2 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 300,00            |
| 2779                                                      | Informačná tabuľa                                                                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 850,00     | 850,00              | 850,00              | 0,00                | 850,00              | 0,00                |
| 2780                                                      | Pamättná tabuľa                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby                             | kpl   | 1,00   | 750,00     | 750,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 750,00              |
| <b>Všeobecné položky</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>100 320,00</b>   | <b>75 110,00</b>    | <b>37 800,00</b>    | <b>37 310,00</b>    | <b>25 210,00</b>    |
| 2781                                                      | Dodatočné výdavky na stavebné práce                                                                                                                                                                                                                | 930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky | súbor | 1,00   | 106 907,78 | 106 907,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 106 907,78          |
| <b>Dodatočné výdavky</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>106 907,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106 907,78</b>   |
| <b>Celkom:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>5 048 437,12</b> | <b>4 112 048,64</b> | <b>3 529 985,65</b> | <b>582 062,99</b>   | <b>936 388,48</b>   |
| <b>DPH:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>1 009 687,43</b> | <b>822 409,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>822 409,74</b>   | <b>187 277,70</b>   |
| <b>Celkom s DPH:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |       |        |            | <b>6 058 124,55</b> | <b>4 934 458,38</b> | <b>3 529 985,65</b> | <b>1 404 472,73</b> | <b>1 123 666,17</b> |