

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 16.04.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ruskov**
Sídlo: Slančícka 94, 044 19 Ruskov
IČO: 00324671
DIČ: 2021244973
Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Smrčo - starosta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0052 1329 7189
Tel.: 0907 939 795
E-mail: ocu@obecruskov.sk
Webová stránka: <https://obecruskov.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ pre DPH: SK2022857749
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Viliam Ruščanský, Ing. Róbert Mittperach,
Ing. Peter Dimitrov
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051/749 57 62
E-mail: dag@dagslovakia.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.



ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 16.04.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.01.2025, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove**“.
- 1.2 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 3.2 zmluvy, konkrétne na zmene DPH na výšku 23%, zmene sumy DPH ako aj zmene celkovej ceny s DPH.
- 1.3 Bod 3.2 zmluvy sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- Cena bez DPH = 1 740 833,33 EUR
DPH vo výške 23%= 400 391,67 EUR
Cena s DPH= 2 141 225,00 EUR
- 1.4 Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže sa s účinnosťou od 01.01.2025 v danom predmete zmluvy o dielo základná sadzba dane zvýšila z 20% na 23%.
- 1.5 Na základe zmeny ceny diela podľa bodu 1.3 tohto dodatku dochádza aj k zmene Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 Zmluvy o dielo (Ocenený výkaz výmer – rozpočet), kde sa premietne zmena sadzby DPH z 20% na 23%. Uvedená nová zmenená Príloha č. 1 je súčasťou tohto Dodatku č. 2 zmluvy o dielo.

ČLÁNOK II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo prípadne jej doterajších zmien (Dodatok č. 1) sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 2.5 Uvedený dodatok č. 2 bol koncipovaný aj so zreteľom na metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (MÚ č. 17251-5000/2024 a 14733-5000/2024).

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer -rozpočet (zmena na 23% sadzbu DPH)


V Ruskove, dňa 13.2.2025

V Prešove, dňa - 7 -02- 2025

Za objednávateľa:



RNDr. Martin Smrčo
Starosta Obce Ruskov



Za zhotoviteľa:



Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
olgogradská 9, 080 01 Prešov
44 886 021 IČDPH: SK2022857749



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum: 1.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

1 740 833,33

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	1 740 833,33	400 391,67

Cena s DPH

v

EUR

2 141 225,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis:

13.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 740 833,33	2 141 225,00
ASR	Architektonicko sta...	1 087 343,80	1 337 432,87
VZT	Vzduchotechnika	33 094,47	40 706,20
2.1	Vykurovací systém	67 355,49	82 847,25
2.3	Kotolňa Blok J+A	73 161,45	89 988,58
2.4	Kotolňa Blok B	37 251,30	45 819,10
ZTI	Zdravotechnika	72 276,18	88 899,70
3.1	Rozvody vody, kanál...	13 814,88	16 992,30
3.2	Inštalácia zdroja t...	24 739,56	30 429,66
4.1	Vodovodná prípojka	20 350,28	25 030,84
4.2	Kanalizačná prípojka	20 142,32	24 775,05
4.3	Dažďová kanalizačná...	37 618,72	46 271,03
PP	Plynová prípojka	6 584,96	8 099,50
OPZ	Odborné plynové zar...	3 987,59	4 904,74
E5	Elektroinštalácia +b...	180 406,97	221 900,57
E6	E6 FVZ	17 229,92	21 192,80
PS 01	EPS	22 128,63	27 218,21
PS 02	HSP	23 346,81	28 716,58

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.


DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 866 021 IČDPH: SK2022857749



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

1 087 343,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 087 343,80	23,00%	250 089,07

Cena s DPH

v EUR

1 337 432,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 087 343,80

HSV - Práce a dodávky HSV

507 324,16

1 - Zemné práce	31 681,57
2 - Zakladanie	86 649,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	92 488,76
4 - Vodorovné konštrukcie	138 307,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	137 105,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 042,26
99 - Presun hmôt HSV	10 049,16

PSV - Práce a dodávky PSV

539 855,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 417,13
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	17 991,36
713 - Izolácie tepelné	66 672,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 202,91
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	641,93
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 062,80
762 - Konštrukcie tesárske	65 157,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 054,01
764 - Konštrukcie klampiarske	42 683,10
766 - Konštrukcie stolárske	85 086,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	131 680,57
771 - Podlahy z dlaždíc	29 929,23
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 627,45
776 - Podlahy povlakové	16 382,01
781 - Obklady	23 166,87
783 - Nátery	739,32
784 - Maľby	12 231,15
787 - Zasklievanie	3 127,88

M - Práce a dodávky M

39 329,58

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	39 329,58
---	-----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

835,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 087 343,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

507 324,16

D 1

Zemné práce

31 681,57

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	299,400	1,19	356,29
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,296	8,33	177,40
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 017,120	8,33	8 472,61
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	342,677	1,19	407,79
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,142	11,90	5 523,29
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	153,167	1,19	182,27
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	153,167	0,05	7,66
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 036,883	0,05	51,84
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 036,883	2,38	2 467,78
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 065,701	0,06	483,94
11	K	166101102.S	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 036,883	0,05	51,84
12	K	167102102.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 036,883	0,05	51,84
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	806,570	0,95	766,24
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 189,262	5,00	10 946,31
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	214,066	5,95	1 273,69
16	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	385,318	0,45	173,39
17	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	965,000	0,09	86,85
18	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	29,819	0,90	26,84
VV 965*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva					29,819		
VV Súčet					29,819		
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	965,000	0,09	86,85
20	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	965,000	0,09	86,85

D 2

Zakladanie

86 649,25

21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	965,000	0,04	38,60
22	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	378,658	47,46	17 971,11
23	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	284,550	0,04	11,38
24	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	115,884	115,84	13 424,00
25	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,550	3,42	83,96
26	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	24,550	0,86	21,11
27	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,428	1 378,30	589,91



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,436	1 379,03	8 875,44
29	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	68,412	107,75	7 371,39
30	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	192,902	121,35	23 408,66
31	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	428,665	0,09	38,58
32	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	428,665	0,09	38,58
33	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	5,826	1 379,03	8 034,23
34	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,343	121,35	648,37
35	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,450	1 379,03	620,56
36	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	3,969	1 379,03	5 473,37

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 92 488,76

37	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	244,817	155,08	37 966,22
38	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	26,397	110,89	2 927,16
39	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	53,043	108,32	5 745,62
40	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	4,401	1 299,56	5 719,36
41	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	17,97	179,70
42	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	19,73	315,68
43	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	22,38	268,56
44	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	26,65	26,65
45	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	28,90	57,80
46	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	32,36	258,88
47	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	52,000	27,14	1 411,28
48	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	38,43	153,72
49	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	42,02	336,16
50	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	45,67	548,04
51	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	53,52	214,08
52	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,246	1 412,57	347,49
53	M	133810000101.S	Tyč oceľová prierezu L 100x100 mm, ozn. 10 370	t	0,246	2 712,13	667,18
54	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,610	118,09	1 252,93
55	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielce	m2	168,000	42,95	7 215,60
56	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	168,000	5,65	949,20
57	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	368,256	31,08	11 445,40
58	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	346,220	34,16	11 826,88
59	K	342243185	Priečky z tehál pálených 17,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	31,000	40,82	1 265,42
60	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	450,000	2,83	1 273,50
61	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	450,000	0,09	40,50
62	K	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	70,797	1,07	75,75

D 4 Vodorovné konstrukcie 138 307,72

63	K	411121121.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. do 3800 mm	ks	55,000	113,01	6 215,55
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	411121125.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. 3800-10000 mm	ks	91,000	124,31	11 312,21
65	M	593430006100.S	Stropný panel predpätý hrúbky 200-5/9,3, PPD.../205, l x š x v 1000x1190x200 mm, max. dĺžka 7500 mm	m	142,060	78,95	11 215,64
66	M	593430007000.S	Stropný panel predpätý hrúbky 265-4/12,5, PPD.../264, l x š x v 1000x1190x265 mm, max. dĺžka 10000 mm	m	581,085	88,74	51 565,48
67	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	4,500	118,09	531,41
68	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	39,704	28,95	1 149,43
69	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	39,704	5,65	224,33
70	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	33,200	5,82	193,22
71	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	33,200	1,13	37,52
72	M	DB040	Dista TEBAU - Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 40mm, 2m kusy,	ks	565,000	0,09	50,85
73	M	OS	Olej odformovací - Separen špeciál TEBAU	l	55,000	0,06	3,30

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Pre oceľové a drevené formy a debnenia

74	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,833	1 327,81	1 106,07
75	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	4,780	1 327,81	6 346,93
76	M	ZVDS	Viazací drôt TEBAU - zvitok 20 kg	kg	440,000	0,03	13,20
77	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	17,762	131,53	2 336,24
78	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	191,859	32,34	6 204,72
79	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	191,859	5,65	1 084,00
80	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	58,165	5,65	328,63
81	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	58,165	3,39	197,18
82	K	413361821.S	Výstuž stĺpov, nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	8,867	1 327,81	11 773,69
83	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	44,012	120,15	5 288,04
84	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	327,907	29,29	9 604,40
85	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	327,907	5,65	1 852,67
86	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,228	1 327,81	4 286,17
87	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,856	166,21	1 471,96
88	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,291	1 327,81	1 714,20
89	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,740	30,00	772,20
90	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,740	5,65	145,43
91	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	5,328	20,34	108,37
92	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	5,328	5,65	30,10
93	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,550	28,86	852,81
94	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	29,550	5,65	166,96
95	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	6,497	13,56	88,10
96	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	6,497	5,65	36,71

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

137 105,44

97	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	368,443	0,09	33,16
98	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	800,980	1,13	905,11
99	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	800,980	0,43	344,42
100	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	800,980	15,32	12 271,03



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	800,980	0,86	688,84
102	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	2 673,859	0,17	454,56
103	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 673,859	1,13	3 021,46
104	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 673,859	0,43	1 149,76
105	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	525,504	13,56	7 125,83
106	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 148,355	14,71	31 602,30
107	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	405,160	0,50	202,58
108	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	804,420	0,50	402,21
109	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 673,859	0,86	2 299,52
110	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	934,890	1,56	1 458,43
111	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	436,483	13,17	5 748,48
112	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	479,840	13,99	6 712,96
113	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	833,813	0,86	717,08
114	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	424,913	49,10	20 863,23
115	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	408,900	51,77	21 168,75
116	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	73,560	176,29	12 967,89
117	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	23,640	176,29	4 167,50
118	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	73,560	0,57	41,93
119	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	23,640	0,57	13,47
120	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	73,560	0,57	41,93
121	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	23,640	0,57	13,47
122	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,352	79,10	739,74
123	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	997,288	0,17	169,54
124	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	1 146,881	0,10	114,69
125	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	828,250	0,05	41,41
126	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	836,533	0,05	41,83
127	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	997,288	0,05	49,86
128	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	205,441	0,05	10,27
129	K	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	997,288	0,05	49,86
130	K	632452646.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	m2	291,488	4,31	1 256,31
131	K	634920003.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	177,000	0,09	15,93
132	M	311950002600.S	Systémová zátka z minerálnej vlny MW na zápuštnú montáž kotiev TI	ks	5 002,878	0,04	200,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 042,26

133	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	92,500	8,48	784,40
134	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	93,425	1,73	161,63
135	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	9,250	46,21	427,44
136	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 108,200	1,58	1 750,96



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 216,400	1,53	3 391,09
138	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 108,200	1,02	1 130,36
139	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 125,990	0,50	563,00
140	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	221,400	0,50	110,70
141	K	944941102.S	Ochranné okopové zarážky lešeňových rúrkových konštrukciách	m2	1 108,200	0,04	44,33
142	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách - z oboch strán	m2	1 108,200	0,04	44,33
143	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž	m2	1 108,200	0,09	99,74
144	M	1650376400	Sieť na lešenie 2,5m×20 m, 80 g/m, zelená	m2	1 108,200	0,07	77,57

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: farba: zelená , rozmery: 2,5×20 m , hmotnosť: 4,03 kg

145	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 108,200	0,04	44,33
146	K	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	1 235,850	0,90	1 112,27
147	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	751,950	0,99	744,43
148	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	405,160	0,99	401,11
149	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	156,135	0,99	154,57

D 99

Presun hmôt HSV

10 049,16

150	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3 273,342	3,06	10 016,43
151	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3 273,342	0,01	32,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

539 855,05

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

13 417,13

152	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	778,360	0,68	529,28
153	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,234	2 599,12	608,19
154	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	266,283	0,68	181,07
155	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,093	2 599,12	241,72
156	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	778,360	5,09	3 961,85
157	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	895,114	5,15	4 609,84
158	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	266,283	5,09	1 355,38
159	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	306,225	5,15	1 577,06
160	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	130,644	2,70	352,74

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

17 991,36

161	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	350,200	6,38	2 234,28
162	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás AL 40 MINERAL	m2	402,730	5,18	2 086,14
163	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	360,800	11,07	3 994,06
164	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,029	2 060,13	59,74
165	M	245920000900	Zálievka Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg,	kg	2,886	18,16	52,41
166	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	414,920	8,75	3 630,55
167	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	308,700	8,90	2 747,43
168	M	138810000400.S	Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	m2	33,957	25,26	857,75
169	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,700	9,21	651,15
170	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, ocelový	ks	565,600	0,51	288,46
171	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	43,834	8,17	358,12
172	K	712997003.S	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	144,300	1,25	180,38



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	147,186	4,11	604,93
174	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	177,454	1,39	245,96

D 713 Izolácie tepelné 66 672,88

175	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	546,610	1,13	617,67
176	M	283760000700.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	547,444	3,85	2 107,66
177	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	10,098	11,16	112,69
178	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	774,040	2,49	1 927,36
179	M	283760000600.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	1 698,712	3,21	5 452,87
180	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	180,560	6,78	1 224,20
181	M	283750002600.S	Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	184,171	24,86	4 578,49
182	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny	m2	283,800	3,62	1 027,36
183	M	527381r	Tepelné izolácie ploché strechy jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 20-140	m2	283,800	20,79	5 900,20
184	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	283,800	5,65	1 603,47
185	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	289,476	17,24	4 990,57
186	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	289,476	27,57	7 980,85
187	K	713144060.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m2	10,850	6,61	71,72
188	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	11,067	9,72	107,57
189	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	32,240	6,22	200,53
190	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	32,885	5,58	183,50
191	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prúžkami a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	552,361	2,50	1 380,90
192	M	631650001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy	m2	563,408	3,63	2 045,17
193	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	552,361	5,83	3 220,26
194	M	283280007000.S	Parozábrana - parobrzdza, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a steny	m2	607,597	2,09	1 269,88
195	K	713166401.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 80 mm	m2	552,361	2,50	1 380,90
196	M	747003080	022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 80mm	m2	563,408	14,69	8 276,46
197	K	713166400.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 100 mm	m2	563,408	2,50	1 408,52
198	M	747003010	022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 100mm	m2	563,408	16,50	9 296,23
199	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	663,650	0,46	307,85

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 202,91

200	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	21,600	19,38	418,61
201	K	721230118.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	6,000	28,25	169,50
202	M	286630009200.S	Strešný vtok s tepelnou izoláciou, horizontálny odtok DN 75/110, zachytý kôš D 180 mm	ks	6,000	100,68	604,08
203	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,922	0,90	10,72

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 641,93

204	K	722250051.Sr	Montáž prenosného hasiaceho zariadenia vrátane označenia	ks	16,000	5,42	86,72
205	M	004Ce_	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg min.21A s držiakom	ks	16,000	30,04	480,64
206	M	strtc_	Štítok s označením budúcej prvej kontroly hasiaceho prístroja, samolepka	ks	16,000	1,13	18,08
207	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,854	9,65	56,49

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 6 062,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliakacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	11,520	36,30	418,18
209	M	607930001500.S	Sanitárna predeľovacia priečka. Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	12,096	440,96	5 333,85
210	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,520	5,40	310,77

D 762		Konštrukcie tesárske					65 157,83
211	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	104,880	9,76	1 023,63
212	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	58,140	12,42	722,10
213	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	456,150	12,42	5 665,38
214	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	63,000	14,17	892,71
215	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	1 026,285	15,64	16 051,10
216	M	605720000103.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, pohľadová kvalita	m3	24,035	650,00	15 622,75
217	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I	m3	25,080	350,00	8 778,00
218	M	605520000100.S	Hranoly z tvrdého reziva neopracované omietané akost' I	m3	13,250	40,61	538,08
219	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	552,361	11,24	6 208,54
220	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	563,408	9,77	5 504,50
221	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	297,000	1,86	552,42
222	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,817	678,03	553,95
223	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	59,410	20,00	1 188,20
224	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m2	70,300	12,66	890,00
225	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	70,300	8,17	574,35
226	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	647,657	0,61	392,12

D 763		Konštrukcie - drevostavby					21 054,01
227	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	25,968	31,58	820,07
228	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	54,532	4,28	233,40
229	K	763122221.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm	m2	14,320	31,05	444,64
230	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	30,072	4,28	128,71
VV		60,144*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva			30,072		
VV		Súčet			30,072		

231	K	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	149,250	33,62	5 017,79
232	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	156,712	4,28	670,73
233	K	763132420.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarné impregnované DFH2 15 mm	m2	27,690	34,18	946,44
234	M	590110003100.S	Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná DFH2, hr. 15 mm	m2	29,074	4,28	124,44
235	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	37,440	33,00	1 235,52
236	M	590110001200.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 15 mm	m2	39,312	4,28	168,26
237	K	763160102.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	288,414	33,61	9 693,59
238	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	302,835	4,28	1 296,13
239	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	207,797	1,32	274,29

D 764 Konštrukcie klampiarske

42 683,10



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	K	764171171.S	Montáž komínu odvetrávacieho s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30°	ks	8,000	5,99	47,92
241	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	98,460	19,07	1 877,63
242	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	67,320	21,56	1 451,42
243	K	764171453.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	49,230	22,80	1 122,44
244	K	764171860	Krytina Click antikondenzačná úprava, sklon strechy do 30°	m2	552,361	40,00	22 094,44
245	K	764173457.S	Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	9,100	16,18	147,24
246	M	1020501007	Lišta odkvapová VIPLANYL PVC uhol 90° r.š. 200 mm	ks	4,732	9,83	46,52
247	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	98,460	23,68	2 331,53
248	K	764357601.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové s priskrutkovaním háku na plechovú krytinu r.š. 1100 mm	m	98,460	29,91	2 944,94
249	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	107,425	40,00	4 297,00
250	K	764421420.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 157 mm	m	116,000	16,57	1 922,12
251	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 650-900 mm	m	63,100	41,00	2 587,10
252	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,000	29,91	1 016,94
253	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	418,872	1,90	795,86

D		766	Konštrukcie stolárske	85 086,62			
254	K	766414111.S	Montáž oblož. stien, slŕpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. do 0,6 m2	m2	14,904	16,95	252,62
255	M	617210000100.S	Korkový stenový obklad samolepiaci biely hr. 10 mm	m2	15,500	16,95	262,73
256	K	766414132.S	Montáž oblož. stien, slŕpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	m2	108,051	45,20	4 883,91
257	M	606210000100.S	Preglejka vodovzdorná breza, šxlxhr 2500x1250x15 mm	m2	124,258	22,60	2 808,23
258	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	64,41	128,82
259	M	553310013000.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 800 mm	ks	2,000	246,92	493,84
260	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	21,47	42,94
261	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	3,200	13,42	42,94
262	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	61,000	33,44	2 039,84
263	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	61,000	26,30	1 604,30
264	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	46,000	132,88	6 112,48
265	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI EW 30 D3, šxv 600-1100x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, RAL nástreky	ks	15,000	198,61	2 979,15
266	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	48,31	386,48
267	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	26,30	210,40
268	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI EW 30 D3, šxv 600-1100x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, RAL nástreky	ks	4,000	198,61	794,44
269	M	611610003200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 3/4 presklenie	ks	4,000	377,89	1 511,56
270	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	6,000	132,88	797,28
271	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné presklené EI EW 30 D3, šxv 600-1100x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, RAL nástreky	ks	2,000	256,58	513,16
272	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	2,000	123,46	246,92
273	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	230,000	0,54	124,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	2,000	326,36	652,72
275	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	18,000	19,32	347,76
276	M	549170000600.S	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	18,000	37,57	676,26
277	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	28,000	114,98	3 219,44
278	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	115,02	345,06
279	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej	m	57,575	114,98	6 619,97
280	K	766694121.Sr	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm	m	30,900	229,95	7 105,46
281	M	611550001400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	30,900	114,99	3 553,19
282	K	766694151.Sr	Montáž parapetnej dosky nerezovej šírky nad 300 mm	m	13,480	26,84	361,80
283	M	611560000700r	Parapetná doska nerezová na DTD doske 3180x500 mm	ks	1,000	483,10	483,10
284	M	611560000700r1	Parapetná doska nerezová na DTD doske 1500x500 mm	ks	1,000	295,23	295,23
285	M	611560000700r2	2x doska do L 1900x450mm a 2500x450mm, zaoblenie rohovej časti	ks	2,000	429,42	858,84
286	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	79,000	0,86	67,94
287	M	611890004200.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 90 mm	ks	79,000	2,57	203,03
288	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	61,000	40,22	2 453,42
289	M	611810002900.Sr	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	46,000	124,07	5 707,22
290	M	611810002900.Sr1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre jednokridlové dvere protipožiarna	ks	15,000	173,92	2 608,80
291	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	8,000	48,31	386,48
292	M	611810007400.Sr	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-2000 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	5,000	181,43	907,15
293	M	611810007400.Sr1	Zárubňa vnútorná obložková protipožiarna, šírka 1250-2000 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	203,97	611,91
294	K	766821002.Sr1	Dodávka a montáž deliacej policovej steny 3,3*2m s posuvnými dverami	ks	5,000	1 389,97	6 949,85
295	K	766821006.Sr1	Dodávka a montáž vstavaných úložných priestorov	m	45,100	305,11	13 760,46
296	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	844,113	0,80	675,29

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					131 680,57
297	K	767163105.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	54,270	26,84	1 456,61
298	M	553520001300.Sr	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do steny	m	54,270	268,39	14 565,53
299	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,150	26,84	433,47
300	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	10,850	268,39	2 912,03
301	M	553520001301.S	Zábradlie schodiskové atypické z uzavretých profilov	m	5,300	397,21	2 105,21
302	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	38,580	16,10	621,14
303	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	38,580	48,31	1 863,80
304	K	767612110.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	543,280	14,08	7 649,38
305	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	570,444	3,07	1 751,26
306	M	553410009700.Sr1	Okno plastové, izolačné dvojsklo	m2	25,883	133,42	3 453,31
307	M	553410033200.Sr	Okno hliníkové požiarna EW45 číre dvojsklo	m2	12,383	351,05	4 347,05
308	M	553410009700.Sr2	Okno hliníkové, izolačné trojsklo EI60 D1	m2	4,455	351,07	1 564,02
309	M	553410009700.Sr	Okno plastové, izolačné trojsklo	m2	210,838	133,42	28 130,01
310	M	631367032	Doska z polyuretánovej peny, hrúbka 50mm, obvodové steny-drevostavby	m2	3,172	9,61	30,48



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
311	M	631367033	Doska z polyuretánovej peny, hrúbka 60mm, obvodové steny-drevostavby	m2	1,162	11,07	12,86
312	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	127,760	16,19	2 068,43
313	M	553410033500.S	Dvere hliníkové požiarne plné/presklené s hliníkovým rámom EI45 číre sklo	m2	13,209	1 785,31	23 582,16
314	M	553410032300.S	Dvere hliníkové s izolačným trojsklom	m2	49,675	535,59	26 605,43
315	K	767649196.S	Montáž doplnkov dverí - podrezanie dverového krídla	ks	79,000	0,43	33,97
316	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	901,755	1,27	1 145,23
317	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	129,000	1,27	163,83
318	M	133310001900.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,129	3 305,41	426,40
319	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	901,757	3,71	3 345,52
320	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý podľa EN S185	t	1,082	2 440,92	2 641,08
321	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 309,082	0,59	772,36

D 771 Podlahy z dlaždíc 29 929,23

322	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	5,900	28,36	167,32
323	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	28,000	1,70	47,00
324	M	1610094760	Profil L ukončovací Celox prírodný 10 mm	bm	30,800	5,00	154,00
325	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu h=95 mm	m	312,500	4,52	1 412,50
326	K	771415068.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu h= 95 mm	m	10,440	4,52	47,19
327	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	705,800	23,73	16 748,63
328	M	597740003300.S	Dlaždice keramické	m2	789,732	13,31	10 511,33
329	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	290,886	2,89	840,66

D 775 Podlahy vlysové a parketové 2 627,45

330	K	775200010.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	35,028	16,95	593,72
331	M	611980003900r	Drevená podlaha Dub lak matný	m2	38,531	14,13	544,44
332	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	59,500	5,65	336,18
333	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	60,095	13,56	814,89
334	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	256,460	0,57	146,18
335	M	8588006786002r	Podložka pod vinylovú podlahu tepelne vodivá	m2	264,154	0,57	150,57
336	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	35,028	0,17	5,95
337	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	36,079	0,16	5,77

VV 35,028*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva
VV Súčet 36,079
36,079

338	K	775599110.S	Ostatné práce, pastovanie strojný	m2	35,028	0,07	2,45
339	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,002	1,05	27,30

D 776 Podlahy povlakové 16 382,01

340	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	154,200	2,72	419,42
341	M	283410017900	Soklová PVC lišta , ochranný lem 5 mm,	m	155,742	1,63	253,86
342	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	152,140	2,72	413,82
343	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	256,460	14,47	3 710,98
344	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	280,894	16,54	4 645,99
345	K	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	257,900	5,44	1 402,98
346	M	697410003556.S	Kobercový štvorec	m2	270,795	19,26	5 215,51
347	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	257,900	0,54	139,27
348	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	291,488	0,09	26,23
349	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	291,488	0,09	26,23
350	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	256,460	0,17	43,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
351	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	291,448	0,04	11,66
352	K	776994113.S	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj	m	84,300	0,06	5,06
353	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh	m2	256,460	0,04	10,26
354	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	163,249	0,35	57,14

D		781	Obklady					23 166,87
355	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	525,504	26,25	13 794,48	
356	M	597640001800.S r	Obkladačky keramické	m2	557,034	14,43	8 038,00	
357	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	117,460	1,13	132,73	
358	M	1610094800	Profil L ukončovaci Celox nerez 10 mm	bm	118,635	5,00	593,18	
359	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,584	2,70	608,48	

D		783	Nátery					739,32
360	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	1 232,223	0,20	246,44	
361	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	1 232,223	0,20	246,44	
362	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 232,223	0,20	246,44	

D		784	Maľby	12 231,15			
363	K	784101271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	2,70	9 320,94
364	K	784141010.S	Strojne nanášaná stierka stien na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 673,859	0,15	401,08
365	K	784141110.S	Strojne nanášaná stierka stropov na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	800,980	0,20	160,20
366	K	784151371.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	0,15	517,83
367	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	0,50	1 726,10
368	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 500,000	0,07	105,00

D		787	Zasklievanie					3 127,88
369	K	787610030.S	Montáž sklenených pevných interiérových stien	m2	9,375	36,26	339,94	
370	M	553410013100.S r	Zasklená stena s dverami	m2	9,375	297,38	2 787,94	

D M Práce a dodávky M 39 329,58

D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					39 329,58
371	K	330030053.Sr	Dodávka a montáž výťah OH 450/6 osôb	ks	1,000	25 960,00	25 960,00
372	K	330030138.Sr	Dodávka a montáž výťahu MB100	ks	1,000	12 980,00	12 980,00
373	K	MV	Murárske výpomoci	%	389,400	0,50	194,88
374	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	389,400	0,50	194,70

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	835,01				
375	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	50,00	50,00
376	K	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	kpl	1,000	50,00	50,00
377	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	150,00	150,00
378	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
379	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
380	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kpl	1,000	110,00	110,00
381	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
382	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	kpl	1,000	150,00	150,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
383	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	1,000	50,00	50,00
384	K	000600022.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	kpl	1,000	50,00	50,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

33 094,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	33 094,47	23,00%	7 611,73

Cena s DPH

v EUR

40 706,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 094,47

PSV - Práce a dodávky PSV

31 769,29

713 - Izolácie tepelné

2 565,79

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

143,80

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

29 059,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 200,17

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 094,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 769,29

D 713

Izolácie tepelné

2 565,79

1	K	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	20,000	12,15	243,00
2	M	449410002600.S	Protipožiarne akrylátové tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	1,700	28,17	47,89
3	K	713550015.S	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 60 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tĺne	m2	30,000	10,30	309,00
4	M	631450003900.S	Protipožiarne doska z minerálnej vlny hr. 60 mm na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	30,000	14,36	430,80
5	K	713550140.S	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 50 mm na vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na navarovacie tĺne	m2	70,000	9,54	667,80
6	M	631470001500.S	Protipožiarne lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	70,000	12,39	867,30

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

143,80

7	K	721175015.S	Montáž zásepu s odvodom kondenzátu	ks	5,000	5,31	26,55
8	M	UNR700100822i	DFLK 200 vnější kryt s odvodem kondenzátu	ks	1,000	19,22	19,22
9	M	UNR700100822y	DFLK 250 vnější kryt s odvodem kondenzátu	ks	1,000	21,34	21,34
10	M	UNR700100822u	DFLK 280 vnější kryt s odvodem kondenzátu	ks	2,000	23,45	46,90
11	M	UNR700100822z	DFLK 500 vnější kryt s odvodem kondenzátu	ks	1,000	29,79	29,79

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

29 059,70


12	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu/strop veľkosť: 100	ks	21,000	11,65	244,65
13	M	429120000400.S	Malý radiálny ventilátor, Vortice Vort Quadro Micro 100 alebo ekvivalent	ks	21,000	71,05	1 492,05
14	K	769011360.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 250	ks	1,000	69,88	69,88
15	M	429140009900.S	Radiálny ventilátor, Systemair KVK Silent 250 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	868,39	868,39
16	K	769011385.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 500	ks	1,000	131,61	131,61
17	M	429140005500	Radiálny ventilátor, Systemair KVK Slim 500 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	2 546,17	2 546,17
18	K	769011630.S	Montáž ventilátora axiálneho do potrubia veľkosť: 200	ks	5,000	36,22	181,10
19	M	429130018500.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Sytemair K 200 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	5,000	374,42	1 872,10
20	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	36,000	2,57	92,52
21	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	36,000	5,37	193,32
22	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	6,000	2,80	16,80
23	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	6,000	6,40	38,40
24	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	24,000	3,13	75,12
25	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	24,000	8,19	196,56
26	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	24,000	3,31	79,44
27	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	24,000	10,29	246,96
28	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	24,000	3,83	91,92
29	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	12,000	12,53	150,36
30	M	429810001000.S	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm	m	12,000	16,04	192,48
31	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,000	3,97	47,64



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	429810001100.S	Potrúbie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	12,000	16,04	192,48
33	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	3,000	4,14	12,42
34	M	429810001300.S	Potrúbie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	3,000	20,12	60,36
35	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	12,000	4,27	51,24
36	M	429810001500.S	Potrúbie kruhové spiro DN 500, dĺžka 1000 mm	m	12,000	34,27	411,24
37	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	40,000	2,58	103,20
38	M	429820000100.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	40,000	25,65	1 026,00
39	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	15,000	3,60	54,00
40	M	429820000200.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	15,000	33,46	501,90
41	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	8,000	2,67	21,36
42	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	8,000	47,63	381,04
43	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	5,000	3,44	17,20
44	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	5,000	57,05	285,25
45	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	4,16	16,64
46	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	5,27	21,08
47	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,94	4,94
48	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	11,47	11,47
49	K	769021328.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 500-800	ks	1,000	7,30	7,30
50	M	429850009100.S	Koleno 90° DN 500 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	49,32	49,32
51	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	3,24	12,96
52	M	429850015600.S	Záslepka DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	1,77	3,54
53	M	429850015800.S	Záslepka DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	2,02	2,02
54	M	429850016000.S	Záslepka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	3,47	3,47
55	K	769021355.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	3,77	7,54
56	M	429850016100.S	Záslepka DN 280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,36	10,72
57	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	7,000	3,62	25,34
58	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	4,16	8,32
59	M	429850018300.S	Prechod symetrický DN 200/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	5,60	28,00
60	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	5,000	4,97	24,85
61	M	429850018500.S	Prechod symetrický DN 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,47	22,41
62	M	429850018700.S 1	Prechod symetrický DN 315/280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	10,37	20,74
63	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	21,000	3,87	81,27
64	M	429850024600.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	9,000	3,31	29,79
65	M	429850024700.S 1	Nadstavec kruhový DN 200/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,31	6,62
66	M	429850024800.S 1	Nadstavec kruhový DN 200/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	3,80	26,60
67	M	429850024900	Nadstavec kruhový DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,42	10,84
68	M	429850024900.S	Nadstavec kruhový DN 200/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38
69	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	19,000	4,41	83,79
70	M	429850025000	Nadstavec kruhový DN 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	3,31	9,93
71	M	429850025000.S	Nadstavec kruhový DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	7,19	35,95
72	M	429850025100	Nadstavec kruhový DN 250/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,96	9,96
73	M	429850025100.S	Nadstavec kruhový DN 280/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,31	6,62
74	M	429850025200	Nadstavec kruhový DN 280/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,42	10,84
75	M	429850025200.S	Nadstavec kruhový DN 280/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38
76	M	429850025300	Nadstavec kruhový DN 280/280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,97	19,94



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	429850025300.S 1	Nadstavec kruhový DN 315/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,97	19,94
78	K	769021451.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 355-500	ks	3,000	5,90	17,70
79	M	429850025500.S	Nadstavec kruhový DN 400/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38
80	M	429850025700.S	Nadstavec kruhový DN 500/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	10,34	10,34
81	K	769021481.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 355-500	ks	1,000	7,03	7,03
82	M	429720014500.S	Výfukový kus priamy, DN 500	ks	1,000	26,48	26,48
83	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	6,27	6,27
84	M	429720011600.S	Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 200	ks	1,000	66,96	66,96
85	K	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	3,000	7,75	23,25
86	M	429720012000.S	Hlavica samoťahová kruhová, DN 315	ks	2,000	73,30	146,60
87	M	429720011800.S	Hlavica samoťahová kruhová, DN 250	ks	1,000	52,82	52,82
88	K	769025162.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.160-0.178 m2	ks	2,000	9,11	18,22
89	M	429710021500.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 560x315 mm	ks	2,000	86,97	173,94
90	K	769025171.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.252-0.280 m2	ks	1,000	11,40	11,40
91	M	429710021800.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 560x450 mm	ks	1,000	114,10	114,10
92	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	1,000	7,14	7,14
93	M	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	1,000	12,73	12,73
94	K	769025207.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 355-500	ks	1,000	7,52	7,52
95	M	429710061500.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 400	ks	1,000	34,80	34,80
96	K	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	6,000	8,60	51,60
97	M	429710068800.S	Klapka spätná, motýľová d 250 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	4,000	7,57	30,28
98	M	429710068900.S	Klapka spätná, motýľová d 280 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	10,96	21,92
99	K	769031168.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2	ks	7,000	6,33	44,31
100	M	429720287700.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrútkami, jednoradová, šxv 800x400 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	7,000	102,39	716,73
101	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	14,000	5,07	70,98
102	M	429720250900.S	Mriežka dverová, hliníková, rozмеры šxv 500x200 mm	ks	3,000	50,58	151,74
103	M	429720251100.S	Mriežka dverová, hliníková, rozмеры šxv 500x300 mm	ks	11,000	67,66	744,26
104	K	769036012.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2	ks	1,000	6,62	6,62
105	M	429720054500.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 560x450 mm	ks	1,000	82,21	82,21
106	K	769037045.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	15,000	3,50	52,50
107	M	429720341100.S	Ventil tanierový, Elektrodesign BDOP 125 alebo ekvivalent	ks	15,000	5,30	79,50
108	K	769038006.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 600-1000 mm	ks	2,000	77,79	155,58
109	M	429730002800.S	Zákryt akumulčný nástenný nerezový, lxxvš 90x45x90 mm + tukové filtre	ks	2,000	560,69	1 121,38
110	K	769038030.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	1,000	201,69	201,69
111	M	429730018700.S	Zákryt akumulčný závesný nerezový delený, lxxvš 140x45x220 mm + tukové filtre	ks	1,000	2 132,02	2 132,02
112	K	769038036.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 3400-3600 mm	ks	1,000	278,58	278,58
113	M	429730019300.S	Zákryt akumulčný závesný nerezový delený, lxxvš 220x45x350 mm + tukové filtre	ks	1,000	5 331,77	5 331,77
114	K	769043030.S	Montáž elektrického ohrievača pre štvorhranné potrubie 450 mm	ks	1,000	90,07	90,07
115	M	429420005300.S	Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, Elektrodesign IBE 400x33,2 T + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	1 361,37	1 361,37
116	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	1 000,000	1,25	1 250,00
117	M	386544	Záves VZT rozvodu MVA-S alebo ekvivalent	ks	200,000	5,41	1 082,00
118	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	284,155	1,00	284,54



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	998769292.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku k.d. 1 km	%	284,155	1,27	359,70

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 200,17

120	K	HZS000211.S.1	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	100,00	100,00
121	K	HZS000213.S.1	Vysekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	66,09	66,09
122	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	36,000	12,00	432,00
123	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	14,00	336,00
124	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	100,00	100,00
125	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	100,00	100,00
126	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,52	66,08

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

127	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
128	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

67 355,49

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

67 355,49

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

15 491,76

Cena s DPH

v EUR

82 847,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

67 355,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 867,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 867,61

PSV - Práce a dodávky PSV

63 086,73

713 - Izolácie tepelné

2 421,07

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 583,81

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 152,06

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

46 929,79

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 276,14

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 355,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 867,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 867,61

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,000	4,35	261,00
2	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	25,000	40,09	1 002,25
3	M	2052899	Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL	ks	20,000	24,49	489,80
4	K	976004111.S	Stavebné vysprávk	sub	1,000	114,50	114,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 086,73

D 713

Izolácie tepelné

2 421,07

5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	205,000	3,55	727,75
6	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	40,000	2,86	114,40
7	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	85,000	2,97	252,45
8	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	80,000	3,34	267,20
9	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	125,000	4,12	515,00
10	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	100,000	3,83	383,00
11	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	4,58	91,60
12	M	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	5,30	26,50
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,779	1,31	31,15
14	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	23,779	0,46	10,82
15	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	23,779	0,05	1,20

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 583,81

16	K	733166102	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	40,000	17,18	687,20
17	K	733166104	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	20,04	1 703,40
18	K	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	80,000	25,77	2 061,60
19	K	733166108	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	100,000	32,64	3 264,00
20	K	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	20,000	44,10	882,00
21	K	733166112	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 63x4,5 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	5,000	60,13	300,65
22	K	733167157.S	Montáž plastlinikového prechodiek na plastové rúry D 16 mm	ks	242,000	3,67	888,14



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením alebo ekvivalent	ks	242,000	4,97	1 202,74
24	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000	0,69	141,45
25	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	125,000	0,80	100,00
26	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	112,312	9,99	1 122,52
27	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	112,312	1,40	157,15
28	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	112,312	0,60	67,35
29	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	112,312	0,05	5,61

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 152,06

30	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000	4,58	32,06
31	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, stvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm alebo ekvivalent	ks	7,000	35,85	250,95
32	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	6,000	5,73	34,38
33	M	1376612	HERZ Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením alebo ekvivalent	ks	6,000	82,92	497,52
34	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	1,72	22,36
35	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent	ks	13,000	15,69	203,97
36	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,412	9,90	103,08
37	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,412	0,25	2,58
38	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,412	0,45	4,64
39	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,412	0,05	0,52

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 46 929,79

40	K	735153300.S	Príplatek k cene za odvetšňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	13,000	2,52	32,76
41	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,96	22,96
42	M	pv0226008009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x0800 PLAN alebo ekvivalent	ks	1,000	372,04	372,04
43	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	22,91	45,82
44	M	pv0339006009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x0600 PLAN alebo ekvivalent	ks	2,000	476,64	953,28
45	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	22,91	68,73
46	M	pv0339010009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x1000 PLAN alebo ekvivalent	ks	1,000	602,73	602,73
47	M	pv0339012009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x1200 PLAN alebo ekvivalent	ks	2,000	678,26	1 356,52
48	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	12,60	75,60
49	K	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 950 mm	ks	2,000	17,18	34,36
50	M	484520001700.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 450x950x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	59,16	118,32
51	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1650 mm	ks	2,000	17,18	34,36
52	M	484520002900.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 750x1650x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	129,59	259,18
53	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1850 mm	ks	3,000	17,18	51,54
54	M	484520002000.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 450x1850x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	94,23	188,46
55	M	484520003000.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 600x1850x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	103,63	103,63
56	K	735158110.S	Vykurovacie telesá rebríkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	7,000	6,87	48,09



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	I	1 020,000	0,23	234,60
58	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s izoláciou hr. 30 mm, potrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	985,000	9,16	9 022,60
59	M	3F03009	HERZ Platňa novová Combitor 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm alebo ekvivalent	m2	985,000	15,54	15 306,90
60	M	UV520435	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená alebo ekvivalent	m	7 650,000	0,95	7 267,50
61	M	3F11006	HERZ Spona nastreľovacia na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou alebo ekvivalent	ks	570,000	0,14	79,80
62	M	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 alebo ekvivalent	m	390,000	0,62	241,80
63	M	247710002200	Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m	ks	10,000	4,35	43,50
64	M	3F08002	HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás alebo ekvivalent	m	890,000	1,01	898,90
65	M	3F08004	HERZ Priestorový dilatačný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m alebo ekvivalent	m	105,000	0,45	47,25
66	M	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg alebo ekvivalent	bal	20,000	41,19	823,80
67	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	2,000	38,94	77,88
68	M	1853206	HERZ Rozdeľovač tyčový 6-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	281,21	562,42
69	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	43,52	87,04
70	M	1853207	HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	321,07	321,07
71	M	1863307	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 7-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s regulačnými prietokomerami (do 6 l/min) na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na zberači, prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	231,46	231,46
72	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	3,000	46,96	140,88
73	M	1853208	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	360,93	721,86
74	M	1863418	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 8-okružový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhov G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1" alebo ekvivalent	ks	1,000	262,38	262,38
75	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	60,70	60,70
76	M	1853209	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	398,24	398,24
77	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	4,000	85,90	343,60
78	M	1853211	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 11-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	4,000	460,44	1 841,76
79	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	92,77	92,77
80	M	1853212	HERZ Rozdeľovač tyčový 12-okružový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	495,35	495,35



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	7,000	57,27	400,89
82	M	SKR118303-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 615 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	2,000	100,88	201,76
83	M	SKR118304-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 760 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	2,000	111,33	222,66
84	M	SKR118305-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 845 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	3,000	117,35	352,05
85	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	6,000	68,72	412,32
86	M	SKR118308	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 1015 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	6,000	146,58	879,48
87	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	464,416	0,50	232,21
88	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	464,416	0,50	232,21
89	K	998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	464,416	0,05	23,77

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 276,14

90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	12,00	600,00
91	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	14,00	420,00
92	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,00	300,00
93	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	16,01	224,14
94	K	HZS000211.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	100,00	100,00
95	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	100,00	100,00
96	K	HZS000213.S	Výsekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	100,00	100,00
97	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	12,00	432,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

98	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
99	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPII:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

73 161,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	73 161,45	23,00%	16 827,13

Cena s DPH

v EUR

89 988,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 161,45

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

713 - Izolácie tepelné	454,45
------------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	70 225,52
---------------------------	-----------

731 - Ústredné kúrenie - kotelne	60 345,12
----------------------------------	-----------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 105,67
-----------------------------------	----------

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 766,96
--	----------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 007,77
-----------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 153,08
----------------------------------	----------

OST - Ostatné	1 328,40
---------------	----------



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 161,45

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 454,45

1	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	55,000	3,87	212,85
2	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	3,59	71,80
3	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	18,000	4,30	77,40
4	M	283310006800.S	Izolačná PF trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	17,000	4,98	84,66
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,467	1,25	5,59
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	4,467	0,43	1,94
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	4,467	0,05	0,21

D PSV Práce a dodávky PSV 70 225,52

D 731 Ústredné kúrenie - kotelne 60 345,12

8	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	4,000	752,58	3 010,32
9	M	Z018893	Zostava Vitocal 200-S AWB-E-201.D16 400V alebo ekvivalent	ks	4,000	10 571,07	42 284,28
10	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent	ks	4,000	130,95	523,80
11	M	ZK02944	Inštalácia sada s medenými rúrami 6/12 alebo ekvivalent	ks	4,000	811,88	3 247,52
12	M	ZK02942	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na stenu s medenými rúrami 6/12 alebo ekvivalent	ks	4,000	119,21	476,84
13	M	7172173	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	ks	3,000	176,10	528,30
14	M	7172174	Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent	ks	1,000	176,10	176,10
15	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	ks	1,000	111,08	111,08
16	M	7143497	Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent	bal	1,000	7,86	7,86
17	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	2,000	66,83	133,66
18	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	66,83	66,83
19	M	ZK02941.1	Rozširovací sada pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent	ks	1,000	234,80	234,80
20	K	732111406.S	Montáž modulárneho rozdeľovača	ks	1,000	69,88	69,88
21	M	9535333	Rozdeľovač DN40 2-násobný alebo ekvivalent	ks	1,000	967,86	967,86
22	M	9566827	Stenová konzola DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	142,38	142,38
23	M	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov) alebo ekvivalent	bal	4,000	152,67	610,68
24	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	4,000	102,14	408,56
25	M	ZK01660	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-120 F alebo ekvivalent	ks	2,000	3 069,16	6 138,32
26	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESMANN alebo ekvivalent	ks	2,000	142,38	284,76



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	098731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	594,238	1,00	594,24
28	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	594,238	0,50	297,12
29	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	594,238	0,05	29,93

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 105,67

30	K	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 l	ks	1,000	136,54	136,54
31	M	Z014451.1	Vitocell 100-E, Typ SVPB 600 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 394,38	1 394,38
32	K	734296120.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	4,000	7,53	30,12
33	M	7814924	3-cestný prepínací ventil DN25	ks	4,000	77,62	310,48
34	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	44,79	44,79
35	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	4,000	10,75	43,00
36	M	ZK02937	Membránová expanzná nádoba 10 l	ks	4,000	148,11	592,44
37	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	32,25	32,25
38	M	7938091	Membránová exp. nádoba H140 biela	ks	1,000	213,57	213,57
39	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,000	107,51	107,51
40	M	7938283.1	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	997,47	997,47
41	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	53,76	53,76
42	M	7419725.1	Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	28,00	84,00
43	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	40,403	1,11	44,94
44	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	40,403	0,46	18,38
45	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	40,403	0,05	2,04

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 766,96

46	K	733151128.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	20,000	24,73	494,60
47	K	733151131.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	18,000	46,23	832,14
48	K	733151133.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 64x2,0 mm	m	17,000	75,26	1 279,42
49	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	55,000	1,08	59,40
50	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	26,656	2,60	69,25
51	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	26,656	1,11	29,68
52	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	26,656	0,09	2,47

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 007,77

53	K	734315005.S	Montáž guľového kohúta DN 20	ks	4,000	5,38	21,52
54	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20, PN 40	ks	4,000	8,71	34,84
55	K	734315020.S	Montáž guľového kohúta DN 40	ks	16,000	7,53	120,48
56	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40, PN 40	ks	16,000	32,84	525,44
57	K	734315120.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	6,000	32,25	193,50
58	M	551240005600.S	Guľový kohút DN 65 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, oceľový	ks	6,000	92,89	557,34
59	K	722221310.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 20	ks	1,000	5,38	5,38
60	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová DN 20, PN 10	ks	1,000	6,25	6,25
61	K	722221325.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 40	ks	4,000	7,53	30,12
62	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová DN 40, PN 10	ks	4,000	20,24	80,96
63	K	734291360.S	Montáž filtra závitového DN 40	ks	4,000	7,53	30,12
64	M	422010002500.S	Filter závitový DN 40	ks	4,000	15,79	63,16
65	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	6,000	3,76	22,56
66	M	1697804	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	6,000	6,05	36,30
67	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	4,000	4,30	17,20
68	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	4,000	8,21	32,84
69	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	4,000	6,45	25,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	ZK04657.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	4,000	228,76	915,04
71	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	27,189	9,89	268,77
72	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	27,189	0,25	6,72
73	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	27,189	0,44	12,09
74	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	27,189	0,05	1,34

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 153,08

75	K	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	39,000	12,00	468,00
76	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	28,000	14,00	392,00
77	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	11,000	15,00	165,00
78	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,01	128,08

D OST Ostatné 1 328,40

79	K	HZS000111.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	100,00	100,00
80	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	4,000	100,00	400,00
81	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	400,00	400,00
82	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,95	428,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotolňa Blok B

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

37 251,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	37 251,30	23,00%	8 567,80

Cena s DPH

v EUR

45 819,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotelňa Blok B

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 251,30

713 - Izolácie tepelné

181,23

PSV - Práce a dodávky PSV

34 929,84

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

27 631,59

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

3 676,36

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 581,31

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 040,58

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

716,05

OST - Ostatné

1 424,18



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotelňa Blok B

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 251,30

D 713		Izolácie tepelné				181,23	
1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	3,01	69,23
2	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	23,000	1,85	42,55
3	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	3,36	40,32
4	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,000	2,08	24,96
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,771	1,70	3,01
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,771	0,59	1,04
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,771	0,07	0,12

D PSV		Práce a dodávky PSV				34 929,84	
-------	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D 731		Ústredné kúrenie - kotelne				27 631,59	
8	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	752,01	1 504,02
9	M	Z018888	Zostava Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 alebo ekvivalent	ks	2,000	9 938,19	19 876,38
10	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent	ks	2,000	150,98	301,96
11	M	ZK00870	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem alebo ekvivalent	ks	2,000	127,50	255,00
12	M	7172173	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	ks	2,000	173,54	347,08
13	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	ks	2,000	40,49	80,98
14	M	7143497	Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent	bal	1,000	7,17	7,17
15	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	1,000	71,73	71,73
16	M	Z008341.1	Vitotrol 200-A alebo ekvivalent	ks	1,000	193,21	193,21
17	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VISSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	72,89	72,89
18	M	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov) alebo ekvivalent	bal	2,000	83,30	166,60
19	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	111,63	111,63
20	M	ZK01660	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-120 F alebo ekvivalent	ks	1,000	3 994,93	3 994,93
21	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	239,66	239,66
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	272,232	1,00	272,23
23	K	998731294.S	Kotelne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	272,232	0,50	136,12
24	K	998731199.S	Kotelne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,003	0,50	0,00

D 732		Ústredné kúrenie, strojovne				3 676,36	
-------	--	-----------------------------	--	--	--	----------	--

25	K	732351000.S	Montáž akumulčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l	ks	1,000	144,62	144,62
26	M	Z018469	Vitocell 100-E SVWA 200L, strieborná alebo ekvivalent	ks	1,000	983,40	983,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	3,000	38,19	114,57
28	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	29,62	59,24
29	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	65,14	130,28
30	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	32,74	32,74
31	M	484620000500.S	Membránová expanzná nádoba 35 l	ks	1,000	110,14	110,14
32	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,000	373,14	373,14
33	M	7938280	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 376,76	1 376,76
34	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	208,25	208,25
35	M	7419725.1	Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	33,55	100,65
36	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	36,338	0,81	29,27
37	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	36,338	0,33	11,97
38	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	36,338	0,04	1,33

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 581,31

39	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	23,000	40,03	920,69
40	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	12,000	47,78	573,36
41	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	35,000	1,68	58,80
42	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,529	1,25	19,44
43	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	15,529	0,54	8,33
44	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	15,529	0,04	0,69

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 040,58

45	K	734315005.S	Montáž guľového kohúta DN 20	ks	4,000	9,83	39,32
46	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20, PN 40	ks	4,000	18,86	75,44
47	K	734315015.S	Montáž guľového kohúta DN 32	ks	8,000	9,95	79,60
48	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32, PN 40	ks	8,000	22,33	178,64
49	K	734315020.S	Montáž guľového kohúta DN 40	ks	6,000	20,67	124,02
50	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40, PN 40	ks	6,000	128,64	771,84
51	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 20	ks	1,000	6,11	6,11
52	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová DN 20, PN 10	ks	1,000	16,86	16,86
53	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	5,04	10,08
54	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	2,000	26,09	52,18
55	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	3,000	7,29	21,87
56	M	1697804	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	3,000	17,70	53,10
57	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,94	15,88
58	M	ZK04657.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	220,05	440,10
59	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	18,850	7,79	146,86
60	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,850	0,15	2,89
61	K	998734294.S	Armatúry, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	18,850	0,28	5,21
62	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,850	0,03	0,58

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 716,05

63	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	23,000	12,00	276,00
64	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
65	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00
66	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatné					1 424,18
67	K	HZS000111.S.1	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	100,00		100,00
68	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	86,17		172,34
69	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	200,00		200,00
70	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	13,22		951,84



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

72 276,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	72 276,18	23,00%	16 623,52

Cena s DPH

v EUR

88 899,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 276,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 537,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 537,52

PSV - Práce a dodávky PSV

67 201,63

713 - Izolácie tepelné

5 028,62

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

15 959,51

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

9 608,54

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

36 429,49

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

175,47

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 412,02

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 276,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 537,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 537,52

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000	1,00	120,00
2	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	421,000	0,26	109,46
3	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	333,000	0,40	133,20
4	K	974031387.S	Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	40,000	10,01	400,40
5	K	974042555.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	m	70,000	10,01	700,70
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	13,565	10,01	135,79
7	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	13,565	1,00	13,57
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,565	10,01	135,79
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,565	0,50	6,78
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,565	10,01	135,79
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,565	0,50	6,78
12	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	13,565	25,01	339,26
13	K	973022361.S	Stavebné vysrávky	hod	25,000	12,00	300,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 201,63

D 713

Izolácie tepelné

5 028,62

14	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	38,000	39,32	1 494,16
15	M	2052899	Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL	ks	25,000	24,02	600,50
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	320,000	3,48	1 113,60
17	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	220,000	2,81	618,20
18	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	65,000	2,91	189,15
19	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	35,000	3,28	114,80
20	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	95,000	4,04	383,80
21	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	40,000	3,75	150,00
22	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	45,000	4,49	202,05
23	M	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	7,34	73,40
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	49,397	1,30	64,25
25	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	49,397	0,45	22,24
26	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	49,397	0,05	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				15 959,51
27	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	220,000	16,85	3 707,00
28	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	65,000	19,66	1 277,90
29	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	35,000	25,28	884,80
30	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	32,02	1 280,80
31	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 50 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	45,000	43,25	1 946,25
32	K	722172633.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 63 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000	58,98	589,80
33	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	156,000	5,62	876,72
34	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	156,000	7,57	1 180,92
35	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	156,000	3,93	613,08
36	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	156,000	5,66	882,96
37	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	22,47	22,47
38	M	286220031300.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	42,35	42,35
39	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	8,99	17,98
40	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,78	63,56
41	K	722221330.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	8,99	8,99
42	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	28,02	28,02
43	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	320,000	0,67	214,40
44	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	95,000	0,79	75,05
45	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	415,000	1,46	605,90
46	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	143,190	9,96	1 426,58
47	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	143,190	0,70	99,86
48	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	143,190	0,75	106,99
49	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	143,190	0,05	7,13

D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				9 608,54
50	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	m	10,000	12,36	123,60
51	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	70,000	14,04	982,80
52	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné	m	35,000	15,17	530,95
53	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	90,000	19,66	1 769,40
54	K	721171406.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	15,000	16,85	252,75
55	K	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	90,000	21,40	1 926,00
56	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	m	30,000	19,66	589,80
57	K	721174051.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	5,000	4,49	22,45
58	M	286530263800.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	5,000	19,67	98,35
59	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	3,000	5,62	16,86
60	M	429720001100.S	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	7,23	21,69
61	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	3,000	3,37	10,11
62	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	43,21	129,63
63	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	10,000	6,74	67,40
64	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	7,64	76,40
65	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	3,37	16,85
66	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	43,21	216,05
67	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	15,000	5,62	84,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	15,000	30,38	455,70
69	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	11,000	5,62	61,82
70	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	51,000	5,62	286,62
71	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	21,000	6,74	141,54
72	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	37,000	8,43	311,91
73	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	340,000	1,12	380,80
74	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	85,738	10,02	858,73
75	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	85,738	1,00	85,87
76	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	85,738	1,00	85,87
77	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	85,738	0,05	4,29

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				36 429,49
78	K	725119307.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných	ks	1,000	42,69	42,69
79	M	642340000600.S.1	Misa záchodová keramická pre imobilných	ks	1,000	207,91	207,91
80	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	42,60	298,83
81	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	162,90	1 140,30
82	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	16,85	117,95
83	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	60,42	422,94
84	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	19,79	158,32
85	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	8,000	165,85	1 326,80
86	K	725149715.S.1	Montáž predstenového systému detských záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	21,000	42,69	896,49
87	M	552370000100.S.1	Predstenový systém detský pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	21,000	177,34	3 724,14
88	K	725119420.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	21,000	16,85	353,85
89	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	21,000	226,99	4 766,79
90	K	725291112.S1	Montáž záchodového detského sedadla s poklopom	ks	21,000	5,62	118,02
91	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	21,000	103,90	2 181,90
92	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	28,000	5,62	157,36
93	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	28,000	30,20	845,60
94	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá pre imobilných	ks	2,000	5,62	11,24
95	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	49,38	49,38
96	M	552380012700	Madlo nerezové sklopné oblúkové	ks	1,000	56,17	56,17
97	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickeho na skrútky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	15,000	34,83	522,45
98	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	9,000	42,47	382,23
99	M	642110005300.S.1	Umývadlo keramické pre imobilných	ks	1,000	89,46	89,46
100	M	642210000500.S	Umývadlielko keramické stenové	ks	5,000	43,83	219,15
101	K	725219505.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickeho detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	21,000	34,83	731,43
102	M	642110002730.S	Umývadlo, umývadlielko keramické detské závesné	ks	21,000	67,95	1 426,95
103	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	32,58	32,58
104	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	49,42	49,42
105	K	725241113.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 1000x1200 mm	ks	4,000	67,41	269,64
106	M	554230000900.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 1000x1200 mm	ks	4,000	278,84	1 115,36
107	K	725329201.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	ks	9,000	34,83	313,47
108	M	552310002900.S	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	9,000	844,45	7 600,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	8,000	48,31	386,48
110	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	8,000	228,71	1 829,68
111	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	21,000	20,78	436,38
112	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	21,000	39,69	833,49
113	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	46,000	11,23	516,58
114	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	36,000	20,57	740,52
115	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	10,000	31,66	316,60
116	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	14,04	56,16
117	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	41,21	164,84
118	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	11,000	7,30	80,30
119	M	551620005300.S	Zápachová uzáver komplet DN32	ks	11,000	28,83	317,13
120	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	59,000	7,30	430,70
121	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	36,000	6,02	216,72
122	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 50	ks	7,000	20,57	143,99
123	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón drezy DN 50	ks	10,000	6,66	66,60
124	M	551620003000.S	Zápachová uzávierka univerzálna kuchynská DN 50	ks	4,000	5,10	20,40
125	M	551620012200.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, plast	ks	2,000	4,47	8,94
126	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	361,944	0,30	108,51
127	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	361,944	0,30	108,51
128	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	361,944	0,05	18,09

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 175,47

129	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	12,000	14,54	174,48
130	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,745	0,19	0,33
131	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,745	0,34	0,59
132	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,745	0,04	0,07

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 412,02

133	K	HZS000211.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	25,73	25,73
134	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000	12,00	840,00
135	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	53,000	14,00	742,00
136	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,00	450,00
137	K	HZS000114.S	Stavobno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,01	320,20
138	K	HZS000213.S	Výsekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	34,09	34,09

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

139	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
140	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.1 - Rozvody vody, kanál...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

13 814,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 814,88	23,00%	3 177,42

Cena s DPH

v EUR

16 992,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove
Objekt: 3.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov
Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
Projektant: 4m-a s.r.o.
Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 814,88
2 - Zakladanie	71,38
HSV - Práce a dodávky HSV	5 512,24
1 - Zemné práce	4 864,12
4 - Vodorovné konštrukcie	498,74
8 - Rúrové vedenie	149,38
PSV - Práce a dodávky PSV	6 538,52
721 - Zdravotechnika - vnútorná a dažďová kanalizácia	6 538,52
M - Práce a dodávky M	925,70
23-M - Montáže potrubia	925,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	642,03
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	125,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 814,88

D 2		Zakladanie					71,38
1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubiá dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openíť pur penou)	ks	14,000	4,23	59,22
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubié D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystreďiť cez dištančné objímky)	ks	2,000	6,08	12,16

D HSV		Práce a dodávky HSV					5 512,24
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 1		Zemné práce					4 864,12
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	85,000	33,04	2 808,40
4	K	132201209.S	Příplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	85,000	1,81	153,85
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	42,045	3,57	150,10
6	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	42,045	1,76	74,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,955	6,11	262,46
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,140	45,45	1 415,31

D 4		Vodorovné konštrukcie					498,74
9	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	10,380	21,15	219,54
10	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	16,000	17,45	279,20

D 8		Rúrové vedenie					149,38
11	M	286130071700.S	Chránička DN 110	m	2,000	9,52	19,04
12	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	m	5,000	6,61	33,05
13	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	5,000	7,51	37,55
14	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	22,20	22,20
15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,708	1,06	18,77
16	K	998276115.S	Příplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	17,708	1,06	18,77

D PSV		Práce a dodávky PSV					6 538,52
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 721		Zdravotechnika - vnútorná a dažďová kanalizácia					6 538,52
17	K	721171109.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	40,000	27,76	1 110,40
18	K	721171110.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	90,000	31,06	2 795,40
19	K	877264024.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	ks	4,000	5,95	23,80
20	M	286540117800.S	Odbočka 45° PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	6,85	27,40
21	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	58,375	9,96	581,56
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	130,000	1,32	171,60
23	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	21,000	5,29	111,09
24	M	286530095800.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 110/75 mm	ks	21,000	59,15	1 242,15



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	ks	26,000	6,61	171,86
26	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,000	5,55	144,30
27	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	3,000	6,61	19,83
28	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	6,56	19,68
29	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	58,375	1,00	58,38
30	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	58,375	1,00	58,16
31	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	58,375	0,05	2,91

D M Práce a dodávky M 925,70

D 23-M Montáže potrubia 925,70

32	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	m	5,000	4,10	20,50
33	K	230230019.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 125	m	90,000	4,36	392,40
34	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	128,20	512,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 642,03

35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	12,00	264,00
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
38	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	16,01	48,03

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

39	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
40	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

24 739,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 739,56	23,00%	5 690,10

Cena s DPH

v EUR

30 429,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 739,56

HSV - Práce a dodávky HSV	120,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	120,00
713 - Izolácie tepelné	255,66
PSV - Práce a dodávky PSV	23 355,99
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	21 151,62
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 069,87
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 134,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	303,03
OST - Ostatné	704,88



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 739,56

D HSV		Práce a dodávky HSV			120,00		
D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			120,00		
1	K	612401191	Stavebné vysprávk	hod	10,000	12,00	120,00

D 713		Izolácie tepelné			255,66		
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,10	82,00
3	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	3,86	77,20
4	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	4,76	47,60
5	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	4,41	44,10
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,509	1,37	3,44
7	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,509	0,47	1,19
8	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,509	0,05	0,13

D PSV		Práce a dodávky PSV			23 355,99		
D 731		Ústredné kúrenie - kotolne			21 151,62		
9	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	6,000	396,51	2 379,06
10	M	484730000100.S	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS WI-FI 200 I	ks	3,000	2 909,19	8 727,57
11	M	484730001100	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 250l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS WI-FI 250 I	ks	3,000	3 055,11	9 165,33
12	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	202,720	3,29	667,33
13	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	202,720	1,00	202,22
14	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	202,720	0,05	10,11

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			1 069,87		
15	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (kolená, spojky, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	20,000	29,74	594,80
16	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (kolená, spojky, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	10,000	37,67	376,70
17	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,79	15,80
18	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	10,000	0,93	9,30
19	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,000	1,72	51,60
20	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,482	1,41	14,80
21	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	10,482	0,61	6,34
22	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,482	0,05	0,53

D 734		Ústredné kúrenie, armatúry.			1 134,50		
23	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	8,000	7,93	63,44
24	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	17,30	138,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	9,25	37,00
26	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	24,86	99,44
27	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	4,000	7,93	31,72
28	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	13,22	52,88
29	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	2,000	9,25	18,50
30	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	24,89	49,78
31	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	6,000	7,27	43,62
32	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	6,000	66,96	401,76
33	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	6,000	6,61	39,66
34	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	6,000	7,44	44,64
35	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	%	10,208	10,36	105,73
36	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,208	0,26	2,64
37	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,208	0,47	4,76
38	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,208	0,05	0,53

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 303,03

39	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	12,00	96,00
40	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	14,00	84,00
41	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	15,00	75,00
42	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	16,01	48,03

D OST Ostatné 704,88

43	K	HZS000312.S	Revízia zariadení	hod	4,000	32,51	130,04
44	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	hod	4,000	36,61	146,44
45	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,95	428,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

20 350,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 350,28	23,00%	4 680,56

Cena s DPH

v EUR

25 030,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 350,28

HSV - Práce a dodávky HSV

16 576,22

1 - Zemné práce

2 791,32

4 - Vodorovné konštrukcie

54,57

8 - Rúrové vedenie

12 535,76

99 - Presun hmôt HSV

1 194,57

PSV - Práce a dodávky PSV

2 753,74

722 - Vodomerná zostava

2 753,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

506,05

M - Práce a dodávky M

514,27

23-M - Montáže potrubia

514,27



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 350,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 576,22

D 1

Zemné práce

2 791,32

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,000	33,04	1 585,92
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,000	1,81	86,88
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,845	2,74	29,72
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,845	6,86	74,40
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,845	0,69	7,48
6	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	10,845	1,76	19,09
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,155	6,11	227,02
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,740	45,45	351,78
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,268	12,69	206,44
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	11,610	17,45	202,59

D 4

Vodorovné konštrukcie

54,57

11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,580	21,15	54,57
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

12 535,76

12	K	723100158.S	Chránička pre vodovodné potrubie D 125 mm	m	10,000	7,93	79,30
13	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	40,000	9,25	370,00
14	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	40,000	10,41	416,40
15	M	286530021700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	1,000	39,32	39,32
16	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	85,91	85,91
17	M	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	443,68	443,68
18	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	52,87	52,87
19	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	283,24	283,24
20	M	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,000	81,61	163,22
21	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	264,34	264,34
22	M	594300000600.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 3,9 m3, železobetónová	ks	1,000	4 908,79	4 908,79
23	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	46,26	46,26
24	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	260,22	260,22
25	K	969011121.S	Demonáž hydrantu	ks	2,000	13,22	26,44
26	K	891261111.S.1	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	52,87	52,87
27	M	422210021400	Posúvač Combi T, typ E3, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	423,12	423,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5045	Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 100/110 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504510011016	ks	1,000	322,47	322,47
29	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	46,26	46,26
30	M	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	2 476,05	2 476,05
31	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	92,52	92,52
32	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina	ks	1,000	38,37	38,37
33	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	113,993	9,97	1 136,51
34	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	40,000	1,19	47,60
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	40,000	8,06	322,40
36	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	2,51	100,40
37	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	0,93	37,20

D 99 Presun hmôt HSV 1 194,57

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,539	53,00	1 194,57
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 753,74

D 722 Vodomerová zostava 2 753,74

39	K	722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	2,000	33,04	66,08
40	M	551110025200.S	Guľový uzáver prírubový na vodu DN 80	ks	2,000	203,87	407,74
41	K	722262151.S	Montáž vodomeru na studenú vodu do 50 C prírubového DN 50	ks	1,000	39,65	39,65
42	M	388240000100.S	Vodomer MeiStream DN50 KALT/PN16 L200 Q15 B E	ks	1,000	623,68	623,68
43	K	230203567.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	ks	2,000	33,04	66,08
44	M	286220031500.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	86,74	173,48
45	K	734192110.S	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80	ks	1,000	19,83	19,83
46	M	422820002300.S	Klapka prírubová spätná DN 80	ks	1,000	425,64	425,64
47	K	722211210.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80	ks	1,000	33,04	33,04
48	M	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko ocel', EPDM	ks	1,000	382,80	382,80
49	K	733126030.S	Montáž redukcie DN 80 prírubovej	ks	2,000	55,51	111,02
50	M	855008005016	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855008005016	ks	2,000	76,79	153,58
51	M	286220031600.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	25,026	10,03	251,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 506,05

52	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,00	180,00
53	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,000	14,00	126,00
54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
55	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05

D M Práce a dodávky M 514,27

D 23-M Montáže potrubia 514,27

56	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	5,000	50,00	250,00
57	K	230170003.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 80 - 125	úsek	1,000	211,47	211,47
58	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 80 - 125	m	40,000	1,32	52,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

20 142,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 142,32	23,00%	4 632,73

Cena s DPH

v EUR

24 775,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 142,32

HSV - Práce a dodávky HSV

19 040,07

1 - Zemné práce

2 366,54

4 - Vodorovné konštrukcie

46,95

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 059,47

8 - Rúrové vedenie

10 219,27

99 - Presun hmôt HSV

1 347,84

23-M - Montáže potrubia

478,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

624,05



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 142,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 040,07

D 1

Zemné práce

2 366,54

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,800	33,04	1 348,03
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,800	1,81	73,85
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,405	2,74	25,77
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,405	6,86	64,52
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,405	0,69	6,49
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,395	6,11	191,82
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,660	45,45	302,70
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,108	12,69	179,03
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,990	17,45	174,33

D 4

Vodorovné konštrukcie

46,95

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,220	21,15	46,95
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 059,47

11	K	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	198,26	198,26
12	M	594320002700.S	Odlučovač tukov, prietok 4l/s, KL LT 6, KLARTEC	ks	1,000	4 861,21	4 861,21

D 8

Rúrové vedenie

10 219,27

13	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	34,000	16,52	561,68
14	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	5,000	86,90	434,50
15	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	9,000	20,57	185,13
16	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky sedlovej	ks	1,000	13,22	13,22
17	M	ka540121600.S	Odbočka kanalizačná sedlová	ks	1,000	24,98	24,98
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	34,000	2,51	85,34
19	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	92,936	9,96	925,64
20	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	330,43	660,86
21	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	4,000	66,09	264,36
22	M	286610027300.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	4,000	864,23	3 456,92
23	M	286610004500.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	341,99	1 367,96
24	K	894102111.S	Osadenie plastovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	85,91	85,91
25	M	594310001300.S	Prečerpávacia kanalizačná šachta 1000/1600-180m s vybavením	ks	1,000	2 036,74	2 036,74
26	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	34,000	2,51	85,34
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	33,000	0,93	30,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							1 347,84
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,431	53,00	1 347,84
D 23-M Montáže potrubia							478,20
29	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	128,20	128,20
30	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	7,000	50,00	350,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							624,05
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	12,00	228,00
32	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	14,00	196,00
33	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
34	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizácia...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

37 618,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	37 618,72	23,00%	8 652,31

Cena s DPH

v EUR

46 271,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizácia...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 618,72

HSV - Práce a dodávky HSV

34 958,04

1 - Zemné práce

7 118,67

4 - Vodorovné konštrukcie

226,97

8 - Rúrové vedenie

25 592,46

99 - Presun hmôt HSV

2 019,94

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

832,68

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 828,00



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizácia...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 618,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 958,04

D 1

Zemné práce

7 118,67

1	K	210110086.S	Studňa - Vrtý nepažené podzemné priemeru cez 195mm do 245mm dĺžky do 20m, komplet	m	40,000	27,68	1 107,20
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	114,000	33,04	3 766,56
3	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	114,000	1,81	206,34
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,045	2,74	65,88
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,045	6,86	164,95
6	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	24,045	1,76	42,32
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,045	0,69	16,59
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,955	6,11	549,63
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,640	15,86	279,77
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,068	12,69	457,70
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	26,460	17,45	461,73

D 4

Vodorovné konštrukcie

226,97

12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,880	21,15	124,36
13	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	5,880	17,45	102,61

D 8

Rúrové vedenie

25 592,46

14	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	160,000	16,52	2 643,20
15	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	29,000	86,90	2 520,10
16	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	15,000	20,57	308,55
17	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	30,000	19,83	594,90
18	M	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	ks	5,000	33,15	165,75
19	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	5,000	138,03	690,15
20	K	877314266.S	Montáž kanalizačnej PP spojky DN 160	ks	8,000	9,25	74,00
21	M	286540091200.S	Dvojhrdlová spojka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	8,56	68,48
22	K	877354268.S	Montáž kanalizačnej PP spojky DN 200	ks	2,000	9,91	19,82
23	M	286540090700.S	Dvojhrdlová spojka PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	17,12	34,24
24	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	52,000	6,61	343,72
25	M	286540071200.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	52,000	9,45	491,40
26	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	2,000	7,93	15,86
27	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	19,02	38,04
28	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	10,000	6,61	66,10
29	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	19,89	198,90



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	1,000	7,93	7,93
31	M	286540118400.S	Odbočka 45° PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	38,58	38,58
32	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	15,000	6,61	99,15
33	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	6,56	98,40
34	K	877354054.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	ks	2,000	7,93	15,86
35	M	286540084200.S	Redukcia PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,14	26,28
36	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	2,000	66,09	132,18
37	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ600, l=1,8m s poklopom A 15	ks	1,333	678,03	903,81
38	M	429720001200.S	Odvetrávacía hlavica DN110	ks	2,000	17,78	35,56
39	M	283230006400.S	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2)	m2	103,333	2,04	210,80
40	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku	ks	2,000	628,60	1 257,20
41	M	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok V01, počet blokov 80, rozmer bloku 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	1,000	4 061,69	4 061,69
42	M	286650000400.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok V03, počet blokov 48, rozmer bloku 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	1,000	2 437,02	2 437,02
43	K	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,000	237,91	237,91
44	M	562410001030.S	Podzemná nádrž, samonostná 5200 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	1 506,74	1 506,74
45	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 15000 do 20000 l	ks	1,000	264,34	264,34
46	M	562410001050.S	Podzemná nádrž, žumpa samonostná 10000 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	2 907,74	2 907,74
47	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	232,934	9,87	2 299,06
48	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	190,000	3,17	602,30
49	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	190,000	0,93	176,70

D 99 Presun hmôt HSV 2 019,94

50	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,112	53,00	2 019,94
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 832,68

51	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	18,000	46,26	832,68
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 828,00

52	K	HZS000315.S	Doprava	sub	1,000	200,00	200,00
53	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	17,000	50,00	850,00
54	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	12,00	348,00
55	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	14,00	280,00
56	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

6 584,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 584,96	23,00%	1 514,54

Cena s DPH

v EUR

8 099,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 584,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 104,98

1 - Zemné práce

1 081,84

4 - Vodorovné konštrukcie

22,84

PSV - Práce a dodávky PSV

3 989,25

99 - Presun hmôt HSV

355,10

723 - Zdravotechnika - plynovod

3 634,15

M - Práce a dodávky M

234,08

23-M - Montáže potrubia

213,58

783 - Nátery

20,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

563,05

OST - Ostatné

693,90



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 584,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 104,68

D 1 Zemné práce 1 081,84

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,000	33,04	594,72
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	1,81	32,58
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,845	2,74	13,28
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,845	6,86	33,24
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,845	0,69	3,34
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,240	45,45	147,26
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,155	6,11	80,38
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,268	12,69	92,23
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,860	17,45	84,81

D 4 Vodorovné konštrukcie 22,84

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,080	21,15	22,84
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 989,25

D 99 Presun hmôt HSV 355,10

11	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,700	53,00	355,10
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D 723 Zdravotechnika - plynovod 3 634,15

12	K	230201009.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	15,000	5,95	89,25
13	M	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	15,000	5,56	83,40
14	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	19,50	58,50
15	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	21,15	42,30
16	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	30,19	60,38
17	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,98	3,96
18	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	15,000	1,72	25,80
19	K	723120205.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	5,000	24,45	122,25
20	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	6,61	6,61
21	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	13,85	13,85
22	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	9,25	18,50
23	M	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	33,88	67,76
24	K	230072302.S	Montáž regulátorov tlaku plynu	ks	1,000	13,22	13,22
25	M	551340010700.S	Regulátor tlaku plynu Fancel B25	ks	1,000	295,00	295,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	723160206.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	158,60	158,60
27	K	723261918.S	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	33,04	33,04
28	M	41713	Plynomer BK-G10 DN 40	ks	1,000	595,31	595,31
29	K	725329110.S	Montáž plynomerovej skine	ks	1,000	132,17	132,17
30	M	385150001300.S	Plynomerová skriňa	ks	1,000	1 387,79	1 387,79
31	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	32,077	11,13	356,87
32	K	998723201.S	Presun hmôt pre plynovod	%	32,077	1,00	32,12
33	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	32,077	1,11	35,69
34	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,077	0,06	1,78

D M Práce a dodávky M 234,08

D 23-M Montáže potrubia 213,58

35	K	230200253.S	Montáž navrt. sedla plynového DN 50	ks	1,000	158,60	158,60
36	M	286530085100.S	Frialen DAA navrt.sedlo d 50/ 32 bez objimky	ks	1,000	54,98	54,98

D 783 Nátery 20,50

37	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	5,000	4,10	20,50
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 563,05

38	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,00	180,00
39	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	14,00	168,00
40	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	15,00	135,00
41	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05

D OST Ostatné 693,90

42	K	HZS-0010	Revízie	sub	1,000	396,51	396,51
43	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	sub	1,000	264,34	264,34
44	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	5,000	6,61	33,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odberné plynové zar...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

3 987,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 987,59	23,00%	917,15

Cena s DPH

v EUR

4 904,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odberné plynové zar...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

4m-a s.r.o.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 987,59

HSV - Práce a dodávky HSV

394,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

394,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 069,34

723 - Vnútorný plynovod

1 954,54

783 - Nátery

114,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

816,23

OST - Ostatné

707,13



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odborné plynové zar...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 987,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

394,89

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

394,89

1	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	110,000	0,26	28,60
2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000	5,02	150,60
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,618	10,01	6,19
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,618	10,01	6,19
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,618	0,50	0,31
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,618	10,01	6,19
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,618	0,50	0,31
8	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,618	25,01	15,46
9	K	973022361.S	Stavebné vysprávky	hod	4,000	45,26	181,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 069,34

D 723

Vnútrotný plynovod

1 954,54

10	K	230200180.S	Montáž ochrannej rúry D 50 mm s nasunutím	m	0,700	6,61	4,63
11	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	12,000	19,83	237,96
12	K	723120204.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	6,000	21,15	126,90
13	K	723120206.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	10,000	29,74	297,40
14	K	733121139.S	Akumulačné potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	3,500	158,60	555,10
15	K	733126065.S	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	ks	6,000	13,22	79,32
16	M	316170005800.S	Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,000	0,87	5,22
17	K	733126070.S	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	3,000	14,54	43,62
18	M	316170005900.S	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	3,000	1,14	3,42
19	K	733126080.S	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	ks	5,000	33,04	165,20
20	M	316170006100.S	Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	5,000	1,77	8,85
21	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	1,000	14,54	14,54
22	M	316170007000.S	T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	8,86	8,86
23	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	6,000	6,61	39,66
24	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	6,000	9,52	57,12
25	K	733126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	1,000	14,54	14,54
26	M	316170009100.S	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,85	1,85
27	K	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	6,000	33,04	198,24
28	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	2,64	5,28
29	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	28,000	1,72	48,16
30	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,159	0,93	17,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	19,159	1,03	19,83
32	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	19,159	0,05	0,99
D 783 Nátery							114,80
33	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	28,000	4,10	114,80
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							816,23
34	K	HZS000315.S	Monážny a kotviaci materiál	sub	1,000	132,17	132,17
35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	12,00	228,00
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00
38	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	16,01	96,06
D OST Ostatné							707,13
39	K	HZS-0010	Revízia plynu	hod	4,000	105,74	422,96
40	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	sub	1,000	204,34	204,34
41	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	3,000	6,61	19,83



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

180 406,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	180 406,97	23,00%	41 493,60

Cena s DPH

v EUR

221 900,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 406,97

D1 - Rozvádzač RE	1 490,93
D2 - Rozvádzač RH	2 913,04
D3 - Rozvádzač RK	3 383,26
D4 - Rozvádzač RA	1 255,82
D5 - Rozvádzač RB	1 192,74
D6 - Rozvádzač Dátový	676,65
D7 - Káble	63 607,69
D8 - Zásuvky	2 390,11
D9 - Spínače a prístroje	2 402,28
D10 - Svietidlá	37 606,23
D11 - Materiál pre výstavbu káblových trás	22 866,60
D12 - Silový rozvádzač	18 804,61
D13 - Ukončenie silového kábla	1 386,50
D14 - Otvory pre inštaláčne škatule	1 305,36
D15 - Sekanie drážok	13 514,00
D16 - Prierazy	5 085,00
D17 - Popis	72,60
D18 - Bleskozvodový a uzemňovací materiál	8 028,72
D19 - Káblové ryhy	6 013,55
D20 - Meranie	469,67
D21 - Overenie parametrov inštalácie	2 022,46
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	125,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant: 4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 406,97

D D1		Rozvádzač RE				1 490,93	
1	K	Pol91	zapustená skriňa s výbrojov podľa v.č. E5	ks	1,000	1 490,93	1 490,93

D D2		Rozvádzač RH				2 913,04	
2	K	Pol92	zapustená skriňa s výbrojov podľa v.č. E5	ks	1,000	2 913,04	2 913,04

D D3		Rozvádzač RK				3 383,26	
3	K	Pol93	zapustená skriňa s výbrojov podľa v.č. E6	ks	1,000	3 383,26	3 383,26

D D4		Rozvádzač RA				1 255,82	
4	K	Pol94	zapustená skriňa s výbrojov podľa v.č. E7	ks	1,000	1 255,82	1 255,82

D D5		Rozvádzač RB				1 192,74	
5	K	Pol95	zapustená skriňa s výbrojov podľa v.č. E7	ks	1,000	1 192,74	1 192,74

D D6		Rozvádzač Dátový				676,65	
6	K	Pol95.1	Dátový rozvádzač	ks	1,000	676,65	676,65

D D7		Káble				63 607,69	
7	K	Pol96	NAYY-J 4x150	m	430,000	23,53	10 117,90
8	K	Pol97	CXKH-R-J 5x70	m	50,000	60,67	3 033,50
9	K	Pol98	CXKH-R-J 5x16	m	320,000	14,04	4 492,80
10	K	Pol99	CXKH-R-J-5x10	m	280,000	10,19	2 853,20
11	K	Pol100	CXKH-R-J-5x6	m	150,000	7,10	1 065,00
12	K	Pol101	CXKH-R-J-5x4	m	200,000	5,11	1 022,00
13	K	Pol102	CXKH-R-J 5x2,5	m	574,000	3,35	1 922,90
14	K	Pol103	CXKH-R-J-3x2,5	m	4 520,000	2,62	11 842,40
15	K	Pol104	CXKH-R-J 3x1,5	m	5 448,000	2,13	11 604,24
16	K	Pol105	CXKH-V-J-3x1,5	m	905,000	2,41	2 181,05
17	K	Pol106	CXKH-R-J 4x1,5	m	280,000	2,69	753,20
18	K	Pol107	CXKH-R-J 5x1,5	m	650,000	2,67	1 735,50
19	K	Pol108	CXKH-R-J 7x1,5	m	450,000	3,94	1 773,00
20	K	Pol109	CXKH-R-J 2x1,5	m	320,000	2,02	646,40
21	K	Pol110	CXKH-R-J 1x6 zelenožltý	m	800,000	3,53	2 824,00
22	K	Pol111	CXKH-R-J 1x16, zelenožltý	m	320,000	5,33	1 705,60
23	K	Pol112	CXKH-R-J 1x25, zelenožltý	m	150,000	8,53	1 279,50
24	K	Pol113	Kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	1 650,000	1,67	2 755,50

D D8		Zásuvky				2 390,11	
25	K	Pol114	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	7,000	9,63	67,41
26	K	Pol115	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	118,000	10,90	1 286,20
27	K	Pol116	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	41,000	13,75	563,75
28	K	Pol117	Zásuvka dátová 2xRJ 45	ks	31,000	15,25	472,75

D D9		Spínače a prístroje				2 402,28	
29	K	Pol119	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	49,000	9,17	449,33
30	K	Pol121	Prepínač krížový, TYP A07, 250V/10A	ks	18,000	10,58	190,44
31	K	Pol122	Vypínač dvojpoľový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	10,000	9,55	95,50
32	K	Pol123	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	42,000	8,90	373,80
33	K	Pol124	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44	ks	4,000	11,61	46,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol125	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20	ks	17,000	10,97	186,49
35	K	Pol126	Vypínač jednopólový, TYP A01B, 250V/10A, IP44	ks	2,000	11,18	22,36
36	K	Pol127	Vypínač 3P, so sign., 400V/32A	ks	24,000	24,87	596,88
37	K	Pol129	Tlačidlo ovládacie 10A, IP44	ks	27,000	11,14	300,78
38	K	Pol132	Tlačidlo Total/Central STOP	ks	2,000	70,13	140,26

D D10 Svetidlá 37 606,23

39	K	Pol133	svietidlo č.4 153W/18700lm/3000K, 1000mm plafon, LED	ks	15,000	245,64	3 684,60
40	K	Pol134	svietidlo č.5 90W/11000lm/3000K, 800mm, plafon, LED	ks	17,000	210,67	3 581,39
41	K	Pol135	svietidlo. č.6 52,6W/9860lm/3000K, plafon LED, 600mm	ks	42,000	152,38	6 399,96
42	K	Pol136	svietidlo. č.7 22W/4140lm/3000K, plafon LED, 400mm	ks	50,000	115,74	5 787,00
43	K	Pol137	svietidlo. č.8 11W/2084lm/3000K, plafon LED, 300mm	ks	119,000	97,42	11 592,98
44	K	Pol138	Svietidlo stropné	ks	28,000	50,79	1 422,12
45	K	Pol139	Svietidlo nástenné	ks	8,000	47,46	379,68
46	K	Pol140	Svietidlo LED 1200x350, IP 67	ks	32,000	97,42	3 117,44
47	K	Pol141	Svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3 hod	ks	27,000	60,78	1 641,06

D D11 Materiál pre výstavbu káblových trás 22 866,60

48	K	Pol142	Ohybná rúrka FXP16	m	3 200,000	1,98	6 336,00
49	K	Pol143	Ohybná rúrka FXP20	m	2 900,000	2,27	6 583,00
50	K	Pol144	Ohybná rúrka FXP32	m	1 100,000	3,00	3 300,00
51	K	Pol147	Chránička KOPOFLEX d=100mm	m	200,000	6,05	1 210,00
52	K	Pol148	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	392,000	3,80	1 489,60
53	K	Pol150	Sádra modelárska biela	kg	600,000	3,62	2 172,00
54	K	Pol151	Drobný inštalčný materiál	ks	1 600,000	1,11	1 776,00

D D12 Silový rozvádzač 18 804,61

55	K	Pol152	Montáž zostaveného rozvádzača	ks	5,000	519,75	2 598,75
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

D D13 Ukončenie silového kábla 1 386,50

56	K	Pol153	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	590,000	2,35	1 386,50
----	---	--------	--	----	---------	------	----------

D D14 Otvory pre inštalčné škatule 1 305,36

57	K	Pol154	Pre škatule KU68/2	ks	392,000	3,33	1 305,36
----	---	--------	--------------------	----	---------	------	----------

D D15 Sekanie drážok 13 514,00

58	K	Pol155	Tehla do prierezu 20x30	m	5 800,000	2,33	13 514,00
----	---	--------	-------------------------	---	-----------	------	-----------

D D16 Prierazy 5 085,00

59	K	Pol155.1	Do priemeru 40mm do hrúbky 600mm	ks	1 500,000	3,39	5 085,00
----	---	----------	----------------------------------	----	-----------	------	----------

D D17 Popis 72,60

60	K	Pol156	Zhotovenie káblového štítku	ks	220,000	0,33	72,60
----	---	--------	-----------------------------	----	---------	------	-------

D D18 Bleskozvodový a uzemňovací materiál 8 028,72

61	K	Pol157	Izolovaný vodič AlMgSi 8	kg	17,000	20,02	340,34
62	K	Pol158	krabica bleskozvodovávrátane viečka	ks	9,000	8,96	80,64
63	K	Pol159	vodič AlMgSi 8	kg	75,000	8,89	666,75
64	K	Pol160	vodič FeZn 10 PVC	kg	32,000	11,84	378,88
65	K	Pol161	Svorka odkvapová	ks	16,000	4,12	65,92
66	K	Pol172	Tyč zachytávacia 2m	ks	2,000	31,71	63,42
67	K	Pol173	svorka k zachytávacej tyči	ks	2,000	4,38	8,76
68	K	Pol174	držiak zachytávacej tyče DEHN	ks	2,000	43,95	87,90
69	K	Pol164	Svorka skúšobná	ks	9,000	4,35	39,15
70	K	Pol165	Svorka križová	ks	21,000	3,89	81,69
71	K	Pol166	Svorka spojovacia	ks	100,000	3,40	340,00
72	K	Pol167	Označovací štítok zvodu smaltovaný	ks	9,000	1,67	15,03
73	K	Pol175	Svorka SR03	ks	50,000	3,81	190,50
74	K	Pol169	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope	kg	350,000	4,84	1 694,00
75	K	Pol170	Podpera vedenia	ks	750,000	3,77	2 827,50
76	K	Pol171	príchytky pre izolované zvodové vedenie	ks	200,000	5,19	1 038,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	Pol176	ekvipotenciálna prípojnica	ks	4,000	27,56	110,24
D D19 Káblové ryhy							6 013,55
78	K	Pol177	Výkop a zásyp ryhy 35x100cm	m	430,000	11,21	4 820,30
79	K	Pol178	Fólia výstražná	m	430,000	0,87	374,10
80	M	Pol179	piesok na vytvorenie lozka	m3	15,000	43,69	655,35
81	K	Pol180	odvoz zeminy	m3	15,000	10,92	163,80
D D20 Meranie							469,67
82	K	Pol181	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	469,67	469,67
D D21 Overenie parametrov inštalácie							2 022,46
83	K	Pol182	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	2 022,46	2 022,46
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							125,01
84	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
85	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

17 229,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	17 229,92	23,00%	3 962,88

Cena s DPH

v EUR

21 192,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 229,92

Rozvádzač elektromer - Rozvádzač elektromer

588,75

Rozvádzač RH - Rozvádzač RH

134,20

Rozvádzač R-AC - Rozvádzač R-AC

2 217,15

Rozvádzač R-DC - Rozvádzač R-DC

486,86

Fotovoltaické zariadenie - Fotovoltaické zariadenie

6 305,47

Konštrukcia panelov - Konštrukcia panelov

1 421,14

Káblové trasy - Káblové trasy

2 556,82

Kábeláž - Kábeláž

2 758,33

M - Práce a dodávky M

582,00

95-M - Revízie

582,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

179,20



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 229,92

D Rozvádzač el Rozvádzač elektromer

588,75

1	K	210160812.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 300 - 600A/5A, prípojnice 30x10	ks	3,000	18,18	54,54
2	M	Pol1	Meracie transformátory prúdu 200/5A 10VA tr 0,2s	ks	3,000	105,67	317,01
3	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
4	M	Pol2	Poistkový odpínač OPV 10/3	ks	1,000	12,24	12,24
5	M	Pol3	Poistka 10x38 2A gG	ks	3,000	1,38	4,14
6	M	Pol4	Ochranný kryt prístrojov na istič 3-modul, plombovateľná	ks	1,000	3,40	3,40
7	K	210192570.S	Prepojovací mostík vrátane zapojenia do 63 A	ks	1,000	11,88	11,88
8	M	Pol5	Svorkovnica skúšobná ZS1b	ks	1,000	56,64	56,64
9	M	Pol6	Káblové oko Cu 4x5	ks	12,000	0,47	5,64
10	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	8,000	8,03	64,24
11	M	Pol7	Kábel CYKY-J5x4	m	2,000	2,74	5,48
12	M	Pol8	Kábel CYKY-J5x2,5	m	2,000	1,52	3,04
13	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	21,68	21,68
14	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	22,76	22,76

D Rozvádzač RI Rozvádzač RH

134,20

15	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	21,56	21,56
16	M	AM018320--	Istič B20/3 10kA, charakteristika B 20A, 3-pólový	ks	1,000	15,09	15,09
17	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
18	M	is506103	Poistkový odpínač 10x38 3pól 32A	ks	1,000	12,24	12,24
19	M	isz10006	Valcová poistka 10x38, 6A	ks	3,000	1,82	5,46
20	K	210812107.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x10	m	5,000	2,04	10,20
21	M	044699	CYA 10 H07V-K čierny	BM	5,000	1,38	6,90
22	M	003395	Oko kábl. Cu 10x10 KOR/KU-L	KS	3,000	0,64	1,92
23	M	SKPG36--L	Plastová vývodka s maticou Pg36	ks	1,000	1,33	1,33
24	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	4,000	1,44	5,76
25	M	na MTP	CYSY J- 2x1	m	4,000	0,81	3,24
26	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	21,68	21,68
27	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	22,76	22,76

D Rozvádzač R- Rozvádzač R-AC

2 217,15

28	K	210501235.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj nad 63 A do 160 A	súb.	1,000	395,73	395,73
29	K	210193272.S	Rozvádzač ocelepochový povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	1,000	40,36	40,36
30	M	WSA6040150	Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=600 Š=400 H=150mm	ks	1,000	147,07	147,07
31	M	wsawb004	Súprava pre montáž skrine na stenu	ks	1,000	38,47	38,47
32	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	21,56	21,56
33	M	BM900013--	Vypínač 3-pólový, 40A, na montážnu lištu	ks	1,000	33,02	33,02
34	M	BM900006--	Vypínacia spúšť B-FA/230 (110-415VAC/110-220VDC), up.mech.	ks	1,000	19,42	19,42
35	K	210192577.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 50 mm ²	ks	2,000	6,50	13,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	IK026222	Odbočovacia svorka 35mm ² , 4 privody modrá	ks	1,000	11,29	11,29
37	M	IK026232	Odbočovacia svorka 35mm ² , 4 privody zel-žltá	ks	1,000	11,29	11,29
38	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	11,21	11,21
39	M	Pol13	Zvodič bleskového prúdu Kiwa PO II 3+1 280V/40kA	ks	1,000	67,25	67,25
40	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	10,76	10,76
41	M	AM018316--	Istič B16/3 10kA, charakteristika B 16A, 3-pólový	ks	1,000	20,91	20,91
42	K	210130113.S	Stýkač trojpólový priemyselný na DIN lištu od 75 A do 105 A	ks	1,000	18,16	18,16
43	M	BZ326461VM	Inštalčný stýkač 25A, 4 zapínacie, 230V AC/DC, 2TE, tichý	ks	1,000	35,22	35,22
44	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	8,29	8,29
45	M	Pol14	kombinovaný prúdový chránič s ističom B6/2 30mA, typ A	ks	1,000	64,76	64,76
46	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	5,39	5,39
47	M	Pol15	poistkový odpínač 1pol 10x38mm 32A	ks	2,000	2,88	5,76
48	M	Pol16	poistkový odpínač 3pol 10x38mm 32A	ks	2,000	8,03	16,06
49	M	Pol17	poistky 10x38 2A	ks	8,000	2,44	19,52
50	K	210161012.S	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	ks	1,000	38,95	38,95
51	M	SKEMH1008-	Elektromer DIZ-W1ED 3-fázový 80A 400V M-BUS ver. G	ks	1,000	283,95	283,95
52	K	210150110.S	Kontrolné relé frekvencie striedavého napätia 50/60/400 Hz	ks	1,000	23,38	23,38
53	M	EFV000000206	Ochrana sieťová U-f guard trojstupňová 701	ks	1,000	508,08	508,08
54	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hríbovité s aretáciou	ks	1,000	7,17	7,17
55	M	Pol19	tlačidlo nudzové kompletne	ks	1,000	24,67	24,67
56	M	012873	Vývodka pl. Pg21+mat. si	KS	2,000	0,61	1,22
57	M	Pol21	kabelová prechodka PG29	ks	1,000	0,99	0,99
58	M	Pol22	kabelová prechodka PG13,5	ks	2,000	0,46	0,92
59	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	18,000	4,57	82,26
60	M	044716	CYA 25 H07V-K zeleno-žltý	BM	5,000	3,27	16,35
61	M	044704	CYA 10 H07V-K tm.modrý	BM	2,000	1,40	2,80
62	M	044699	CYA 10 H07V-K čierny	BM	2,000	1,38	2,76
63	K	210020303.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	4,000	12,25	49,00
64	M	Pol26	Káblový kanál 40x60	m	4,000	7,16	28,64
65	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	26,46	26,46
66	M	Pol27	Ekvipotenciálna svorkovnica do vonka	ks	1,000	11,84	11,84
67	M	Pol28	Spojovací materiál, označenie a výstražné tabule	ks	1,000	27,09	27,09
68	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	2,000	21,68	43,36
69	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	22,76	22,76

d Rozvádzač R- Rozvádzač R-DC

486,86

70	K	210193271.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 65	ks	1,000	31,39	31,39
71	M	BK080202--	Nástenná rozvodnica IP65 1-radová, 1x12modulov, dym.dvere	ks	1,000	23,79	23,79
72	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
73	M	Pol29	Poistkový odpínač pre FV 10x38 2-pólový, 1000VDC	ks	2,000	9,63	19,26
74	M	Pol30	Poistka 10x38 15A gPV	ks	4,000	7,78	31,12
75	K	210120424.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	ks	2,000	8,96	17,92
76	M	Pol31	Zbodič prepätia KIWA PO I PV 800V DC	ks	2,000	112,03	224,06
77	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	1,000	4,57	4,57
78	M	IKB01120	Svorkovnica 1-pólová 1x35mm ² /6x16mm ²	ks	1,000	20,23	20,23
79	M	Pol33	Kabelová vývodka PG11	ks	9,000	0,56	5,04
80	M	Pol34	Kabelová vývodka PG13,5	ks	1,000	0,46	0,46
81	M	Pol35	Spojovací materiál, označenie a výstražné tabule	ks	1,000	21,68	21,68
82	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	43,35	43,35



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	37,93	37,93

D Fotovoltické z Fotovoltické zariadenie

6 305,47

84	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	22,000	21,16	465,52
85	M	Pol36	Fotovoltický panel Longi LR5-66HPH 500M, prípadne ekvivalent	ks	22,000	104,04	2 288,88
86	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltických panelov	ks	22,000	6,39	140,58
87	M	Pol37	Optimízer	ks	22,000	40,64	894,08
88	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	267,05	267,05
89	M	Pol183	Striedač SUN2000 - 10KTL-M3, prípadne ekvivalent	ks	1,000	1 450,71	1 450,71
90	M	Pol184	Smartmeter 250/5, prípadne ekvivalent	ks	1,000	438,94	438,94
91	M	Pol42	Konektor MC4 pár	ks	18,000	2,20	39,60
92	M	Pol43	Požiarny spínač Projoy PEFS EL40-4, prípadne ekvivalent	ks	1,000	288,61	288,61
93	M	Pol44	spojovací na optimízer sruby podložky a matky	mn	50,000	0,63	31,50

D Konštrukcia p Konštrukcia panelov

1 421,14

94	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	kpl	1,000	315,38	315,38
95	M	Pol45	Hliníkový profil 6/40 l=6m	ks	12,000	24,39	292,68
96	M	Pol46	spojka 6/40	ks	12,000	3,79	45,48
97	M	Pol47	koncový kryt lišty 6/40	ks	16,000	3,79	60,64
98	M	Pol48	držiak listy na falcovaný plech	ks	66,000	4,88	322,08
99	M	Pol49	uholník k na falcovaný držiak	ks	60,000	2,11	126,60
100	M	Pol50	t- skrutka	ks	60,000	2,19	131,40
101	M	Pol51	stredový držiak panelov	ks	36,000	2,44	87,84
102	M	Pol52	koncový držiak panelov	ks	16,000	2,44	39,04

D Káblové trasy Káblové trasy

2 556,82

103	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	5,000	2,62	13,10
104	M	Pol53	držiak listy na falcovaný plech	ks	5,000	6,56	32,80
105	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	25,000	2,40	60,00
106	M	Pol54	UV odolná chránička d40	m	25,000	2,01	50,25
107	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,80	90,00
108	M	Pol55	UV odolná chránička d20	m	50,000	0,75	37,50
109	K	210010068.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená pevne	m	8,000	2,37	18,96
110	M	Pol56	odpadová rúra HT s hrdlom DN50 2000mm	ks	4,000	6,76	27,04
111	M	Pol57	odpadová rúra HT s hrdlom DN50 250mm	ks	4,000	1,90	7,60
112	M	Pol58	odpadové koleno 67st DN50	ks	4,000	2,28	9,12
113	M	Pol59	prestupová manžeta 12-102mm na HT DN50	ks	1,000	47,04	47,04
114	K	210020305.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	30,000	13,59	407,70
115	M	Pol60	Kabelový žľab 50x125x0,7	m	30,000	8,59	257,70
116	M	Pol61	Veko na žľab 50x125	m	30,000	4,71	141,30
117	M	Pol62	Držiak veka sada	ks	1,000	3,42	3,42
118	M	Pol63	Spojovací materiál na žľab	mn	1,000	21,03	21,03
119	M	Pol64	Prepážka žlabu	m	30,000	4,27	128,10
120	M	Pol65	Koleno 90st	ks	4,000	11,25	45,00
121	M	Pol66	Výložník na stenu 125	ks	30,000	5,89	176,70
122	M	Pol67	Kotvy na výložník sada	ks	1,000	23,14	23,14
123	K	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	10,000	12,25	122,50
124	M	Pol68	Kabelový žľab 50x62x0,7	m	10,000	6,75	67,50
125	M	Pol69	Veko na kabelový žľab 50x62	m	10,000	4,90	49,00
126	M	Pol70	spojovací materiál na žľab	ks	1,000	21,03	21,03
127	M	Pol72	Ochrana hrany plechu s ocelovou vložkou/ lemovka	m	20,000	2,42	48,40
128	M	Pol73	spojovací materiál, obo páska. Sruby	ks	1,000	22,76	22,76
129	M	Pol74	strieška nad požiarnu odpínače	ks	1,000	34,68	34,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	Pol75	Strieška nad striedač	ks	1,000	78,03	78,03
131	M	Pol76	lišta 100x60	ks	2,000	12,79	25,58
132	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	30,000	2,92	87,60
133	M	210814	Hro.drôt AlMgSi 8 bal. 10kg	KG	5,000	8,72	43,60
134	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	32,000	2,62	83,84
135	M	EBL000000305	Svorka SU 8-10mm FeZn univerzálna	ks	32,000	1,18	37,76
136	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,62	41,92
137	M	EBL000000283	Svorka spojovacia SS 8-10mm FeZn bez príločky	ks	16,000	0,69	11,04
138	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	20,000	2,62	52,40
139	M	EBL000001882	Držiak plastový 26901 L=100mm pre PV15, PV22, PV21	ks	20,000	3,41	68,20
140	M	189616	Hro.PV 21 podp.L=100mm bet/pl	KS	20,000	1,07	21,40
141	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	m2	1,000	15,72	15,72
142	M	Pol77	Požiarné prestupy, strešná prechodka	ks	1,000	26,36	26,36

D Kábeláž Kábeláž 2 758,33

143	K	210812018.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 2x6	m	300,000	1,25	375,00
144	M	Pol78	Solárny kábel 6mm2 červená bezhalogen	m	150,000	1,21	181,50
145	M	Pol79	Solárny kábel 6mm2 čierna bezhalogen	m	150,000	1,21	181,50
146	K	210812049.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x2,5	m	5,000	1,77	8,85
147	M	KPE000000134	Kábel pevný CGSG 5x2,5	m	5,000	3,31	16,55
148	K	210812006.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	80,000	1,17	93,60
149	M	Pol81	CYA 25 zeleno žltý bezhalogen	m	80,000	3,27	261,60
150	K	210812065.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x6	m	80,000	2,22	177,60
151	M	KPE000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X]	m	80,000	6,12	489,60
152	K	210812019.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x1,5	m	100,000	1,25	125,00
153	M	Pol83	Kabel N2XH-J 3x1,5 bezhalogen	m	100,000	1,14	114,00
154	K	220732307.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v lište	m	100,000	1,08	108,00
155	M	Pol84	STP CAT6A vonkajšia UV odolná bezhalogen	m	100,000	0,66	66,00
156	K	210812101.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x2,5	m	20,000	0,78	15,60
157	M	Pol85	CYA 1,5 Ho7V-K čierna	m	10,000	0,21	2,10
158	M	Pol86	CYA 1,5 Ho7V-K modrá	m	10,000	0,22	2,20
159	K	210812106.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	10,000	1,64	16,40
160	M	Pol87	CYA 25 Ho7V-K zeleno žltá bezhalogén	m	10,000	5,04	50,40
161	K	210812105.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x16	m	30,000	1,41	42,30
162	M	Pol88	CYA 16 Ho7V-K zeleno žltá bezhalogen	m	30,000	2,73	81,90
163	M	Pol89	Spojovací materiál, káblové oká	ks	1,000	112,93	112,93
164	K	783980010 S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	m2	5,000	15,72	78,60
165	M	Pol90	Požiarné prestupy	ks	5,000	31,42	157,10

D M Práce a dodávky M 582,00

D 95-M Revízie 582,00

166	K	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	12,000	17,34	208,08
167	K	950106011.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča	mer.	4,000	10,84	43,36
168	K	950106012.S	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	12,000	8,67	104,04
169	K	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fází	mer.	1,000	4,34	4,34
170	K	950106018.S	Meranie pri revíziách kontrola funkcia kontroly izolačného stavu	ks	12,000	11,92	143,04
171	K	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	1,000	3,25	3,25
172	K	950106024.S	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín ostatné (P, A, cos)	mer.	6,000	7,59	45,54



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	950107002.S02	Pomocné práce pri revíziách vypracovanie revízie a jej príprava a tlač	ks	1,000	30,35	30,35

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 179,20

174	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
175	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
176	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	54,19	54,19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 01 - EPS

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

22 128,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 128,63	23,00%	5 089,58

Cena s DPH

v EUR

27 218,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove
Objekt: PS 01 - EPS

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov
Objednávateľ: Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
Projektant: 4m-a s.r.o.
Spracovateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 128,63
M - M	22 103,62
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
EPS-Diely - Dodávka dielov EPS	7 896,28
MM - Montážny materiál - dodávka	3 774,78
M-Det-kab - Montáž snímačov+kabeláž	4 647,15
EPS-M, Prog, Rev - Montáž zariadenia	5 785,41
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	25,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 01 - EPS

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 128,63

D M M

22 103,62

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

D EPS-Diely Dodávka dielov EPS

7 896,28

1	M	E--FX808394	Ústredňa EPS FlexES Control FX10, (možnosť pripojenia až 10 liniek)	ks	1,000	850,56	850,56
2	M	E--FX808322	Doska č. 1 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	1,000	169,72	169,72
3	M	E--FX808323	Doska č. 3 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	1,000	169,72	169,72
4	M	E--FX808332	Mikromodul Esserbus/Essebus-Plus GT	ks	6,000	39,67	238,02
5	M	E--FX808328.RE	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 414,76	1 414,76
6	M	E--FX808324	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	646,43	646,43
7	M	Pol226	Akumulátor 12V VDC/ 24Ah	ks	2,000	65,89	131,78
8	M	E--805590	Pätica hlásiča IQ8Quad	ks	81,000	4,60	372,60
9	M	E--802371	Opticko-dymový hlásič iQ8Quad	ks	68,000	25,36	1 724,48
10	M	E--804905	Elektronika tlačidlového hlásiča s oddeľovačom IQ8Qua	ks	9,000	31,21	280,89
11	M	E--704900	Skrinka tlačidlového hlásiča pre montáž na omietku	ks	9,000	5,92	53,28
12	M	E--788600	Skrinka pre alarmový koppler	ks	14,000	78,03	1 092,42
13	M	E--802271	Termodiferenciálny hlásič iQ8Quad	ks	13,000	28,29	367,77
14	M	82450 BG	Spínaný zdroj v kovovej skrínke 5A, Box B (bez AKU 2 x 17A)	ks	1,000	217,45	217,45
15	M	AKU17Aj	Akumulátor 17Ah, 12V	ks	2,000	46,13	92,26
16	M	Pol227	Skúšobný plyn pre testovanie detektorov	seť	2,000	37,07	74,14

D MM Montážny materiál - dodávka

3 774,78

17	M	Pol228	Kábel inšalačný JE-H(St) H 1x2x0,8 E30 bezhalogénový, požiarne odolný, resp. JE-H-V 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	680,000	1,21	822,80
18	M	Pol229	Kábel inšalačný JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30 bezhalogénový, požiarne odolný	m	295,000	2,54	749,30
19	M	UDF-7	Príchyka káblová UDF8	ks	3 500,000	0,17	595,00
20	M	Pol225	Vrut sprint	ks	3 500,000	0,12	420,00
21	M	Pol230	Trubka ohybná HFX 20 pod omietku	m	250,000	2,84	710,00
22	M	Pol231	Protipožiarny tmel	ks	4,000	29,02	116,08
23	M	Pol232	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 ž/ze	m	100,000	1,34	134,00
24	M	Pol233	Drobný montážny a inšalačný materiál	seť	1,000	227,60	227,60

D M-Det-kab Montáž snímačov+kabeláž

4 647,15

25	K	210880249	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne do priemeru 8mm	m	975,000	1,06	1 033,50
26	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	81,000	10,84	878,04
27	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	9,000	10,84	97,56
28	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	250,000	1,72	430,00
29	K	220300601	Ukončenie návestných káblov NCEY, NCYY zmršťovacou záklopkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,03	104,24
30	K	974049310	Výrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	200,000	5,19	1 038,00
31	K	972033141	Vybúranie otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,01500t	ks	24,000	3,09	74,16
32	K	220330530	Montáž releovej jednotky, pripojenie vedení, oživenie	ks	14,000	46,06	644,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol234	Drobný inštalačný materiál (sadra, malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	set	1,000	162,57	162,57
34	K	NP	nešpecifikované montážne práce a postupy	sub	1,000	184,24	184,24

D EPS-M, Prog, R Montáž zariadenia 5 785,41

35	K	220330704	Montáž požiarnej ústredne pre šesť liniek, pripojenie vedení,oživenie	ks	1,000	130,06	130,06
36	K	220711025	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EPS	ks	1,000	13,01	13,01
37	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	225,000	2,71	609,75
38	K	220330741P	Uvedenie prvku EPS do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, označenie, načítanie do konfiguračného programu	ks	141,000	4,06	572,46
39	K	Pol235	Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	32,51	32,51
40	K	Pol236	Program konfiguračný, naprogramovanie , priradenie adries a väzieb, zaradenie hlásičov do skupín a ich priradenie do ovládania, nastavenie časov	adr	141,000	7,04	992,64
41	K	Pol237	Koordinácie EPS s ostatnými profesiami, prispôsobenie systému a osostatné montážne a soft. práce	set	1,000	379,33	379,33
42	K	Pol238	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	64,70	129,40
43	K	Pol239	Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu	set	1,000	1 083,79	1 083,79
44	K	Pol240	Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	867,04	867,04
45	K	Pol241	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	650,28	650,28
46	K	Pol242	Záverečné odskúšanie systému EPS, spolupráca pri kolaudačných skúškach, inžinierska činnosť na stavbe	mj	1,000	325,14	325,14

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 25,01

47	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

JKSO:

Miesto: p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

4m-a s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Poznámka:

Cena bez DPH

23 346,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 346,81	23,00%	5 369,77

Cena s DPH

v EUR

28 716,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 346,81

M - Práce a dodávky M

23 321,80

HSV-D - Dodávka dielov HSP

9 510,29

HSP-D-RACK - Dodávka a výstavba ústredne HSP

1 211,28

HSP-Inst_mat-Dodávka - Inštalačný materiál HSP - material

1 958,54

HSP-inst_mat-montáž - Inštalácia rozvodov pre HSP

5 615,26

HSP-diely - montáž - Motáž dielov systému HSP

5 026,43

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

25,01



ROZPOČET

Stavba:

Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

Miesto:

p.č. 64, k.ú. Ruskov, obec Ruskov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Projektant:

4m-a s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 346,81

D M

Práce a dodávky M

23 321,80

D HSV-D

Dodávka dielov HSP

9 510,29

1	M	V--583362.22	Ústredňa HSP Variodyn D1	ks	1,000	2 460,97	2 460,97
2	M	V--580243	Zosilňovač výkonu 4XD250W, 4x 250W	ks	2,000	525,75	1 051,50
3	M	V--583341.21	Vstupn-výstupný programovateľný modul CIM	ks	1,000	420,40	420,40
4	M	V--583520	Digitálna stanica hlásateľa DCS plus	ks	1,000	723,76	723,76
5	M	V--583496	Kontrolní modul konce linky EOL pro	ks	14,000	40,86	572,04
6	M	V--581722	Záložný sieťový zdroj PSU 24-2, 24V, EN 54-4	ks	1,000	1 572,37	1 572,37
7	M	Pol243	Batérie 12V DC, (4x akumulátor 12V, 105 Ah)	ks	2,000	251,58	503,16
8	M	V--582401	Stropný reproduktor DL 06-165/T-EN54	ks	57,000	34,14	1 945,98
9	M	Pol244	Prepojovacie šnúry + odpoj. Relé, napájac 24V.	set	1,000	260,11	260,11

D HSP-D-RACK

Dodávka a výstavba ústredne HSP

1 211,28

10	M	Pol245	Stojanový rozvádzač, 42U, š.600mm, hl.600mm, RAL 7035 + RA 5005	ks	1,000	854,25	854,25
11	M	Pol246	Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, hl. 600mm	ks	1,000	59,79	59,79
12	M	Pol247	Pred/zad panel podstavca pre DS, káblový vstup, kefa, š.600mm	ks	1,000	16,50	16,50
13	M	Pol248	19" pevná perf. polica skrutk., hl.450mm, záťaž 15kg, 1U, RAL7035	ks	1,000	33,24	33,24
14	M	Pol249	19" zaslepovací panel, výška 1U, RAL7035	ks	4,000	5,49	21,96
15	M	VENT-4	Ventilátor pre rozvádzač HSP	ks	1,000	46,06	46,06
16	M	ACAR9	Napájací panel s prepäťovou ochranou	ks	1,000	42,92	42,92
17	M	PREP	Prepojovací a podružný materiál na zostavenie ústredne (svorky, 2x rev. zásuvka, 2xRJ45, Poist. odpojovač ...)	sub	1,000	136,56	136,56

D HSP-Inst_mat-D Inštalčný materiál HSP - materiál

1 958,54

18	M	N2XH 2x1,5 B2ca(s1,	Kábel inštalčný N2XH 2x1,5 B2ca(s1,d0) (HFCR) bezhalogénový, požarne odolný	m	580,000	0,76	440,80
19	M	FTP-5E	Kábel Dátový LSOH 5E	m	150,000	0,62	93,00
20	M	UDF9	Príchyka káblová UDF 9	ks	1 500,000	0,17	255,00
21	M	Pol251	Vrut sprint	ks	1 500,000	0,12	180,00
22	M	HFX 20	Trubka ohybná HFXP 20 pod omietku	m	150,000	2,84	426,00
23	M	Pol252	Protipožiarne tmeľ	ks	2,000	29,02	58,04
24	M	Pol253	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	m	250,000	1,34	335,00
25	M	Pol254	Drobný montážny a inštalčný materiál	set	1,000	170,70	170,70

D HSP-inst_mat-m Inštalácia rozvodov pre HSP

5 615,26

26	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	580,000	1,14	661,20
27	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	150,000	3,65	547,50
28	K	220370452	Montáž reproduktora, upevnenie, pripojenie, nastavenie, skriňové ho do 60 W	ks	57,000	13,01	741,57
29	K	Pol255	OTVOR PRE REPRO KRUHOVÝ do 300mm	ks	57,000	5,42	308,94
30	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	m	150,000	1,91	286,50
31	K	210010351.S	Montáž požiarnej krabice do 3x1,5 na koštruktciu do PS60	ks	100,000	16,50	1 650,00
32	K	210100201	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2	ks	16,000	6,28	100,48
33	K	974049310	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	200,000	5,19	1 038,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	972033141	Vybúranie otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,01500t	ks	35,000	4,16	145,60
35	K	Pol256	Drobný inštalačný materiál (sadra, malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	set	1,000	135,47	135,47

D HSP-diely - mon: Montáž dielov systému HSP

5 026,43

36	K	220370429	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarový rozhlas, do 4x300W	ks	1,000	65,03	65,03
37	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	16,000	10,73	171,68
38	K	220370421R	Montáž jednotky zosilňovača do 4x300W upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	1,000	45,52	45,52
39	K	220370415	Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl	ks	1,000	27,09	27,09
40	K	Pol257	Naprogramovanie ústredne, montáž	set	1,000	1 271,29	1 271,29
41	K	Pol238	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	64,70	129,40
42	K	Pol258	Práca vo výškach a náklady na pracovnú plošinu, pojazdné lešenie	set	1,000	1 083,79	1 083,79
43	K	Pol240	Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	867,04	867,04
44	K	Pol259	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	596,09	596,09
45	K	Pol260	Drobné murárske a zväračské práce	set	1,000	173,41	173,41
46	K	Pol261	Transportná rózia	set	1,000	54,19	54,19
47	K	Pol262	OZIVENIE+NASTAVENIE ZARIADENIA+ODSKÚŠANIE FUNKCIÍ (objektivne meranie zrozumiteľností max pre 200 bodov * 2,26/bod)	sub	1,000	541,90	541,90

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

25,01

48	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------

