

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BBSK2025004

Stavba: Stredná odborná škola, Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca

JKSO:
Miesto: Revúca

KS:
Dátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Gen.Viesta č.6,Revúca

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Rozvojové služby BBSK s.r.o. reg. soc. podnik, BB

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 878,16
---------------------	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	0,00	0,00
znižovaná	5,00%	17 878,16	893,91

Cena s DPH	v	EUR	18 772,07
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BBSK2025004

Stavba: Stredná odborná škola, Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca

Miesto: Revúca

Dátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Stredná odborná škola, Gen.Viesta č.6,Revúca

Projektant:

Zhotoviteľ: Rozvojové služby BBSK s.r.o. reg. soc. podnik, BB

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		17 878,16	18 772,07
01	Oprava podlahy na chodbách	17 878,16	18 772,07

ROZPOČET

Stavba:

Stredná odborná škola, Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca

Objekt:

01 - Oprava podlahy na chodbách

Miesto: Revúca

Dátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Stredná odborná škola, Gen.Viesta č.6,Revúca

Projektant:

Zhotoviteľ: Rozvojové služby BBSK s.r.o. reg. soc. podnik, BB

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 878,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 831,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 506,62

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	10,000	16,09	160,90
2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	350,000	1,19	416,50
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	280,000	0,76	212,80
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	57,680	3,25	187,46
5	K	632451501.R	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, 20% plochy	m2	58,000	9,12	528,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 123,14

6	K	965081712.R	Búranie soklíka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,00400t	m	350,000	1,47	514,50
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,640	16,77	61,04
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,800	0,50	36,40
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,640	14,34	52,20
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,400	1,61	58,60
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,640	110,00	400,40

D 99 Presun hmôt HSV 201,78

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,113	49,06	201,78
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 046,62

D 771 Podlahy z dlaždíc 14 120,55

13	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	350,000	4,18	1 463,00
14	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	280,000	22,68	6 350,40
15	M	597740001600.S	Dlaždice keramické - výber investor	m2	345,000	14,27	4 923,15
16	K	771578554.S	Príplatok k montáži podláh z dlaždíc keramických za škárovaciu hmotu	m2	280,000	1,98	554,40
17	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	280,000	0,51	142,80
18	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,102	3,90	686,80

D 776 Podlahy povlakové 926,07

19	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00800t	m2	280,000	3,25	910,00
20	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,900	1,35	16,07