

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: F2-1
Stavba: Obnova Obecného úradu v Skároši

JKSO:
Miesto: Obec Skároš

KS:
Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:
Obec Skároš

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
OON Design, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			686 410,34
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH rok 2024	20,00%	212 434,13	42 486,83
DPH rok 2025	23,00%	473 976,21	109 014,53
Cena s DPH v EUR			837 911,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: F2-1

Stavba: Obnova Obecného úradu v Skároši

Miesto: Obec Skároš

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		686 410,34	837 911,69
A	Energetické aktivity	354 014,73	433 316,79
A-1	Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím	75 738,16	93 157,94
A-2	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa vr. podbitia presahu strechy	21 363,53	26 206,45
A-3	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované prostredie	100 832,67	122 395,00
A-4	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	30 081,47	36 578,75
A-5	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	22 408,33	27 562,25
A-6	Výmena / inštalácia zdroja tepla	39 488,10	48 570,36
A-7	Výmena / inštalácia vykurovacieho systému	23 138,08	28 459,84
A-8	Systém spätného získavania tepla - rekuperácia	26 777,73	32 936,61
A-9	Modern. systému umelého osvetl. založená na inštalácii nových svietiel využívajúcich LED technológiu	4 841,22	5 954,70
A-10	Inšt. fotov. syst. za úč. výr. EE pre vl. spotr. budovy a bat. syst. na ukl. preb. z fotov. výr. en	9 345,44	11 494,89
B	Iné aktivity	292 772,88	355 858,94
B-12	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	273 148,29	331 720,70
B-13	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania teplej vody	17 198,68	21 154,38
B-14	Prípojky inž. sietí priamo nesúvisiace so zlepš. energ. hosp. budovy	1 426,37	1 754,44
B-15	Obnova alebo inštalácia nov. technick., alebo technolog. systémov, ktorou nenastane zlepšenie EHB	999,54	1 229,43
PN	Práce naviac	39 622,73	48 735,96
PN3	Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2	5 500,40	6 765,49
PN5	Zneškodnenie parkiet	279,85	344,22
PN6	Dodávka a inštalácia bleskozvodu	3 333,92	4 100,72
PN7	Demontáž a spätná montáž plynového potrubia	2 298,69	2 827,39
PN8	Sanácia priečok	545,66	671,16
PN9	EPS podlahový, poter + kari	7 193,34	8 847,81
PN10	Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní	2 307,41	2 838,11
PN11	Sociálky	3 725,39	4 582,23
PN12	Zmena trasovania prírodného kábla	1 078,43	1 326,47
PN13	Zdravotechnická inštalácia	13 359,64	16 432,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-1 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	75 738,16
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	75 738,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	75 738,16	23,00%	17 419,78

Cena s DPH	v EUR	93 157,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-1 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

75 738,16

HSV - Práce a dodávky HSV

75 455,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 763,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 057,57

99 - Presun hmôt HSV

1 634,17

M - Práce a dodávky M

282,71

D2 - Práce a dodávky – M Uzemnenie

282,71

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 738,16

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-1 - Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 738,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 455,45

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 763,71

1	K	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov kontaktným mostíkom	m2	88,458	4,10	362,68
2	M	553610001500.S	Soklový profil (napr. Sto-Sockelleiste Universal) pre hr. izolantu 160 mm (hliníkový)	m	113,505	7,76	880,80
3	K	622451082.S	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo vyspravenie nerovností na murive	m2	595,410	3,53	2 101,80
4	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	595,410	1,93	1 149,14
5	K	622468081	Vonkajšia organická omietka stien tenkovrstvová, štruktúra K3, s kapsulami pre zabránenie a spomalenie rastu rias a húb (uvoľňujúci sa postupne v priebehu niekoľkých rokov), vysoká paropriepustnosť a vodoodpudivosť (napr. Stolit K3)	m2	658,483	23,76	15 645,56
6	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - podbitka strechy	m2	88,458	41,59	3 678,97
7	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	79,090	65,58	5 186,72
8	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	487,623	68,77	33 533,83
9	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	28,697	42,66	1 224,21

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 057,57

10	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	778,320	2,00	1 556,64
11	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 334,960	0,50	1 167,48
12	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	778,320	1,50	1 167,48
13	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	369,173	3,41	1 258,88
14	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	516,320	2,78	1 435,37
15	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	107,410	6,79	729,31
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,375	13,38	473,32
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	672,125	0,41	275,57
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,375	11,03	390,19
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	283,000	1,24	350,92
20	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,375	5,75	203,41
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,375	24,00	849,00
22	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				1 634,17
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,576	23,83	1 634,17
D M			Práce a dodávky M				282,71
D D2			Práce a dodávky – M Uzemnenie				282,71
24	M	MAT..34	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks	3,000	19,60	58,80
25	M	MAT..35	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	11,500	1,75	20,13
26	M	MAT..36	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,07	2,14
27	M	MAT..37	Svorka SR 03 pre spojovanie kruhových vodičov d 6-12 mm s páskovými	ks	2,000	0,88	1,76
28	M	MAT..38	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	15,50	15,50
29	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	15,50	15,50
30	K	210220430	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	11,500	2,20	25,30
31	K	210220443	Svorka uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,50	5,00
32	K	210220454	Uzemňovacia tyč ZT	m	3,450	12,50	43,13
33	K	460200153	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,750	10,00	57,50
34	K	460560163.1	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	5,750	6,00	34,50
35	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m2	2,300	1,50	3,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa vr. podbitia presahu strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	21 363,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 363,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH rok 2024	2 356,50	20,00%	471,30
DPH rok 2025	19 007,03	23,00%	4 371,62

Cena s DPH	v EUR	26 206,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa vr. podbitia presahu strechy

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 363,53

HSV - Práce a dodávky HSV

865,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

865,27

PSV - Práce a dodávky PSV

18 520,65

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

945,24

713 - Izolácie tepelné

4 259,43

762 - Konštrukcie tesárske

3 353,10

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

883,40

766 - Konštrukcie stolárske

9 079,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 673,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 673,41

PSV - Práce a dodávky PSV

304,20

713 - Izolácie tepelné

304,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 363,53

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-2 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa vr. podbitia presahu strechy

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 363,53

D HSV Práce a dodávky HSV 865,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 865,27

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,250	13,38	150,53
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	213,750	0,41	87,64
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,250	11,03	124,09
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,000	1,24	111,60
5	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,250	5,75	64,69
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,431	24,00	10,34
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,819	20,00	216,38
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 520,65

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 945,24

10	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	128,155	2,30	294,76
11	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	147,378	2,60	383,18
12	K	712331101.Sa	Zhotovenie podkladu pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny pod viazané konštrukcie krovov a stropov	m2	37,766	4,10	154,84
13	M	628110000200.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	43,431	2,50	108,58
15	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,062	62,50	3,88

D 713 Izolácie tepelné 4 259,43

16	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	128,156	1,20	153,79
17	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	256,312	5,20	1 332,82
18	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	133,282	9,24	1 231,53
19	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	133,282	10,29	1 371,47
20	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,116	54,50	169,82

D 762 Konštrukcie tesárske 3 353,10

26	K	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	17,330	10,20	176,77
27	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	18,720	12,00	224,64
28	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	88,458	23,50	2 078,76
29	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	128,798	1,25	161,00
30	K	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	154,565	2,40	370,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	128,798	2,05	264,04
32	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,123	68,50	76,93
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				883,40
51	K	765901343.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	156,354	5,65	883,40
D 766			Konštrukcie stolárske				9 079,48
52	K	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	91,770	61,98	5 687,90
53	M	605110000100.S	Rezivo podkladového roštu podbitky	m3	25,237	100,00	2 523,70
54	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,886	62,50	867,88
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 673,41
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 673,41
55	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,400	10,93	37,16
56	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,400	7,66	26,04
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,400	13,38	45,49
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	374,000	0,41	153,34
59	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,400	11,03	37,50
60	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,200	1,24	33,73
61	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,400	5,75	19,55
62	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály	t	3,400	187,00	635,80
63	K	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	3,400	50,53	171,80
64	M	626710000100.S 1	Big bag - vrecia na uskladnenie sutiny	ks	60,000	8,55	513,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				304,20
D 713			Izolácie tepelné				304,20
65	K	713500010.S	Demontáž tepelných izolácií s fúkanej celulózy	m2	390,000	0,78	304,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-3 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované prostredie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	100 832,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	100 832,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH rok 2024	54 305,92	20,00%	10 861,18
DPH rok 2025	46 526,75	23,00%	10 701,15

Cena s DPH	v EUR	122 395,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-3 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované prostredie

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

100 832,67

HSV - Práce a dodávky HSV

19 811,56

4 - Vodorovné konštrukcie

15 329,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 420,74

99 - Presun hmôt HSV

2 061,53

PSV - Práce a dodávky PSV

81 021,11

713 - Izolácie tepelné

9 644,77

762 - Konštrukcie tesárske

50 230,90

763 - Konštrukcie - drevostavby

21 145,44

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

100 832,67

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-3 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované prostredie

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 832,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 811,56

D 4

Vodorovné konštrukcie

15 329,29

1	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	33,859	128,12	4 338,02
2	K	417351115.S	Debniecie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	135,792	22,00	2 987,42
3	K	417351116.S	Debniecie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	135,792	8,00	1 086,34
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	4,402	1 230,00	5 414,46
5	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	157,734	4,37	689,30
6	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	173,507	4,69	813,75

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 420,74

7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,618	13,38	463,19
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	657,742	0,41	269,67
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,618	11,03	381,84
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	173,090	1,24	214,63
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	34,618	5,75	199,05
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	34,618	20,00	692,36
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,00	200,00

D 99

Presun hmôt HSV

2 061,53

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,510	23,83	2 061,53
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

81 021,11

D 713

Izolácie tepelné

9 644,77

15	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách (napr. ISOVER STEPCROSS)	m2	389,609	2,52	981,81
16	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky (napr. ISOVER STEPCROSS)	m2	794,801	9,93	7 892,37
17	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	16,884	45,64	770,59

D 762

Konštrukcie tesárske

50 230,90

18	K	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	64,199	10,20	654,83
19	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	69,332	12,00	831,98
20	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm - Z1	m2	364,447	25,25	9 202,29
21	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	123,280	4,50	554,76
22	M	605110000100.S c	Podkladový rošt podbitky 50x50 mm	m3	0,321	405,00	130,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	11,485	1,50	17,23
24	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm (napr. ISOVER STEPCROSS)	m2	779,217	2,93	2 283,11
25	M	605110000100.S a	Podkladový rošt stropu S1 (napr. ISOVER STEPCROSS)	m3	11,485	395,50	4 542,32
26	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm - Z1	m2	779,217	19,90	15 506,42
27	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	390,830	1,25	488,54
28	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	221,444	3,10	686,48
29	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	473,915	3,80	1 800,88
30	M	605110000100.S	Stropné trámy	m3	22,373	380,00	8 501,74
31	K	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	481,270	2,40	1 155,05
32	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	390,830	2,05	801,20
33	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	22,373	35,90	803,19
34	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	33,469	67,85	2 270,87
D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 145,44
35	K	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	69,462	35,60	2 472,85
36	K	763138221.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	492,603	36,46	17 960,31
37	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhladu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	98,785	3,94	389,21
38	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	7,444	43,40	323,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	30 081,47
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	30 081,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH rok 2024	14 048,50	20,00%	2 809,70
DPH rok 2025	16 032,97	23,00%	3 687,58

Cena s DPH	v EUR	36 578,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 081,47

HSV - Práce a dodávky HSV

11 360,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 002,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 048,33

99 - Presun hmôt HSV

309,53

PSV - Práce a dodávky PSV

18 721,18

764 - Konštrukcie klampiarske

782,16

766 - Konštrukcie stolárske

14 871,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 652,97

784 - Maľby

414,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 081,47

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 081,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 360,29

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 002,43

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	78,025	2,28	177,90
2	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	192,591	5,90	1 136,29
3	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	192,591	11,77	2 266,80
4	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	192,591	7,17	1 380,88
5	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	192,591	7,32	1 409,77
6	K	622460213.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	192,591	13,66	2 630,79

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 048,33

7	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	286,971	2,70	774,82
8	K	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m	136,800	6,32	864,58
9	K	968071116.S	Demontáž dverí, 1 bm obvodu - 0,005t	m	39,080	6,32	246,99
10	K	968072875.S	Vybúranie a vybratie mreží na oknách, -0,00600t	m2	2,944	6,63	19,52
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,476	10,93	16,13
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,476	7,66	11,31
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,476	13,38	19,75
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,044	0,41	11,50
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,476	11,03	16,28
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,808	1,24	14,64
17	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,476	5,75	8,49
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,476	20,00	29,52
19	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	0,148	100,00	14,80

D 99

Presun hmôt HSV

309,53

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,989	23,83	309,53
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 721,18

D 764

Konštrukcie klampiarske

782,16

21	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	39,790	17,80	708,26
22	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	38,755	1,75	67,82
23	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,116	52,40	6,08

D 766

Konštrukcie stolárske

14 871,85

24	K	766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	164,620	11,10	1 827,28
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	172,851	2,95	509,91
26	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	172,851	1,34	231,62
27	M	611410000100.S a	Plastové okno, označ. O1	ks	5,000	544,53	2 722,65
28	M	611410000100.S aa	Plastové okno, označ. O2	ks	3,000	356,93	1 070,79
29	M	611410000100.S ab	Plastové okno, označ. O3	ks	1,000	91,43	91,43
30	M	611410000100.S ac	Plastové okno, označ. O4	ks	1,000	125,88	125,88
31	M	611410000100.S ad	Plastové okno, označ. O5	ks	1,000	127,57	127,57
32	M	611410000100.S ae	Plastové okno, označ. O6	ks	9,000	208,31	1 874,79
33	M	611410000100.S af	Plastové okno, označ. O7	ks	5,000	76,46	382,30
34	M	611410000100.S aq	Plastové dvere, označ. D1	ks	1,000	1 050,02	1 050,02
35	M	611410000100.S as	Plastové dvere, označ. D2	ks	1,000	567,82	567,82
36	M	611410000100.S at	Plastové dvere, označ. D3	ks	1,000	1 088,00	1 088,00
37	M	611410000100.S au	Plastové dvere, označ. D4	ks	1,000	1 002,27	1 002,27
38	K	766681022.S	Montáž mreží na rám okna do 2,56 m2	ks	1,000	150,00	150,00
39	M	549160000800.S	Mreža kovová 1,6x1,6 m - vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	830,00	830,00
40	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	39,790	10,00	397,90
41	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	41,780	16,50	689,37
42	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej alebo plastovej šírky do 300 mm -0,003t	m	38,755	1,69	65,50
43	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,322	50,49	66,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 652,97
44	K	767651220.S	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	200,00	200,00
45	M	553410043400.S	Garážová brána oceľová označ. D5	ks	1,000	850,00	850,00
46	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	50,111	2,99	149,83
47	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm	m2	52,617	27,49	1 446,44
48	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,110	60,92	6,70
D 784 Maľby							414,20
49	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	183,276	0,83	152,12
50	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	183,276	1,43	262,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

22 408,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

22 408,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 408,33	23,00%	5 153,92

Cena s DPH

v EUR

27 562,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 408,33

HSV - Práce a dodávky HSV

21 186,39

1 - Zemné práce

3 173,19

2 - Zakladanie

747,24

5 - Komunikácie

4 396,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 011,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 732,11

99 - Presun hmôt HSV

3 125,19

PSV - Práce a dodávky PSV

1 221,94

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 221,94

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 408,33

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 408,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 186,39

D 1

Zemné práce

3 173,19

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,862	36,09	1 474,71
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,862	12,01	490,75
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,241	5,14	140,02
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	517,583	0,52	269,14
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,241	9,95	271,05
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	27,241	1,17	31,87
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,979	24,00	431,50
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,621	4,71	64,15

D 2

Zakladanie

747,24

9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	110,055	1,65	181,59
10	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	126,563	0,48	60,75
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	68,103	0,27	18,39
12	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	623,730	0,78	486,51

D 5

Komunikácie

4 396,80

13	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	121,061	4,35	526,62
14	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	121,061	9,19	1 112,55
15	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	110,055	15,00	1 650,83
16	M	592460007600.S	Dlažba zámková hr. 60 mm - podľa výberu investora	m2	114,457	9,67	1 106,80

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 011,86

17	K	622451082.S	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo vyspravenie nerovností na murive	m2	28,320	3,53	99,97
18	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	28,320	1,93	54,66
19	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,320	65,58	1 857,23

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 732,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	126,328	7,75	979,04
21	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	128,854	1,89	243,53
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,896	111,62	881,35
23	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	126,328	7,00	884,30
24	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,160	92,10	1 672,54
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,952	13,38	534,56
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	759,088	0,41	311,23
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,952	11,03	440,67
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	319,616	1,24	396,32
29	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,952	5,75	229,72
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,952	24,00	958,85
31	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,00	200,00
D 99 Presun hmôt HSV							3 125,19
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	131,145	23,83	3 125,19
D PSV Práce a dodávky PSV							1 221,94
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 221,94
33	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	195,477	4,53	885,51
34	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	224,799	0,88	197,82
35	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	63,060	1,81	114,14
36	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,560	43,69	24,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-6 - Výmena / inštalácia zdroja tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 488,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	39 488,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	39 488,10	23,00%	9 082,26

Cena s DPH	v EUR	48 570,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-6 - Výmena / inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

39 488,10

PSV - Práce a dodávky PSV

39 488,10

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

350,00

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

171,86

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

80,13

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

38 886,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 488,10

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-6 - Výmena / inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 488,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

39 488,10

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

350,00

1	K	723260802.S	Demontáž gamatiek	ks	7,000	50,00	350,00
---	---	-------------	-------------------	----	-------	-------	--------

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

171,86

2	K	724141000.SR	Montáž čerpadla kondenzátu	kpl	1,000	55,00	55,00
3	M	426110038800.SR	Čerpadlo kondenzátu, prietok 0,003 l/s, výtlak čerpadla 4m, napr. Grundfos	ks	1,000	116,00	116,00
4	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,710	0,50	0,86

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

80,13

5	K	731200813.S	Demontáž existujúceho kotla s príslušenstvom	ks	1,000	30,00	30,00
6	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,250	198,00	49,50
7	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,790	0,80	0,63

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

38 886,11

8	K	210010575.S.1	Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	500,00	500,00
9	K	722270108.S	Montáž odkalovacej armatúry	ks	1,000	15,00	15,00
10	M	436320006300.S	Odkalovacia armatúra napr. FLAMCO Clean 6/4"	ks	1,000	161,86	161,86
11	K	732111405.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku do Q 42 m ³ /h (modul 200 mm)	ks	1,000	50,00	50,00
12	M	484650000500.SR	Modulárny rozdeľovač k čerpadlovým skupinám 2-okruhový napr. Viessmann DN40 (kvs=32,8m ³ /h)	m	1,000	915,10	915,10
13	M	484650038500.S	Konzola nástenná pre rozdeľovače a zberače	ks	1,000	88,50	88,50
14	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	15,00	15,00
15	M	484630006500.SR	Flamco expanzná nádoba Contra-Flex 50/6bar, biela	ks	1,000	99,17	99,17
16	M	484630011600.SR	Flamco Flexcontrol 3/4" - uzatváracia armatúra pre Contra-Flex 50	eur	1,000	36,23	36,23
17	K	732331920.SR1	Automatické doplňovacie zariadenie Flamco Flexcon PA AutoFill	súb.	1,000	576,87	576,87
18	K	732331920.SR2	Flamco Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 (BA)	súb.	1,000	461,28	461,28
19	K	732462025.SR	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
20	M	551790001100.SR	Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10	ks	1,000	90,00	90,00
21	M	484730003326.SR	Elektrický ohrevný článok 9,0 kW, 3 × 400 V/50 Hz v puzdre 1¼" (2" bez bedukcií) na inštaláciu do vykurovacieho toku s regulačným termostatom a bezpečnostným obmedzovačom teploty	ks	1,000	605,57	605,57
22	M	341710000900.SR	Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ	m	2,000	22,50	45,00
23	M	426810025400.SR	Interný rozširovací modul pre 2 vykurovacie okruhy, vrátane snímača	ks	1,000	315,55	315,55
24	M	484120039800.SR	Izbový termostat pre vykurovací okruh pre Navigator 2.0	ks	2,000	76,61	153,22
25	M	484120042400.SR	Súprava káblov na elektrické pripojenie, dĺžka 17 m	sub	1,000	387,60	387,60
26	M	484730002703.SR	Tepelné čerpadlo vzduch-voda, napr. IDMA AERO ALM 10-24 vrátane regulácie Navigator 2.0, tepelný výkon A2W35 10,05-24,00 kW, (3x400V); chladivo R290	ks	1,000	24 859,30	24 859,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	484730002888.S R	Akumulačná nádoba TERMO 500 l, pre akumuláciu tepla / chladu, vrátane tepelnej izolácie 75mm	ks	1,000	1 450,08	1 450,08
28	M	484730002891.S R	Akumulačná nádrž chladu napr. IDM Termo 300 objem 300l vrátane tepelnej izolácie 75mm	ks	1,000	1 200,19	1 200,19
29	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny G 6/4	ks	1,000	65,00	65,00
30	M	484720025200.S R	Zmiešavacia čerpadlová skupina DN40, kvs= 17,7m ³ /h, max. prevádzkový tlak 6bar., max prietok 5400l/h pri $\Delta t = 20K$, s osadeným obehovým čerpadlom ktoré spĺňa min. požiadavky $\Delta dp = 23,3 \text{ kPa}$, $M=3950 \text{ kg/h}$	ks	1,000	2 721,60	2 721,60
31	K	732470025.SR	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	1,000	45,00	45,00
32	M	484730003075.S R1	Zmiešavacia čerpadlová skupina DN32, kvs= 9,60m ³ /h, max. prevádzkový tlak 6bar., max prietok 2200l/h pri $\Delta t = 20K$, s osadeným obehovým čerpadlom ktoré spĺňa min. požiadavky $\Delta dp = 12,9 \text{ kPa}$, $M=1605 \text{ kg/h}$	ks	1,000	806,50	806,50
33	K	734296270r	Montáž servomotora	ks	2,000	15,00	30,00
34	M	484120021400	Servomotor, Typ SR 10, 230V/ 50HZ	ks	2,000	134,70	269,40
35	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	384,630	1,10	423,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-7 - Výmena / inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	23 138,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 138,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 138,08	23,00%	5 321,76

Cena s DPH	v EUR	28 459,84
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-7 - Výmena / inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 138,08

HSV - Práce a dodávky HSV

131,65

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

105,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26,60

99 - Presun hmôt HSV

0,05

PSV - Práce a dodávky PSV

22 824,43

713 - Izolácie tepelné

1 270,19

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

707,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

413,01

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

68,05

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

8 434,50

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 093,63

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

442,49

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

10 395,56

M - Práce a dodávky M

32,00

23-M - Montáže potrubia

32,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

150,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 138,08

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-7 - Výmena / inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 138,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131,65
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				105,00
1	K	31123	Domurovanie otvorov priemer do 150 mm (po gamatkách)	ks	7,000	15,00	105,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,60
2	K	979011131.S	Odvoz a likvidácia sute	t	0,957	27,80	26,60
D	99		Presun hmôt HSV				0,05
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,002	23,83	0,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 824,43
D	713		Izolácie tepelné				1 270,19
4	K	713482191.SR	Montáž izolácie potrubia hr. 9 - 19 mm kaučuk	m	355,000	2,60	923,00
5	M	azf1878	Kaiflex EF Tube 9 x 15 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	30,000	0,57	17,10
6	M	azf1879	Kaiflex EF Tube 9 x 18 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	30,000	0,61	18,30
7	M	azf1880	Kaiflex EF Tube 9 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	70,000	0,67	46,90
8	M	azf1882	Kaiflex EF Tube 9 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	70,000	0,80	56,00
9	M	azf1884	Kaiflex EF Tube 9 x 35 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	40,000	0,89	35,60
10	M	azf1886	Kaiflex EF Tube 9 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	50,000	1,03	51,50
11	M	azf1889	Kaiflex EF Tube 9 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	50,000	1,51	75,50
12	M	azf1891	Kaiflex EF Tube 9 x 64 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	15,000	2,00	30,00
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,530	1,30	16,29
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				707,00
14	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	80,000	1,50	120,00
15	M	286R-7100361001.1	Balík fittingov - tvaroviek (odbočky, kolená ...)	sub	1,000	500,00	500,00
16	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	80,000	1,00	80,00
17	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	1,00	7,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				413,01
18	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00
19	M	551210021100.SR	Flamco poistný ventil Prescor 1/2" - 3bar	ks	2,000	12,07	24,14
20	K	722270210.S.1	Uprava vody pre doplňovacie zariadenie do vykurovacej sústavy napr. FILLSOFT II, Softmix, fillmeter	ks	1,000	320,00	320,00
21	M	436320007469.S	Materiál pre úpravu vody	ks	1,000	30,00	30,00
22	M	286R-7100361001	Balík fittingov - tvaroviek (kolená, spojky, redukcie, T-kusy, privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom...)	sub	1,000	30,00	30,00
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,100	0,70	2,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				68,05
24	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	50,000	1,00	50,00
25	K	723190251.SR	Vypúšťanie plynu z potrubného systému	sub	1,000	10,00	10,00
27	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,108	69,00	7,45
28	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,670	0,90	0,60
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				8 434,50
29	K	279100128.S	Chránička na prestup cez stenu	sub	1,000	100,00	100,00
30	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50, -0,00532t	m	50,000	2,00	100,00
31	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm	m	30,000	3,10	93,00
32	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm	m	30,000	3,60	108,00
33	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	70,000	4,80	336,00
34	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	70,000	6,70	469,00
35	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	40,000	8,60	344,00
36	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	50,000	11,20	560,00
37	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x2,0 mm	m	50,000	14,40	720,00
38	K	733125022	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 64x2,0 mm	m	16,000	30,80	492,80
39	M	286R-7100361001.2	Balík fittingov - tvaroviek (kolená, spojky, redukcie, T-kusy, prívrážkové a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom...)	sub	1,000	4 800,00	4 800,00
40	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	355,000	0,55	195,25
41	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	83,180	1,40	116,45
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				1 093,63
42	K	734109115.S	Montáž armatúry prírubovej DN 65	súb.	1,000	75,00	75,00
43	M	551110003600.S R	Odplynovacia armatúra napr. FLAMCO FLAMCOVENT SMART 6/4"	ks	1,000	161,86	161,86
44	K	734296130.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32	ks	3,000	10,00	30,00
45	M	551210037800.S R	Trojcestný prepínací ventil 1 1/4"	ks	3,000	274,68	824,04
46	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,900	0,25	2,73
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				442,49
47	K	210010575.S	Uvedenie vykurovania do prevádzky	kpl	1,000	300,00	300,00
48	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	15,000	1,50	22,50
49	K	735191910.SR	Napustenie systému upravenou vodou	kpl	1,000	50,00	50,00
50	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	16,000	1,00	16,00
51	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	25,000	1,00	25,00
52	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,357	61,70	22,03
53	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	4,350	1,60	6,96
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				10 395,56
54	K	769041000.SR	Montáž vzduchovej clony - fancoilová jednotka	ks	22,000	80,00	1 760,00
55	M	429740001300.S R	Fancoilová parapetná jednotka napr. Carisma CRC 13 MV	ks	3,000	255,00	765,00
56	M	429740001500.S R	Fancoilová parapetná jednotka napr. Carisma CRC 23 MV	ks	5,000	266,40	1 332,00
57	M	429740001600.S R	Fancoilová parapetná jednotka napr. Carisma CRC 33 MV	ks	9,000	291,00	2 619,00
58	M	429740001800.S R	Fancoilová parapetná jednotka napr. Carisma CRC 43 MV	ks	5,000	312,60	1 563,00
59	M	484650012500R	Príslušenstvo: 3-cestný ventil	ks	22,000	47,70	1 049,40
60	M	484120022100.S R	Príslušenstvo: pomocná zberná nádoba na kondenzát pre MV	ks	22,000	4,20	92,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	484730002994.S R	Príslušenstvo: termostát s nastavením rýchlostí a prepínaním režimov leto/zima	ks	15,000	29,40	441,00
62	M	404660001000.S R	Príslušenstvo: prijímacia doska na ovládanie	ks	10,000	60,00	600,00
63	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	102,210	1,70	173,76
D M Práce a dodávky M							32,00
D 23-M Montáže potrubia							32,00
64	K	230203134.S	Montáž redukcie D 40/32 mm	ks	2,000	6,00	12,00
65	M	286530189800.S R	Redukcia DN32-DN40, pre montáž rychlomontážnej sady DN 32 na rozdeľovač DN40	ks	2,000	10,00	20,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							150,00
66	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	15,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-8 - Systém spätného získavania tepla - rekuperácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 777,73
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				26 777,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	26 777,73	23,00%	6 158,88	
Cena s DPH	v EUR			32 936,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-8 - Systém spätného získavania tepla - rekuperácia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

26 777,73

HSV - Práce a dodávky HSV

2 983,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 901,77

99 - Presun hmôt HSV

81,90

PSV - Práce a dodávky PSV

21 184,13

713 - Izolácie tepelné

1 924,49

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

107,64

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

133,50

764 - Konštrukcie klampiarske

181,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

523,10

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

18 313,46

M - Práce a dodávky M

1 809,93

21-M - Elektromontáže

1 298,64

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

511,29

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

500,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 777,73

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-8 - Systém spätného získavania tepla - rekuperácia

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant: OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 777,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 983,67

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 901,77

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	10,00	500,00
2	K	953947957.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	12,000	7,60	91,20
4	M	429720339630.S R	Prívodná kruhová mriežka s pripojením DN160, napr. CB400-160 (alebo ekvivalent)	ks	9,000	95,85	862,65
5	M	429720339650.S R	Fasádna stenová mriežka kruhová pre prívod vzduchu s kruhovým napojením DN400, napr. IGC400 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	117,92	117,92
6	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl, -0,29200t	ks	14,000	95,00	1 330,00

D 99

Presun hmôt HSV

81,90

7	K	998012021.S	Presun hmôt	t	0,117	700,00	81,90
---	---	-------------	-------------	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 184,13

D 713

Izolácie tepelné

1 924,49

8	K	713411111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov so strieškou a oplechovaním	m2	3,450	7,60	26,22
9	M	631440021800.S	Minerálna vlna hr. 60 mm	m2	3,450	50,00	172,50
10	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou kaučuk	m2	46,000	7,60	349,60
11	M	631470001200.S	Izolácia kruhového potrubia- kaučuková, samolepiaca, hr. 20mm	m2	53,360	24,74	1 320,13
12	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,680	3,00	56,04

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

107,64

13	K	721175009.SR	Tvarovky pre potrubie odvodu kondenzátu	sub	1,000	34,00	34,00
14	K	721290015.SR	Montáž podomietkový kondenzačný sifón	ks	1,000	7,60	7,60
15	M	552280001000R	Podomietkový sifón HL138	ks	1,000	62,90	62,90
16	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,045	3,00	3,14

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

133,50

17	K	722172336.SR	Montáž potrubia Nibco DN 32 mm	m	8,050	7,60	61,18
18	M	286140019900.S	Rúra PVC-U potrubie, Nibco DN 32x4,4 mm	m	8,050	8,50	68,43
19	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,296	3,00	3,89

D 764

Konštrukcie klampiarske

181,94

20	K	764751101.SR	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 110 mm na fasádu pre vedenie CU potrubí	m	17,250	10,24	176,64
21	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,766	3,00	5,30

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

523,10

24	K	767871548.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	ks	2,000	7,60	15,20
25	M	286710008700.S R	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 160mm	ks	2,000	3,21	6,42
26	K	767871557.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 192-204 mm	ks	2,000	7,60	15,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286710009000.S R	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 200mm	ks	2,000	3,94	7,88
28	K	767871566.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 242-253 mm	ks	8,000	7,60	60,80
29	M	286710009300.S R	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 250mm	ks	8,000	5,29	42,32
30	K	767871572.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 313-326 mm	ks	16,000	7,60	121,60
31	M	286710009500.S	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 315mm	ks	16,000	6,40	102,40
32	M	345750053900.S	Závitová tyč pre M8 (1000 mm)	ks	5,000	2,21	11,05
33	M	311990006300	Montážny profil 30x45mm, dĺžka 5m	ks	2,000	50,00	100,00
34	M	369230116750.S R	Doplnkový materiál (pásky, tmely...)	sub	1,000	25,00	25,00
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,078	3,00	15,23
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							18 313,46
40	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,900	7,60	52,44
41	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	6,900	11,51	79,42
42	K	769021006.SR01	Montáž potrubia DN 160 pre lokálnu rekuperačnú jednotku	m	6,900	7,60	52,44
43	M	429810000500.S R	Potrubie pre lokálnu rekuperačnú jednotku, priemer DN160, dĺžka 1000mm, napr. ReVent (alebo ekvivalent)	m	6,900	23,80	164,22
44	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	6,900	7,60	52,44
45	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	6,900	14,20	97,98
46	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	17,250	7,60	131,10
47	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	17,250	17,53	302,39
48	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	37,950	7,60	288,42
49	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	36,800	24,01	883,57
50	M	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	1,150	26,92	30,96
53	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	1,000	7,60	7,60
54	M	429850008600R	Odbočka jednostranná 90° 315/315	ks	1,000	37,04	37,04
55	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	2,000	7,60	15,20
56	M	429850018100.S	Prechod DN 160 / 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,69	12,69
57	M	429850018300	Prechod DN 200 / 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	14,04	14,04
58	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	3,000	7,60	22,80
59	M	429850018700.S	Prechod DN 315 / 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	17,13	34,26
60	M	429850018500.S	Prechod DN 250 / 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	15,68	15,68
61	K	769021388.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 355-500	ks	1,000	7,60	7,60
62	M	429850018900.S R	Prechod DN 400 / 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	23,14	23,14
65	K	769021415.SR	Montáž segmentového oblúku na spiro potrubie DN 150-200	ks	4,000	7,60	30,40
66	M	429850020400.S	Oblúk segmentový 90° 200mm	ks	2,000	20,24	40,48
67	M	429850020600.S R	Oblúk segmentový 30° 200mm	ks	2,000	10,85	21,70
68	K	769021418.SR	Montáž segmentového oblúku na spiro potrubie DN 225-315	ks	8,000	7,60	60,80
69	M	429850020800.S	Oblúk segmentový 90° 315mm	ks	6,000	33,06	198,36
70	M	429850020900.S R	Oblúk segmentový 30° 315mm	ks	2,000	15,77	31,54
71	K	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	1,000	7,60	7,60
72	M	429720012000.S	Hlavica výfuková kruhová so sítom DN 315	ks	1,000	198,23	198,23
73	K	769025069.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm	ks	2,000	7,60	15,20
74	M	429760011900.S	Tlmič hluku rúrový pre kruhové potrubie priemer 315 mm	ks	2,000	154,95	309,90
77	K	769031177.SR	Montáž sedlového kusu	ks	17,000	7,60	129,20
78	M	429720268100.S R	Sedlo DN160/Dn160	ks	2,000	7,28	14,56
79	M	429720268800.S	Sedlo DN200/Dn160	ks	2,000	7,28	14,56
80	M	429720269700.S	Sedlo DN250/Dn160	ks	6,000	7,29	43,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	429720271700.S	Sedlo DN315/Dn160	ks	7,000	7,32	51,24
82	K	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	8,000	7,60	60,80
83	M	429720343100.S R	Odvodný tanierový ventil, kovový, DN160mm	ks	8,000	11,85	94,80
84	K	769043039.S	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 250-315 mm	ks	1,000	7,60	7,60
85	M	429420008000.S R	Elektrický ohrievač na kruhové potrubie dn315, výkon 3kW, napájanie 3f/400V, vstavaný vratný ochranný termostat, vstavaná radiaca elektronika so spínaním	ks	1,000	385,00	385,00
86	K	769051105.SR	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom, prietok do 2100 m3/h	ks	1,000	1 055,88	1 055,88
87	M	429530019200.S R	Vzt rekuperačná jednotka, vnútorné podstropné prevedenie, prietok vzduchu 1310m3/h, napájanie 1f/230V, vstavaný protiprúdny výmenník, vstavaný reverzibilný priamy chladič, použité chladivo R32, vrátane nástenného digitálneho ovládača s displejom, vrátane	ks	1,000	7 250,38	7 250,38
88	M	363688	Komunikačný modul pre Vzt rekuperačnú jednotku a kondenzačnú jednotku	ks	1,000	769,50	769,50
89	M	429520000900.S R	Chladivo R32	kg	2,500	51,98	129,95
90	K	769051105.SR1	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	1,000	246,92	246,92
91	M	429530001050.S R	Kondenzačná jednotka, chladiaci výkon 6,0kW, vykurovací výkon 7,0kW, chladivo R32, napájanie 1f/230V, príslušenstvo: komunikačný modul	ks	1,000	1 442,56	1 442,56
92	K	769051504.SR	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	6,000	100,00	600,00
93	M	429530030400.S R	Lokálna rekuperačná jednotka, pre zabudovanie priamo do obvodovej steny, vstavaný rekuperátor tepla, priemer 160mm, prietok vzduchu 40m3/h, napájanie 1f/230V, vrátane bezdrôtového ovládača	ks	6,000	200,20	1 201,20
94	M	429530033100.S R	Diaľkový ovládač pre lokálnu rekuperačnú jednotku	ks	6,000	40,00	240,00
95	K	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	17,250	7,60	131,10
96	M	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	17,250	4,41	76,07
97	K	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	17,250	7,60	131,10
98	M	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	17,250	13,39	230,98
99	K	769072006.S	Montáž konštrukcie pod VZT jednotku	ks	1,000	7,60	7,60
100	M	429740011300.S	Konštrukcia pre osadenie vnútornej podstropnej jednotky, oceľová 400kg	ks	1,000	400,00	400,00
101	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	179,540	2,00	359,08

D M Práce a dodávky M 1 809,93

D 21-M Elektromontáže 1 298,64

102	K	210010011.S	Prekáblovanie regulátora ovládania a lokálnej rekuperačnej jednotky vrátane kabeláže	kpl	6,000	45,00	270,00
103	K	210010054.S	Kabeláž pre ovládanie VZT jednotiek a komunikačný kábel	kpl	1,000	38,00	38,00
104	K	210010054.S.1	Elektrické napojenie a el. istenie kond. jednotky	kpl	1,000	55,00	55,00
105	K	210010054.S.2	Kabeláž pre ovládanie jednotiek a komunikačný kábel	kpl	1,000	35,00	35,00
107	K	210010063.S	Elektrické napojenie a el. istenie lokálnych rekuperačných jednotiek	kpl	6,000	25,00	150,00
108	K	210010162.S	Elektrické napojenie a el. istenie k VZT rekuperačnej jednotke	kpl	1,000	35,00	35,00
109	K	210010163.S	Kabeláž pre ovládanie VZT rekuperačnej jednotky	kpl	1,000	35,00	35,00
110	K	210010575.S	Uvedenie VZT zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	200,00	200,00
111	K	210010576.S	Prekáblovanie ovládača a VZT jednotky vrátane kabeláže	kpl	1,000	150,00	150,00
113	K	210010602.S	Chránička delená elektroinštalácia bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne	m	28,750	8,37	240,64
114	K	210010705.S	Kabeláž pre ovládanie lokálnych rekuperačných jednotiek	kpl	6,000	15,00	90,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 511,29

115	K	360410470.S	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	ks	1,000	7,60	7,60
-----	---	-------------	--	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	389610015200.S R	Snímač vlhkosti pre reguláciu intenzity vetrania	ks	1,000	266,09	266,09
117	K	360410480.S	Montáž priestorového snímača kvality vzduchu	ks	1,000	7,60	7,60
118	M	389610018000.S R	Snímač CO2 pre reguláciu intenzity vetrania	ks	1,000	230,00	230,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							300,00
119	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	20,00	300,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							500,00
120	K	000700011.S	Vyloženie VZT jednotky žeriavom na strechu	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

**A-9 - Modern. systému umelého osvetl. založená na inštalácii nových
svietiel využívajúcich LED technológie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 841,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 841,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 841,22	23,00%	1 113,48

Cena s DPH	v EUR	5 954,70
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

**A-9 - Modern. systému umelého osvetl. založená na inštalácii nových
svietiel využívajúcich LED technológie**

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 841,22

HSV - Práce a dodávky HSV

42,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42,76

M - Práce a dodávky M

4 798,46

21-M - Elektromontáže

4 798,46

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 841,22

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-9 - Modern. systému umelého osvetl. založená na inštalácii nových svietiel využívajúcich LED technológie

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 841,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

42,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42,76

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,595	13,38	7,96
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,305	0,41	4,64
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,595	11,03	6,56
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,760	1,24	5,90
5	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,595	5,75	3,42
6	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,595	24,00	14,28

D M

Práce a dodávky M

4 798,46

D 21-M

Elektromontáže

4 798,46

7	K	210964324.SR	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	119,000	3,90	464,10
8	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	119,000	0,84	99,96
9	M	MAT..28	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 1	ks	29,000	2,50	72,50
10	M	MAT..29	Vypínač ŠTANDARD DS2 2203 radenie 2	ks	2,000	3,90	7,80
11	M	MAT..31	Svietidlo led stropné/nástenné 1x36W, IP20/IP44	ks	97,000	19,90	1 930,30
12	M	MAT..32	Svietidlo led nástenné/stropné so senzorom 1x26W, IP20	ks	13,000	39,90	518,70
13	M	MAT..33	Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W do 1 hod., IP44	ks	9,000	25,50	229,50
14	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	ks	119,000	5,80	690,20
15	K	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	119,000	6,60	785,40

Stavba:

Objekt:

Cast:

A-10 - Inšt. fotov. syst. za úč. výr. EE pre vl. spotr. budovy a bat. syst. na ukl. preb. z fotov. výr. en

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

İÇÖ:

1031
IČ DPH:

Zhotovitel':

REINTER s.r.o.

İÇÖ:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

İÇÖ:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

İçerik:

ÍČ DPH:

Poznámka:

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-10 - Inšt. fotov. syst. za úč. výr. EE pre vl. spotr. budovy a bat. syst. na ukl. preb. z fotov. výr. en

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 345,44

D1 - Fotovoltické zariadenie - konštrukcia

903,20

D2 - Fotovoltické zariadenie - elektromateriál

6 247,24

D3 - Montáž

1 145,00

D4 - Projektová dokumentácia, revízia, oživenie a doprava

1 050,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 345,44

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

A - Energetické aktivity

Časť:

A-10 - Inšt. fotov. syst. za úč. výr. EE pre vl. spotr. budovy a bat. syst. na ukl. preb. z fotov. výr. en

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 345,44

D		D1	Fotovoltaické zariadenie - konštrukcia					903,20
1	K	Pol1	Vrut M10x200 A2 SW7	ks	48,000	1,00	48,00	
2	K	Pol2	Profil 2250mm	ks	20,000	3,00	60,00	
3	K	Pol3	Univerzálna spojka	ks	48,000	4,90	235,20	
4	K	Pol4	Spojka profilu	ks	12,000	5,00	60,00	
5	K	Pol5	Koncový úchyt	ks	10,000	5,00	50,00	
6	K	Pol6	Stredový úchyt	ks	40,000	5,00	200,00	
7	K	Pol7	Drobný materiál	ks	1,000	150,00	150,00	
8	K	Pol8	Doprava	ks	1,000	100,00	100,00	

D		D2	Fotovoltaické zariadenie - elektromateriál					6 247,24
10	K	Pol10	Striedač 8,2 kW	ks	1,000	990,00	990,00	
11	K	Pol11	Riadenie a regulácia - Smart Meter	ks	1,000	279,00	279,00	
12	K	Pol12	Rozvádzač	ks	1,000	685,00	685,00	
13	K	Pol13	Poistkové odpojovače 10x38 2p	ks	2,000	8,90	17,80	
14	K	Pol14	Poistka DC 1000V, 12A	ks	8,000	1,50	12,00	
15	K	Pol15	Prepáňová ochrana 750V	ks	2,000	140,00	280,00	
16	K	Pol16	Sieťová ochrana	ks	1,000	140,00	140,00	
17	K	Pol17	Stýkač 25 A	ks	1,000	44,00	44,00	
18	K	Pol18	Poistkové odpojovače 10x38 3p	ks	1,000	8,90	8,90	
19	K	Pol19	Poistka T6A Gg	ks	3,000	1,50	4,50	
20	K	Pol20	Istič (3P) B16A	ks	1,000	3,90	3,90	
21	K	Pol21	Istič (3P) B50A	ks	1,000	3,90	3,90	
22	K	Pol22	Kábel CYKY-J 5x6	m	23,000	3,96	91,08	
23	K	Pol23	Dátový kábel FTP	m	23,000	0,55	12,65	
24	K	Pol24	Uzemňovací kábel (zž) 16mm2	m	57,500	0,55	31,63	
25	K	Pol25	Solárny kábel 6mm2	m	100,000	0,95	95,00	
26	K	Pol26	Konektor MC4+ / MC4-	ks	6,000	1,50	9,00	
27	K	Pol27	UV chránička	m	80,500	1,75	140,88	
28	K	Pol28	Drobný elektroinštalačný materiál	ks	1,000	330,00	330,00	
29	K	Pol29	Doprava	ks	1,000	230,00	230,00	
9	K	Pol9	Fotovoltaický panel 360Wp	ks	22,000	129,00	2 838,00	

D		D3	Montáž					1 145,00
30	K	Pol30	Fotovoltaické zariadenie	hod	50,000	19,90	995,00	
31	K	Pol8	Doprava	ks	1,000	150,00	150,00	

D		D4	Projektová dokumentácia, revízia, oživenie a doprava					1 050,00
32	K	Pol32	Inžinierska činnosť	ks	1,000	200,00	200,00	
33	K	Pol33	Odborná prehliadka a funkčná skúška (revízia)	ks	1,000	450,00	450,00	
34	K	Pol34	Skúšky, oživenie zariadení, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	250,00	250,00	
35	K	Pol35	Dopravné a vedľajšie náklady	ks	1,000	150,00	150,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-12 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	273 148,29
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	273 148,29

DPH rok 2024	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	141 723,21	20,00%	28 344,64
DPH rok 2025	131 425,08	23,00%	30 227,77

Cena s DPH	v EUR	331 720,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-12 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

273 148,29

HSV - Práce a dodávky HSV	111 168,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 734,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42 192,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	65 616,26
99 - Presun hmôt HSV	1 625,16
PSV - Práce a dodávky PSV	161 980,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 511,86
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 396,93
762 - Konštrukcie tesárske	42 978,91
764 - Konštrukcie klampiarske	44 737,54
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 473,36
766 - Konštrukcie stolárske	2 125,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 021,83
771 - Podlahy z dlaždíc	4 149,49
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 992,57
776 - Podlahy povlakové	770,27
781 - Obklady	5 058,34
783 - Nátery	17 915,53
784 - Maľby	4 848,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

273 148,29

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-12 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

273 148,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 168,14

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 734,29

1	K	314275008.S	Komínová zostava dvojvrstvom z ľahčeného betónu jednoprieduchová DN 200/45°, výšky 5 m	súb.	1,000	778,56	778,56
2	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,831	128,12	234,59
3	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	12,763	22,00	280,79
4	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	12,763	8,00	102,10
5	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,275	1 230,00	338,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

42 192,43

6	K	612441441.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	34,500	9,25	319,13
7	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	135,792	2,03	275,66
8	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	34,500	2,38	82,11
9	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	165,945	5,90	979,08
10	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 442,329	6,05	8 726,09
11	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	1 608,274	11,77	18 929,38
12	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 498,794	7,17	10 746,35
13	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	43,470	2,33	101,29
14	K	622460152.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	43,470	7,46	324,29
15	K	622460213.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm	m2	43,470	13,66	593,80
16	K	622460361.S	Vonkajšia omietka stien vápenno-cementová jednovrstvom, hr. 5 mm	m2	43,470	6,70	291,25
17	K	632458534	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 15 mm	m2	62,330	13,22	824,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

65 616,26

18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	492,603	4,02	1 980,26
19	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (podkrovia) akejkoľvek výšky zameťaním	m2	519,628	1,27	659,93
20	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,084	282,70	871,85
21	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,729	32,64	382,83
22	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	5,295	45,31	239,92
23	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,750	177,82	133,37
24	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,091	129,80	271,41
25	K	964053111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov, vencov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	33,859	145,54	4 927,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, - 0,04700t	ks	122,000	15,44	1 883,68
27	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,091	92,10	192,58
28	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	66,781	2,85	190,33
29	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	103,926	16,13	1 676,33
30	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	1 442,329	6,08	8 769,36
31	K	978023411.S	Výsekanie, výškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	1 442,329	2,58	3 721,21
32	K	978023471.S	Výsekanie, výškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového -0,01400t	m2	43,470	3,96	172,14
33	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	43,470	2,78	120,85
34	K	978059531.S	Odkkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	94,456	5,22	493,06
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	336,587	10,93	3 678,90
36	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	336,587	7,66	2 578,26
37	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,900	6,23	42,99
38	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,900	5,46	37,67
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	448,636	13,38	6 002,75
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 524,084	0,41	3 494,87
41	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	448,636	11,03	4 948,46
42	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 243,180	1,24	2 781,54
43	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	448,636	5,75	2 579,66
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	401,018	24,00	9 624,43
45	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	45,762	20,00	915,24
46	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,856	24,00	44,54
47	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	22,000	100,00	2 200,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 625,16
48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,198	23,83	1 625,16
D PSV Práce a dodávky PSV							161 980,15
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 511,86
49	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	25,036	11,00	275,40
50	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	94,456	13,00	1 227,93
51	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,203	42,04	8,53
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							3 396,93
52	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	389,610	2,30	896,10
53	M	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	448,052	2,60	1 164,94
54	K	712331101.Sa	Zhotovenie podkladu pásni na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny pod viazané konštrukcie krovov a stropov	m2	75,095	4,10	307,89
55	M	628110000200.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	86,359	2,50	215,90
56	K	712500831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	m2	730,114	1,10	803,13
57	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,146	61,45	8,97
D 762 Konštrukcie tesárske							42 978,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	762211811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. bez podstupnic š. do 1,50 m, -0,30000 t	m	5,520	9,95	54,92
59	K	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	24,150	1,90	45,89
60	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	634,570	2,40	1 522,97
61	K	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	357,880	3,30	1 181,00
62	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	74,221	6,60	489,86
63	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	143,434	8,70	1 247,88
64	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	650,066	11,90	7 735,79
65	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	96,065	12,90	1 239,24
66	M	605120002900.S	Rezivo krovv S1	m3	26,387	350,00	9 235,45
67	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	m2	711,950	5,45	3 880,13
132	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	617,895	1,10	679,68
68	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	785,306	0,85	667,51
69	M	605110000100.S b	Kontralatovanie, latovanie a debnenie strechy S1,S2	m3	23,343	375,00	8 753,63
70	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	730,114	1,60	1 168,18
71	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	50,050	62,50	3 128,13
72	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	28,720	67,85	1 948,65

D		764	Konštrukcie klampiarske	44 737,54			
137	K	764171242.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	11,040	28,50	314,64
138	K	764171258.S	Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	55,200	35,50	1 959,60
139	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	22,885	11,50	263,18
140	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	116,725	11,50	1 342,34
73	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZľ plechu	m2	2,530	115,50	292,22
74	K	764171301	Krytín falcovaná (napr. Lindab Seamline FOP) sklon strechy do 30°	m2	583,372	44,50	25 960,05
141	K	764171301	Krytín falcovaná (napr. Lindab Seamline FOP) sklon strechy do 30°	m2	128,156	44,50	5 702,94
142	K	764171433	Krytina falcovaná (napr. LINDAB Seamline) - záveterná lišta r.š. 400 mm	m	6,440	22,50	144,90
143	K	764171443.S	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	11,040	26,35	290,90
144	K	764171477	Krytina falcovaná (napr. LINDAB Seamline) - lemovanie múru r.š. 400 mm	m	6,440	23,35	150,37
145	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	53,935	18,85	1 016,67
75	K	764311891.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	579,867	0,50	289,93
76	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	13,938	2,50	34,85
146	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	150,244	2,50	375,61
147	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	136,735	1,10	150,41
148	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	60,000	0,90	54,00
149	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	2,30	16,10
150	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	47,380	1,25	59,23
151	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	47,553	31,35	1 490,79
152	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	139,725	30,42	4 250,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	7,000	22,50	157,50
77	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,032	52,40	420,88
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							4 473,36
78	K	765901021.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	583,372	7,65	4 462,80
79	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,169	62,50	10,56
D 766 Konštrukcie stolárske							2 125,50
80	K	766241015.S	Montáž dreveného samonosného schodiska - doplnenie schodiska na pódium	kpl	2,000	250,00	500,00
81	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t	m2	93,512	8,10	757,45
82	K	766421821.Sa	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t - interiér	m2	75,141	8,20	616,16
83	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	93,512	1,20	112,21
84	K	766421822.Sa	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t - interiér	m2	75,141	1,25	93,93
85	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,797	2,20	45,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							25 021,83
86	K	767161220.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	10,937	38,58	421,95
87	M	553520001400.S	Zábradlie kovové vrátane povrchovej úpravy	m	12,030	28,66	344,78
88	K	767251131.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti do 15 kg/m2	m2	3,726	40,79	151,98
89	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm	m2	4,099	106,13	435,03
90	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	4,000	175,50	702,00
91	M	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	4,000	125,50	502,00
92	K	767330306.S	Montáž obľe alebo polchej striedky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu - podľa výberu investora	ks	1,000	647,50	647,50
93	M	553580018300.S	Strieška rovná - podľa výberu investora	ks	1,000	2 155,30	2 155,30
94	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	770,500	1,47	1 132,64
95	M	133110002200.S	Dodávka oceľového schodiska vrátane povrchovej úpravy	t	0,771	3 196,45	2 464,46
96	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	4 599,854	0,65	2 989,91
97	M	132110008100.S	Dodávka oceľových nosníkov stropu vrátane povrchovej úpravy	t	5,060	2 506,34	12 682,08
98	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,438	60,92	392,20
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 149,49
99	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	109,434	4,10	448,68
100	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	66,781	32,00	2 136,99
101	M	597740001600.S	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	m2	83,527	18,00	1 503,49
102	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,076	29,06	60,33
D 775 Podlahy vlysové a parketové							4 992,57
103	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených klincami, - 0,00100t	m	42,665	1,61	68,69
104	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	117,645	4,00	470,58
105	M	611990002900.S	Lišta soklová k plávajúcej podlahe	m	118,821	4,50	534,69
106	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	148,178	2,54	376,37
107	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	148,178	9,40	1 392,87
108	M	611980003035.S	Podlaha laminátová - podľa výberu investora	m2	151,141	12,00	1 813,69
109	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	148,178	1,00	148,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	152,623	0,80	122,10
111	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,325	49,36	65,40
D 776 Podlahy povlakové							770,27
112	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	12,420	1,61	20,00
113	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	12,420	9,50	117,99
114	M	284140001050.S	Obklad stenový z prírodného linolea, hrúbka do 2 mm	m2	1,267	22,00	27,87
115	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	10,350	4,09	42,33
116	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	10,350	12,25	126,79
117	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm - podľa výberu investora	m2	10,764	27,00	290,63
118	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,350	0,50	5,18
119	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,350	1,80	18,63
120	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	10,350	9,80	101,43
121	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	10,350	1,60	16,56
122	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,119	24,07	2,86
D 781 Obklady							5 058,34
123	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	94,456	33,00	3 117,05
124	M	597640000600.S	Obkladačky keramické - podľa výberu investora	m2	103,902	18,00	1 870,24
125	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,445	29,06	71,05
D 783 Nátery							17 915,53
155	K	783601816.S	Očistenie tesárskych konštrukcií oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	178,365	3,15	561,85
126	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	3 105,659	3,96	12 298,41
127	K	783783203.S	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarné	m2	2 922,119	1,73	5 055,27
D 784 Maľby							4 848,02
128	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 145,142	0,83	1 780,47
129	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 145,142	1,43	3 067,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-13 - Vnútné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania teplej vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	17 198,68
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 198,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 198,68	23,00%	3 955,70

Cena s DPH	v EUR	21 154,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-13 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania teplej vody

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	17 198,68
D1 - Elektromontáže	16 125,68
OST - Ostatné	773,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	300,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 198,68

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-13 - Vnútné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania teplej vody

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 198,68

D	D1	Elektromontáže					16 125,68
1	M	MAT..5	Rozvádzač oceloplechový skriňový 600x1800x230 400V,250A, Ik-10kA, IP20	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
2	M	MAT..6	Domový rozvádzač plastový 36 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	1,000	255,00	255,00
3	M	MAT..7	Domový rozvádzač plastový 24 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	2,000	255,00	510,00
4	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	31,000	6,50	201,50
5	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	1 634,000	1,66	2 712,44
6	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm2	ks	518,000	5,80	3 004,40
7	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	8,000	7,10	56,80
8	K	210110041	Ovládače, signalizačné prvky montáž zapojenie	ks	3,000	10,00	30,00
9	M	MAT..20	Kábel medený CYKY 5x6 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	92,000	3,95	363,40
10	M	MAT..21	Kábel medený CYKY 5x4 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	46,000	2,70	124,20
11	M	MAT..22	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	23,000	1,30	29,90
12	M	MAT..23	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	333,500	0,85	283,48
13	M	MAT..24	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	713,000	0,55	392,15
14	M	MAT..25	Kábel medený CYY 10 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	23,000	1,35	31,05
15	M	MAT..26	Kábel medený CYY 6 mm2 - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	m	23,000	0,71	16,33
16	K	210110041.1	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	29,000	3,00	87,00
17	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	2,000	3,00	6,00
18	M	MAT..30	Zásuvka vstavaná 16A 230V	ks	87,000	3,90	339,30
19	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	87,000	4,50	391,50
20	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	23,000	4,00	92,00
21	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	7,000	9,00	63,00
22	K	210120410	Prúdové chrániče dvojпólové 16 - 100 A	ks	21,000	9,90	207,90
23	K	210130101	Stýkač dvojпólový na DIN lištu do 25 A	ks	10,000	15,00	150,00
24	M	MAT..18	Ovládač tlačidlový Total Stop T6	ks	1,000	33,50	33,50
25	M	MAT..19	Signalizačné svetidlo červené.230V/5W	ks	2,000	5,00	10,00
26	K	210193072	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	20,00	60,00
27	M	MAT..8	Istič trojpólový C50A, 6 kA s vyp.cievkou	ks	1,000	19,95	19,95
28	M	MAT..9	Modulárny elektomer 400V/63A	ks	1,000	88,00	88,00
29	M	MAT..10	Istič trojpólový C25A, 6 kA	ks	5,000	7,20	36,00
30	M	MAT..11	Istič jedнопólový C16A, 6 kA	ks	5,000	3,90	19,50
31	M	MAT..12	Istič jedнопólový C10A, 6 kA	ks	4,000	3,90	15,60
32	M	MAT..13	Zvodič prepätia kombinovaný SVBC-12,5-N-MZS	ks	1,000	155,00	155,00
33	M	MAT..14	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, B16 A	ks	21,000	39,00	819,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	MAT..15	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, B10 A	ks	12,000	39,00	468,00
35	M	MAT..16	Stýkač inštalčný impulsný ACTI RSI-20-02-A230	ks	6,000	29,00	174,00
36	M	MAT..17	Stmievateľ modulárny 0-230V/16A	ks	6,000	30,50	183,00
37	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	28,00	28,00
38	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	23,000	0,70	16,10
39	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm ²	m	23,000	0,70	16,10
40	M	MAT..27	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	31,000	1,10	34,10
41	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 3x2,5mm ²	m	1 046,500	0,95	994,18
42	K	210800241	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 5x6mm ²	m	161,000	1,50	241,50
43	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	m	322,000	4,40	1 416,80

D OST Ostatné 773,00

44	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
45	K	99997005-R	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	19,90	398,00
46	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	15,000	15,00	225,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 300,00

47	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - VRN 5%	eur	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-14 - Prípojky inž. sietí priamo nesúvisiace so zlepš. energ. hosp. budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 426,37

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 426,37

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 426,37

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
328,07

Cena s DPH

v EUR

1 754,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-14 - Prípojky inž. sietí priamo nesúvisiace so zlepš. energ. hosp. budovy

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 426,37

21-M - Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie

714,74

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

711,63

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 426,37

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-14 - Prípojky inž. sietí priamo nesúvisiace so zlepš. energ. hosp. budovy

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 426,37

D 21-M		Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie					714,74
1	M	MAT.	Kábel hliníkový závesný NFAX 4x50 mm ² - dĺžka sa upresní pri rekonštr.NN prípojky	m	23,000	5,30	121,90
2	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	4,000	7,10	28,40
3	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	25,00	25,00
4	M	MAT..2	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	16,100	10,25	165,03
5	K	210800242	Kábel medený uložený voľne/pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	16,100	2,30	37,03
6	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	23,000	2,06	47,38
7	M	MAT..1	Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 pilierový 1 x hlavný trojpólový istič do 50A	ks	1,000	290,00	290,00

D 46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach					711,63
8	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne	km	0,230	500,00	115,00
9	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	23,000	10,00	230,00
10	K	460420381	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm	m	23,000	2,50	57,50
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	23,000	0,50	11,50
12	M	MAT..3	Fólia červená v m	m	23,000	0,50	11,50
13	M	MAT..4	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	8,050	15,90	128,00
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	23,000	6,50	149,50
15	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m ²	5,750	1,50	8,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

**B-15 - Obnova alebo inštalácia nov. technick., alebo technolog. systémov,
ktorou nenastane zlepšenie EHB**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	999,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	999,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	999,54	23,00%	229,89

Cena s DPH	v EUR	1 229,43
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-15 - Obnova alebo inštalácia nov. technick., alebo technolog. systémov, ktorou nenastane zlepšenie EHB

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

999,54

HSV - Práce a dodávky HSV

15,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15,78

PSV - Práce a dodávky PSV

863,76

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

49,35

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

814,41

M - Práce a dodávky M

120,00

21-M - Elektromontáže

120,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

999,54

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

B - Iné aktivity

Časť:

B-15 - Obnova alebo inštalácia nov. technick., alebo technolog. systémov, ktorou nenastane zlepšenie EHB

Miesto:

Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

999,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				15,78
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15,78
3	M	429720339600.S R	Fasádna stenová mriežka kruhová pre privod vzduchu s kruhovým napojením DN100, napr. IGC100 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	7,89	15,78
D		PSV	Práce a dodávky PSV				863,76
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				49,35
22	K	767871533.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm	ks	5,000	7,60	38,00
23	M	286710008200.S R	Držiak na potrubie s gumenou výstelkou 100mm	ks	5,000	2,27	11,35
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				814,41
36	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	6,000	7,60	45,60
37	M	429110000100.S R	Axiálny ventilátor osadený na strope alebo na stene, prietok vzduchu 85m3/h, napr. Vortice MFO 100/4'' (alebo ekvivalent)	ks	6,000	56,43	338,58
38	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	17,250	7,60	131,10
39	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	17,250	7,43	128,17
51	K	769021319.S.1	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	7,60	30,40
52	M	429850007600.S R	Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	4,000	7,26	29,04
63	K	769021412.SR	Montáž segmentového oblúku na spiro potrubie DN 80-140	ks	2,000	7,60	15,20
64	M	429850020100.S	Oblúk segmentový 90° 100mm	ks	2,000	7,45	14,90
75	K	769031165.SR	Montáž hliníkového ohybného potrubia izolovaného Sonovac	m	6,000	7,60	45,60
76	M	429720285300.S R	Priemer 100mm	ks	6,000	5,97	35,82
D		M	Práce a dodávky M				120,00
D		21-M	Elektromontáže				120,00
106	K	210010054.S.3	Elektrické napojenie a el. istenie axiálnych ventilátorov	kpl	6,000	10,00	60,00
112	K	210010576.S.1	Kabeláž pre ovládanie ventilátorov od osvetlenia	kpl	6,000	10,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN3 - Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 500,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 500,40
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		5 500,40	23,00%	1 265,09
Cena s DPH		v	EUR	6 765,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN3 - Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 500,40

PSV - Práce a dodávky PSV

5 500,40

764 - Konštrukcie klampiarske

5 500,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 500,40

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN3 - Dodávka a montáž snehových zábran pre strechy S1 a S2

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 500,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 500,40

D 764

Konštrukcie klampiarske

5 500,40

1	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	98,000	3,78	370,44
2	M	553450015400.S	Lapač snehu rúrkový vrátane konzol dĺ. 3000 mm	ks	66,000	69,46	4 584,36
3	M	4KTOPFS-087	UNI protikus pre Click SRP a Seamline tmavo šedá	ks	94,000	5,40	507,60
4	M	4KT-COVER	Zátka rúrkovej zábrany - čierna EPDM 32x1,5	ks	36,000	0,50	18,00
5	M	41190000016	Skrutky M8 - 25mm DIN933 Pozink	ks	400,000	0,05	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova Obecného úradu v Skároši
Objekt:
PN - Práce naviac
Časť:
PN5 - Zneškodnenie parkiet

JKSO:
Miesto: Obec Skároš

KS:
Dátum: 11. 2. 2025

Objednávateľ:
Obec Skároš

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
OON Design, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	279,85
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	279,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	279,85	23,00%	64,37

Cena s DPH	v EUR	344,22
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN5 - Zneškodnenie parkiet

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

279,85

HSV - Práce a dodávky HSV

25,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25,85

PSV - Práce a dodávky PSV

254,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

254,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

279,85

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN5 - Zneškodnenie parkiet

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							279,85
D HSV			Práce a dodávky HSV				25,85
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,85
1	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,500	11,03	16,55
2	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,500	1,24	9,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				254,00
D 775			Podlahy vlysové a parketové				254,00
3	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	100,000	2,54	254,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN6 - Dodávka a inštalácia bleskozvodu

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 333,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 333,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 333,92	23,00%	766,80

Cena s DPH	v EUR	4 100,72
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN6 - Dodávka a inštalácia bleskozvodu

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 333,92

M - Práce a dodávky M

2 909,82

21-M - Elektromontáže

2 909,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

424,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 333,92

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN6 - Dodávka a inštalácia bleskozvodu

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 333,92

D M

Práce a dodávky M

2 909,82

D 21-M

Elektromontáže

2 909,82

1	K	210010370.S	Montáž krabice do zateplenia	ks	7,000	18,26	127,82
2	M	345410007400.S	Krabica do zateplenia	ks	7,000	18,53	129,71
3	K	210220206.S1	Montáž zachytávacej tyče na strechu s držiakom	ks	1,000	21,90	21,90
4	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia 1,5 m s držiakom	ks	1,000	10,64	10,64
5	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu	m	200,000	2,79	558,00
6	M	354410064200.S 2	Uzemňovacie vedenie drôt AlMgSi, d 8 mm	m	200,000	0,98	196,00
7	K	210220803.S	Uzemňovacie vedenie drôt AlMgSi d 8 mm PVC pod zateplením	m	45,000	18,04	811,80
8	M	354410064400.S 1	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	m	45,000	2,41	108,45
9	K	210222104.S	Montáž podpory vedenia	ks	200,000	2,51	502,00
10	M	354410037500.S	Podpera vedenia na plochú strechu	ks	200,000	1,21	242,00
11	K	210222243.S	Montáž bleskozvodnej svorky	ks	50,000	2,51	125,50
12	M	354410004200.S	Svorka SS, SO, SZ, SK	ks	50,000	1,52	76,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

424,10

13	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	8,000	15,00	120,00
14	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	30,41	304,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN7 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 298,69
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 298,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	2 298,69	23,00%	528,70	
Cena s DPH	v	EUR		2 827,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN7 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 298,69

HSV - Práce a dodávky HSV

51,31

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

51,31

PSV - Práce a dodávky PSV

1 240,43

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 156,68

783 - Nátery

83,75

M - Práce a dodávky M

55,72

95-M - Revízie

55,72

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

91,23

OST - Ostatné

825,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

35,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 298,69

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN7 - Demontáž a spätná montáž plynového potrubia

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 298,69
D HSV			Práce a dodávky HSV				51,31
D 3			Zvislé a kompletne konstrukcie				51,31
1	K	311102105.S	Prestup v muroch	ks	1,000	51,31	51,31
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 240,43
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 156,68
2	K	723120206.S1	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 50	m	25,000	25,69	642,25
3	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	25,000	5,69	142,25
4	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	2,000	10,07	20,14
5	M	551310000500.S	Guľový uzáver na plyn, DN 25	ks	2,000	176,02	352,04
D 783			Nátery				83,75
6	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	25,000	3,35	83,75
D M			Práce a dodávky M				55,72
D 95-M			Revízie				55,72
7	K	950506320.S	Tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu	úsek	1,000	55,72	55,72
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				91,23
8	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	30,41	91,23
D OST			Ostatné				825,00
9	K	001	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	355,00	355,00
10	K	002	Dodávka a montáž novej plynovej skrinky	ks	1,000	470,00	470,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				35,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	35,00	35,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN8 - Sanácia priechok

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	545,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	545,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	545,66	23,00%	125,50

Cena s DPH	v EUR	671,16
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN8 - Sanácia priechok

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

545,66

HSV - Práce a dodávky HSV

545,66

2 - Zakladanie

179,71

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

97,90

4 - Vodorovné konstrukcie

255,40

99 - Presun hmôt HSV

12,65

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

545,66

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN8 - Sanácia priečok

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

545,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

545,66

D 2

Zakladanie

179,71

1	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betónárskou oceľovou chemickou kotvou	cm	230,400	0,78	179,71
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

97,90

2	K	331270511.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 250x250 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,219	248,00	54,31
3	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,022	1 981,23	43,59

D 4

Vodorovné konštrukcie

255,40

4	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,500	128,12	64,06
5	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,000	22,00	88,00
6	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,000	8,00	32,00
7	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,058	1 230,00	71,34

D 99

Presun hmôt HSV

12,65

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,531	23,83	12,65
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN9 - EPS podlahový, poter + kari

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 193,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 193,34
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		7 193,34	23,00%	1 654,47
Cena s DPH	v	EUR		8 847,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN9 - EPS podlahový, poter + kari

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Dátum:

11. 2. 2025

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 193,34

HSV - Práce a dodávky HSV

5 040,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 589,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 278,56

99 - Presun hmôt HSV

172,60

PSV - Práce a dodávky PSV

2 152,74

713 - Izolácie tepelné

875,70

762 - Konštrukcie tesárske

182,24

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 094,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 193,34

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN9 - EPS podlahový, poter + kari

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 193,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 040,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 589,44
1	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	68,000	4,58	311,44
2	K	632452219.S	Poter, hr. 50 mm	m2	68,000	33,50	2 278,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 278,56
3	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarebetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	6,800	70,04	476,27
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,880	10,93	118,92
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,880	7,66	83,34
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,880	13,38	145,57
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	206,720	0,41	84,76
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,880	11,03	120,01
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,040	1,24	107,93
10	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,880	5,75	62,56
11	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	10,880	90,00	979,20
12	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00
D	99		Presun hmôt HSV				172,60
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,243	23,83	172,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 152,74
D	713		Izolácie tepelné				875,70
14	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	68,000	2,71	184,28
15	M	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	7,072	96,18	680,18
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,645	1,30	11,24
D	762		Konštrukcie tesárske				182,24
17	K	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m2	68,000	2,68	182,24
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 094,80
18	K	763756212.S	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	68,000	16,10	1 094,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN10 - Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

OON Design, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 307,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 307,41
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		2 307,41	23,00%	530,70
Cena s DPH	v	EUR		2 838,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN10 - Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 307,41

HSV - Práce a dodávky HSV

2 307,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 160,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 146,65

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 307,41

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN10 - Doplnenie prekladov a vybúranie zárubní

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 307,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 307,41

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 160,76

1	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,436	393,48	565,04
2	K	317162333	Keramický preklad 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	23,18	463,60
3	K	317162339	Keramický preklad 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	33,03	132,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 146,65

4	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,600	29,42	517,79
5	K	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	16,000	14,75	236,00
6	K	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	4,000	17,12	68,48
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,122	13,38	41,77
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,318	0,41	24,32
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,122	11,03	34,44
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,976	1,24	30,97
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,122	5,75	17,95
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,122	24,00	74,93
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN11 - Sociálky

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 725,39
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 725,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 725,39	23,00%	856,84

Cena s DPH	v EUR	4 582,23
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN11 - Sociálky

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 725,39
HSV - Práce a dodávky HSV	3 499,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 039,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 355,52
99 - Presun hmôt HSV	104,02
PSV - Práce a dodávky PSV	226,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	226,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 725,39

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN11 - Sociálky

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 725,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 499,16

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 039,62

1	K	317162301	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	15,44	30,88
2	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	20,22	60,66
3	K	342272103	Priečky z tvárnic hr. 125 mm	m2	43,064	39,88	1 717,39
4	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,666	5,64	71,44
5	K	346244355.S1	Primurovka stien	m2	3,720	42,81	159,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 355,52

6	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	64,000	3,68	235,52
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,544	13,38	167,84
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,336	0,41	116,17
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,544	11,03	138,36
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100,352	1,24	124,44
11	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,544	5,75	72,13
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,544	24,00	301,06
13	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,00	200,00

D 99

Presun hmôt HSV

104,02

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,365	23,83	104,02
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

226,23

D 763

Konštrukcie - drevostavby

226,23

15	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	5,184	43,64	226,23
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN12 - Zmena trasovania prívodného kábla

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 078,43
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 078,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	1 078,43	23,00%	248,04	
Cena s DPH	v EUR			1 326,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN12 - Zmena trasovania prívodného kábla

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 078,43

21-M - Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie

459,63

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

618,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 078,43

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN12 - Zmena trasovania prívodného kábla

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 078,43

D 21-M		Práce a dodávky – M Elektromontáže NN prípojka HDV, meranie					459,63
1	M	MAT.	Kábel hliníkový závesný NFAX 4x50 mm ² - dĺžka sa upresní pri rekonštr.NN prípojky	m	25,000	5,30	132,50
2	K	210011444.S	Chránička elektroinštalčná, uložená voľne	m	43,000	4,73	203,39
3	M	286130072500	Chránička červená, DN 50	m	43,000	1,68	72,24
4	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	25,000	2,06	51,50

D 46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach					618,80
5	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne	km	0,200	500,00	100,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	10,00	200,00
7	K	460420381	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm	m	20,000	2,50	50,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,50	10,00
9	M	MAT..3	Fólia červená v m	m	20,000	0,50	10,00
10	M	MAT..4	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	7,000	15,90	111,30
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	6,50	130,00
12	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m ²	5,000	1,50	7,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN13 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto:

Obec Skároš

Objednávateľ:

Obec Skároš

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 359,64
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 359,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	13 359,64	23,00%	3 072,72	
Cena s DPH	v EUR			16 432,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN13 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

13 359,64

PSV - Práce a dodávky PSV

13 359,64

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

13 359,64

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 359,64

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Obecného úradu v Skároši

Objekt:

PN - Práce naviac

Časť:

PN13 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Obec Skároš

Dátum:

11. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Skároš

Projektant:

OON Design, s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 359,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 359,64

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

13 359,64

1	K	725119410.S	Zdravotechnická inštalácia - vid' samostatný rozpočet	ks	1,000	13 359,64	13 359,64
---	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------

Zadanie					
Stavba: Obnova obecného úradu v Skároši Odberateľ: Obec Skároš Projektant: Dodávateľ: REINTER s.r.o. Objekt : Zdravotechnická inštalácia					
			Spracoval: JKSO : Dátum: 11.02.2025		
Dodávateľ, dátum, podpis, pečiatka:					
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
721 - Vnútorná kanalizácia					
1	Potrubie kanal. z HT rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	5,00	m	23,53	117,65
2	Potrubie kanal. z HT rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	10,00	m	18,82	188,20
3	Tvarovky na potrubie HT	1,00	kpl	353,00	353,00
4	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	10,00	kus	8,24	82,40
5	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	5,00	kus	11,76	58,80
6	Sekanie drážok v tehl. murive pre kanalizáciu	1,00	kpl	295,00	295,00
7	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	15,00	m	0,94	14,10
8	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,00	%	11,08	22,16
722 - Vnútorný vodovod					
9	Potrubie vodov. PE-RT/Al/HD-PE 20x2	40,00	m	17,65	706,00
10	Potrubie vodov. PE-RT/Al/HD-PE 26x3	60,00	m	20,00	1 200,00
11	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit 22x13	40,00	m	0,71	28,40
12	Ochrana potrubia izoláciou Tubolit 28x13	60,00	m	0,94	56,40
13	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	25,00	kus	7,06	176,50
14	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výtl. ventil G 1/2	23,00	kus	7,06	162,38
15	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,00	pár	15,29	15,29
16	Rohový ventil, mosadzné predĺženie, montáž G3/8 - 1/2"	17,00	kus	8,24	140,08
17	Tvarovky na potrubie plasthl.	1,00	kus	415,50	415,50
18	Sekanie drážok v tehl. murive pre vodovod	1,00	kpl	588,00	588,00
19	Guľový kohút DN25	2,00	kus	9,41	18,82
20	Guľový kohút DN15	4,00	kus	5,29	21,16
21	Poistný ventil DN20, 6 bar	2,00	kus	29,41	58,82
22	Manometer 0-1 MPa, smyčka, kohút	1,00	kus	70,59	70,59
23	Vypúšťací kohút DN15	2,00	kus	7,06	14,12
24	Expanzná nádoba 18l, TUV	2,00	kus	56,47	112,94
25	Vstupný filter na SV DN25	1,00	kus	176,47	176,47
26	Hadice na pripojenie zásobníka	4,00	kpl	17,65	70,60
27	Montáž armatúr	1,00	kpl	176,47	176,47
28	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	100,00	m	0,71	71,00
29	Montáž atyp.staveb.doplňk. konštr.do 5 kg - úchyt potrubia	1,00	kpl	117,65	117,65
30	Dodávka, montáž a úprava dopojenia prípojky vodovodného potrubia	1,00	kpl	941,18	941,18
31	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,90	%	40,39	36,35
725 - Zariaďovacie predmety					
32	Závesný systém Gegerit + tlačidlo	3,00	súbor	294,12	882,36
33	Závesný systém Gegerit + tlačidlo - invalidné	1,00	súbor	447,06	447,06
34	Montáž záchodových mís závesných s konštr.	4,00	kus	47,06	188,24
35	Závesné WC Jika	3,00	kus	100,00	300,00

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu
36	Závesné WC invalidné Jíka	1,00	kus	229,41	229,41
37	Pisoár Jíka s tlačným ventilom	2,00	kus	117,65	235,30
38	Montáž pisoára keramického	2,00	kus	41,18	82,36
39	Umývadlo keramické	4,00	kus	45,88	183,52
40	Umývadlo keramické invalidné	1,00	kus	97,65	97,65
41	Umývadlo do kuchyne biele 600x450	1,00	kus	110,59	110,59
42	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muru	6,00	súbor	29,41	176,46
43	Výlevka keramická	1,00	kus	247,06	247,06
44	Montáž výleviek bez výtok armat. a splach nádrže	1,00	kus	41,18	41,18
45	Ohrievač vody elektrický závesný 30 L	1,00	kus	258,82	258,82
46	Ohrievač vody elektrický závesný 50 L	1,00	kus	311,76	311,76
47	Montáž ohrievača vody	2,00	kus	94,12	188,24
48	Dvojdrez nerezový kuchynský	1,00	kus	1 482,35	1 482,35
49	Montáž drezu kuchynského	2,00	kus	52,94	105,88
50	Batéria umývadlová	5,00	kus	68,24	341,20
51	Batéria nástenná výlevková	1,00	kus	37,65	37,65
52	Batéria drezová	2,00	kus	122,35	244,70
53	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	8,00	kus	10,59	84,72
54	Zápachová uzávierka invalidná	1,00	kus	22,35	22,35
55	Zápachová uzávierka pre umývadlo, drez	7,00	kus	7,06	49,42
56	Zápachová uzávierka pre práčku HL405, umývačku riadu	1,00	kus	42,35	42,35
57	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	9,00	kus	7,06	63,54
58	Madlo invalidné pevné	2,00	kus	100,00	200,00
59	Madlo invalidné sklópne	1,00	kus	129,41	129,41
60	Montáž madiel invalidných	3,00	kus	17,65	52,95
61	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,30	%	56,94	17,08
Rozpočet celkom bez DPH :					13 359,64
DPH					3 072,72
Cena s DPH 23 %					16 432,36