

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Holíč**
sídlo: Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
IČ DPH: -
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK39 0900 0000 0051 9783 7906

SWIFT/BIC: GIBASKBX
V mene kt. koná: PhDr. Zdenko Čambal, PhD., primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **HANT BA, a.s.,**
Sídlo: Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava
IČO: 36 328 375
IČ DPH: SK2020113623
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
Číslo účtu (IBAN): SK29 7500 0000 0000 2512 7083
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7759/B
V mene kt. koná: Bc. Július Kozák – člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spočívajúceho v realizácii stavebných prác a dodávok tovarov pre stavbu: „**Regionálne envirocentrum Holíč 1. etapa**“
- 1.2 Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých v rámci projektu „Cesta k míru podporeného“ z OP INTERREG SK-CZ 2021-2027 .
- 1.3 Špecifikácia diela a rozsah stavebných prác a dodávok sú uvedené:
 - a) v predloženej projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) vypracovanej **stavitel'stvo: architektúra, spol. s r.o.,** Krásna 1094/53, 924 01 Galanta, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 k tejto zmluve,
 - b) v predloženej cenovej ponuke (ďalej len „rozpočet stavby“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 k tejto zmluve. Súčasťou tohto rozpočtu je aj podrobný výkaz výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov. Zmluvné strany považujú rozpočet za úplný a záväzný.
 - c) harmonogram diela predložený zhotoviteľom (príloha č. 3)

- 1.4 Všetky zmeny znenia tejto zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, miestom, kde bude dielo zhotovené, s PD a ostatnými podkladmi objednávateľa poskytnutými počas výberového konania. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté poklady sú úplné, vhodné a jednoznačné pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky, resp. nevhodnosť PD a podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadné vady PD a jej prípadnú nevhodnosť vo vzťahu k realizácii diela bezodkladne, kedykoľvek počas celej doby vykonávania diela oznámiť spôsobom dohodnutým touto zmluvou.
- 1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, predloženou PD, cenovou ponukou a rozpočtom, podmienkami tejto zmluvy ako aj pokynmi objednávateľa. Súčasťou vykonania diela je aj realizácia predpísaných a požadovaných skúšok diela (najmä revízií) a odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodané dielo (najmä certifikáty, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach a záručné listy).
- 1.8 Dielo vymedzené a definované v tomto článku bude zhotoviteľ odovzdávať naraz po jeho vykonaní formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po predchádzajúcich kvalitatívno-technických kontrolách zo strany objednávateľa podľa dohodnutého rozsahu prác.
- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku riadne a včas a objednávatel sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa celé a kompletne dielo podľa článku I. tejto zmluvy v mieste vykonávania diela: areál zámku Holíč nasledovne:
- a) Začiatok realizácie diela: do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom prevziať stavenisko, Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela do 3 dní od prevzatia staveniska, v prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto ZoD uplynutím tejto lehoty.
 - b) Ukončenie realizácie diela: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska**. Po riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.
- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať časový harmonogram (príloha č. 3) v rozsahu termínov a rozsahu realizovaných prác a je záväzný a bude spracovaný nasledovne:
- bude vypracovaný v prehľadnej a sledovateľnej forme (napr. MS Project, Excel) s vyznačením :
 - Termín začatia Diela,
 - Termín ukončenia Diela,
 - Určenie Míľnikov realizácie Diela. (Zhotoviteľ je povinný v harmonograme ako Míľniky uviesť, v akom čase a rozsahu bude prevádzka objednávateľa obmedzená resp. prerušená z dôvodu realizácie diela, a to len na nevyhnutne potrebný rozsah a čas.)
- 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch vyššej moci, ktoré nie sú závislé od vôle zhotoviteľa, bránia mu vo vykonávaní diela a zhotoviteľ im nemôže zabrániť ani ich predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy a živelné pohromy, explózie a požiare, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, vojny, taktiež počasie nevhodné na požadované technologické procesy a pod.), a to na nevyhnutne potrebnú dobu, o čom je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a zároveň takúto skutočnosť zapísať do stavebného denníka. O dobu, po ktorú zhotoviteľ objektívne nemôže z vyššie uvedených dôvodov dielo vykonávať, sa predlžuje termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku.

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela, ak o to objednávatel písomne požiadá. Posledná veta ods. 2.2 tohto článku platí primerane. Objektívne určené a preukázateľné náklady, ktoré by zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s takýmto pokynom objednávatela, objednávatel uhradí zhotoviteľovi v sume a termíne podľa vzájomnej dohody.
- 2.4 Ak dôjde k prerušeniu diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu porušenia povinností zo strany zhotoviteľa, alebo pre nesprávne vykonanie časti diela, priebežné odstraňovanie väd diela, odstraňovanie škôd vzniknutých pri vykonávaní diela a pod., termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku sa nepredlžuje.
- 2.5 Predpokladom dodržania termínov na realizáciu, dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku je poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany objednávatela. O dobu, po ktorú bude objednávatel preukázateľne v omeškaní s poskytnutím súčinnosti, sa predlžuje termín na dokončenia a odovzdanie diela.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný objednávatela najmenej tri dni vopred písomne upozorniť na plánované a v harmonograme schválené obmedzenie resp. prerušenie prevádzky objednávatela a písomne tiež potvrdí ich rozsah a trvanie.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priebežnú podrobnú fotodokumentáciu počas realizácie celého diela.

Článok III.

Cena diela

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná, maximálna a jej výška je:
- Cena diela bez DPH: 2 965 017,42 EUR**
- DPH vo výške 23%: 681 954,01 EUR**
- Cena diela celkom vrátane DPH: 3 646 971,43 EUR** (ďalej len „cena diela“)
- 3.2 Cena diela je určená na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto zmluve a je výsledkom procesu obstarávania.
- 3.3 Zhotoviteľ vypracoval rozpočet podľa zaslaného výkazu výmer, predloženej PD, poskytnutých podkladov a informácií objednávatela, cien menovaných subdodávateľov ako aj údajov a informácií známych zhotoviteľovi z povahy diela a miesta, kde má byť dielo vykonávané, a na základe obhliadky miesta realizácie so zohľadnením požiadaviek objednávatela na zachovanie trvalej prevádzky objednávatela v objekte.
- 3.4 Ak bude objednávatel požadovať vykonanie prác navyše, t. j. vykonanie prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté do predmetu diela podľa čl. II tejto zmluvy, a ktoré nemajú priamy vplyv na riadne a včasné dokončenie diela, zhotoviteľ tieto práce navyše ocení na základe existujúceho rozpočtu v rovnakých jednotkových cenách položiek už obsiahnutých v rozpočte a vykoná za cenu dohodnutú v písomnom dodatku k tejto zmluve.
- 3.5 Zmena diela, ako je definované v čl. II tejto zmluvy, ktorá bude mať akýkoľvek vplyv na zvýšenie ceny diela, musí byť odsúhlasená objednávatelom v písomnom dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade nie je objednávatel povinný zaplatiť zhotoviteľovi vyššiu cenu diela a zhotoviteľ znáša všetky s tým spojené náklady.
- 3.6 DPH bude odvedená povinnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou mesačných čiastkových. Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať mesačne.
- 4.2 Zhotoviteľ pripraví súpis plne ukončených prác a zrealizovaných dodávok k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za obdobie, za ktoré sa vystavuje faktúra a predloží ho na schválenie objednávateľovi.
- 4.3 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému súpisu v lehote do 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za tie ukončené práce a dodávky, ktoré objednávateľ a ním poverený pracovník písomne schválil. Neukončené (rozrobené) práce a neukončené dodávky nebudú predmetom fakturácie. (bol vyhodnený termín mesačnej)
- 4.4 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom jej prílohou bude kópia objednávateľom schváleného súpisu ukončených prác a zrealizovaných dodávok. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác aj elektronicky vo formáte .xls, xlxs.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať :
- Názov projektu : Cesta k míru .
 - OP INTERREG SK-CZ 2021 – 2027
 - Kód projektu : 403402DN22
- 4.6 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v zmluve . Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania sumy na účet zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.
- 4.7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ods 4.4 a 4.5. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť odo dňa doručenia správnej a úplnej faktúry zhotoviteľa.
- 4.8 Súčet všetkých postupne realizovaných a fakturovaných prác a dodávok nesmie presiahnuť celkovú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, ktorou sa predmet zákazky zákonne obstaral a na základe ktorého sa zhotoviteľ stal víťazným uchádzačom. Zhotoviteľ uhradil Výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovú záruku – Performance Bond vo výške 10 % z ceny diela bez DPH.
- 4.9.1 Podmienky Výkonovej zábezpeky: Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:
- a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu postupu prác,
 - c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 4.9.2 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky (10 % z ceny diela bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.9.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „**Regionálne envirocentrum Holíč 1. etapa**“.

4.9.4 Podmienky bankovej záruky – Performance Bond: Banková záruka – Performance Bond poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy.

4.9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
- c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
- d) banková záruka zanikne uplynutím 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „**Regionálne envirocentrum Holíč 1. etapa**“.

Článok V.

Spôsob vykonania diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Ak so súhlasom objednávateľa poverí vykonávaním diela inú osobu, zodpovedá akoby vykonával dielo sám.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, pričom pri vykonávaní diela je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, z ktorej je predmet zmluvy financovaný, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v závislosti od typu kontroly/auditú, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a

Orgánom auditu poverené osoby,

spĺnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až k).

- 5.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu. Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpečuje zhotoviteľ, pričom jeho umiestnenie musí byť v súlade s PD a jeho

umiestnenie a zrealizovanie podľa zhotoviteľom vypracovaného projektu organizácie výstavby zároveň písomne schvaľuje objednávateľ. S ohľadom na rozsah vykonávaných prác je zhotoviteľ povinný pri zriaďovaní, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov (najmä zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení, predpisy BOZP), je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, stavenisko oplotiť, zabezpečiť ho pred vstupom nepovolovaných osôb a vznikom škôd, vykonať a do stavebného denníka zapísať všetky opatrenia na ochranu existujúcich vedení akéhokoľvek druhu, rozvodov, prípojk a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku alebo jeho okolí, zabezpečovať na vlastné náklady odvoz a likvidáciu ním produkovaného odpadu zo staveniska. Po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný vypratať a vyčistiť stavenisko do 5 pracovných dní vrátane uvedenia všetkých dotknutých priestorov a konštrukcií v majetku objednávateľa do pôvodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového užívania.

- 5.5 V prípade potreby spolupôsobenia Objednávateľa pre plynulú realizáciu je Objednávateľ povinný takéto nevyhnutné spolupôsobenie poskytnúť. Objednávateľ je povinný v rámci svojho spolupôsobenia zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup na stavenisko, vyznačiť pre zhotoviteľa všetky vedenia a rozvody, zabezpečiť odberné miesta pre odber energií potrebných na zhotovenie diela a poskytnúť ďalšiu súčinnosť potrebnú na riadne a včasné zhotovenie diela.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do záverečného protokolárneho odovzdania zhotoveného diela stavebný denník podľa platných právnych predpisov, a to v jednom origináli a dvoch kópiách. Nahliadnuť do stavebného denníka alebo uskutočňovať zápisy v ňom majú právo okrem pracovníkov dotknutých orgánov štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení a štátneho stavebného dohľadu, zhotoviteľ a objednávateľ, ako aj ich poverení zástupcovia uvedení v ods. 5.18 a 5.19 tohto článku.
- 5.7 V stavebnom denníku sa zaznamenávajú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä odovzdanie a prevzatie staveniska, začatie prác, ich prerušenie s odôvodnením, údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, výzvy na kontrolu stavebných prác, ktoré majú byť zakryté, pokyny objednávateľa, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalšie dôležité údaje týkajúce sa vykonávania diela. Stavebný denník musí byť na stavbe nepretržite prístupný. Zápisy v stavebnom denníku budú vykonávané formou pravidelných denných záznamov a mimoriadnych záznamov.
- 5.8 K zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní po ich doručení, za predpokladu, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebný denník jedenkrát za 3 dni na kontrolu. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu objednávateľ súhlasí. K zápisom objednávateľa je zhotoviteľ povinný vyjadriť sa v lehote 3 pracovných dní po ich doručení.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Kontrolný a skúšobný plán stavby a objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, ako aj spôsob jeho realizácie podľa Kontrolného a skúšobného plánu, podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných právnych predpisov v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať nápravu bezodkladne, alebo v objednávateľom stanovenej lehote. V prípade, že zhotoviteľ v lehote uvedenej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 5.10 Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať predloženie certifikátov, vyhlásení o parametroch alebo iné doklady preukazujúce zhodu použitých materiálov a výrobkov s projektovanými parametrami podľa projektovej dokumentácie. V prípade dôvodných pochybností o kvalite použitého materiálu alebo výrobku má objednávateľ právo práce s takýmto materiálom alebo výrobkom zastaviť až do doby preukázania jeho vlastností zhodnými s projektovou dokumentáciou.
- 5.11 Ak má pri zhotovovaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na ich kontrolu písomne v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, je však povinný zabezpečiť dokumentáciu zakrývaných prác preukázateľnou formou. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané chybné.

- 5.12 Ak zhotoviteľ nedodrží svoju povinnosť podľa ods. 5.11 tohto článku je povinný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté práce alebo časti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.13 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť vecí odovzdaných mu objednávateľom alebo pre nevhodnosť objednávateľových pokynov až do doby, ktorá začína plynúť, keď takúto nevhodnosť zistil, a končí následným pokračovaním prác po dohode s objednávateľom.
- 5.14 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela, ktorá bude predmetom písomného dodatku k tejto zmluve.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a ekologické právne predpisy, určené pracovné postupy. Je povinný poučiť svojich zamestnancov o BOZP, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zároveň sa zaväzuje, že svojich zamestnancov vybaví pred začatím vykonávania diela potrebnými ochrannými pracovnými pomôckami (najmä prilba, pracovná obuv, pracovné oblečenie, reflexné označenie, pás, postroj) v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za používanie týchto ochranných pracovných pomôcok počas vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosti uvedené v tomto odseku dodržiavali aj jeho subdodávatelia (napr. živnostníci).
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržať podmienky vyplývajúce z legislatívy SR pre realizáciu diela.
- 5.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prijíma poverenie objednávateľa na určenie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti a ešte pred zriadením staveniska na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Objednávateľ o menovaní koordinátora dokumentácie je povinný informovať zhotoviteľa pred zriadením staveniska. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o určení koordinátora bezpečnosti tak, aby objednávateľ mohol splniť svoju zákonnú povinnosť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z.
- 5.18 Poverenými zástupcami objednávateľa sú:
- **stavebný dozor objednávateľa:**
- 5.19 Poverenými zástupcami zhotoviteľa sú:
- **zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa:** **Ing. Jozef Trávník**

Článok VI.

Odovzdanie diela

- 6.1 Dielo je zhotovené riadne, ak má všetky vlastnosti podľa tejto zmluvy, PD, príslušných právnych predpisov, technických noriem, vydaných povolení príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, pokynov objednávateľa, a boli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania preukazujúce dohodnuté vlastnosti diela.
- 6.2 Dielo je zhotovené včas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termíne podľa čl. II, ods. 2.1 tejto zmluvy.
- 6.3 Riadnym odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela objednávateľovi so všetkými dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. Zmluvné strany sa pritom dohodli, že dielo bude odovzdané naraz ako celok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,

- zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revízných a prevádzkových (najmä, nie však výlučne doklad o vykonaných tlakových skúškach) a taktiež skúšky nepriepustnosti vodnej plochy biotopového jazera,
 - revízne správy,
 - kópiu stavebného denníka,
 - geodetické zameranie stavby,
 - fotodokumentáciu v elektronickej forme.
- 6.4 Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak dielo alebo jeho časť nie je zhotovené riadne alebo ak dielo v čase odovzdávania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo neboli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania, alebo neboli odovzdané všetky doklady. V takom prípade je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zistené chyby a nedorobky odstrániť v lehote dohodnutej s objednávatelom a písomne vyzvať objednávateľa k opätovnému prevzatiu diela.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím riadne dokončeného diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

Článok VII Záruka a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platných STN a právnych predpisov, rozhodnutí štátnych orgánov, záznamov a pokynov objednávateľa, a že počas záručnej doby bude spĺňať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Za skryté vady, ktoré má hotový predmet zmluvy v čase odovzdávania objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po písomnom upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní Záručnej doby:
- a) záruka za akosť celého Diela je 60 mesiacov,
 - b) záruka za akosť výrobkov a zariadení s vlastnými záručnými listami v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov.
- 7.4 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela s výnimkou zabudovaných výrobkov a zariadení, na ktoré výrobcovia ponúkajú kratšie alebo dlhšie záručné doby. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
- 7.5 Reklamáciu väd, ktoré sa prejavia počas plynutia záručnej lehoty, je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty, a to písomnou formou, pričom uvedie aj požadovaný termín odstránenia reklamovanej vady.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vadu diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu v primeranej lehote po tom, čo prijal reklamáciu.
- 7.7 Ak ide o odstrániteľnú vadu, môže objednávateľ požadovať najmä bezplatné odstránenie vady opravou. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu vady bezodkladne po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní, a to na vlastné náklady. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním väd najneskôr do 48 hodín po oznámení objednávateľa o havarijnom stave. Havarijným stavom sa rozumie poškodenie nosných konštrukcií alebo zistené skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť tieto konštrukcie, pričom by mohli byť užívatelia ohrození alebo spôsobené značné škody na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ nevybaví oprávnenú reklamáciu objednávateľa riadne a včas, je objednávateľ oprávnený nechať vadu odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, resp. s použitím zádržného/bankovej záruky.

- 7.8 Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo opakovanú odstrániteľnú vadu (vada opakujúca sa aspoň 2-krát), má objednávatel' právo na primeranú zľavu z ceny diela, alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 7.9 Nároky z väd sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že nárokmi objednávatel'a z väd nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávatel'a voči zhotoviteľovi na náhradu škody spôsobenej vadami stavebných prác v celej výške.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať tak, aby nespôsobil škodu na zdraví a životoch osôb, na majetku objednávatel'a ako aj tretích osôb či na životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky preventívne opatrenia za účelom zabránenia vzniku škôd alebo odvrátenia hroziacej škody na vlastné náklady. Pokiaľ zhotoviteľ pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy spôsobí škodu akéhokoľvek druhu je povinný túto škodu na vlastné náklady nahradiť (najmä, nie však výlučne, odstrániť následky škodovej udalosti uvedením vecí do pôvodného stavu).
- 8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedá za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou ako aj za škodu spôsobenú okolnosťami majúcimi pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, v súlade s ustanoveniami § 420a a § 421a Občianskeho zákonníka. Tejto zodpovednosti sa zhotoviteľ nemôže zbaviť.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví voči tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto zmluvy ako prílohu č. 5 predložiť Poistenie zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistné do času odovzdania a prevzatia diela.
- 8.4 Akékoľvek škody, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré nie sú kryté poistením, je zhotoviteľ povinný nahradiť v celej výške.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) objednávatel'ovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania zhotoviteľ'a s riadnym odovzdaním diela v dohodnutom termíne, a to vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania,
 - b) zhotoviteľ'ovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, a to vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávatel'a Výkonovú zábezpeku, resp. neposkytne objednávatel'ovi bankovú záruku – Performance Bond objednávatel'ovi do 15 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle bodu 4.8 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 9.3 Zhotoviteľ k podpisu zmluvy predložil doklad o rezervácii kapacity pre uloženie zeminy a kameniva min. v rozsahu 38 000,00 t, pričom miestom uloženie je CIHELNA GBELY, s.r.o., organizačná zložka, Naftárska 956, 908 45 Gbely *(uchádzač adresu zariadenia na uloženie)* príloha č. 6 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zmení miesto uloženie podľa predošlej vety bez písomného súhlasu objednávatel'a, zaväzuje sa uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur). Za nedodržanie garancie rezervácie kapacity miesta uloženia počas platnosti tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur).

- 9.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.5 V prípade, že ktorejkoľvek zmluvnej strane vznikne škoda v dôsledku nedodržania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má poškodená strana nárok na náhradu škody podľa platných právnych predpisov.
- 9.6 V prípade vzniku okolností brániacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niektorej zo zmluvných strán je táto povinná ihneď a bez zbytočného odkladu na to druhú stranu upozorniť a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených na podpis zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v tejto zmluve.
- 9.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku a dodržaním termínu na dokončenie a odovzdanie diela a dielo zhotoviteľ nedokončí a neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy.
- 9.9 Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.
- 9.10 Obe zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť túto ZoD odstúpením v prípade:
- 9.10.1 Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami
- 9.10.2 Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok X.

Subdodávateľa

- 10.1 **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 10.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam Subdodávateľov“).
- 10.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy Subdodávateľ, je povinný:
- a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, musí požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania, údaj o zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). Objednávateľ môže odoprieť súhlas s výberom subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ nebude spĺňať požiadavky v zmysle zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon, alebo z dôvodov narušajúcich hospodársku súťaž prípadne dôvodov súvisiacich s kolúznym správaním. Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby a dátum dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa na poskytnutie týchto informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení;
- b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako aj určiť podiel, akým sa

jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;

- c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi v zozname prvých Subdodávateľov zároveň aj čestné vyhlásenie
 - d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi;
 - e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;
 - f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
 - h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa *Prílohy č. 4* tejto Zmluvy, t.j. tak prví známi Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku zmluvy súvisiacej so zmenou *Prílohy č. 4* tejto Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku k Zmluve zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora, bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku;
 - i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti potvrdenie o tom, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a preukázať túto skutočnosť relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.
- 10.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo svojich zamestnancov.
- 10.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 10.3 tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

- 11.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že obchodné, alebo technické informácie, s ktorými sú oboznámení v čase platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obsah tejto zmluvy považujú zároveň zmluvné strany za dôverný a zaväzujú sa neposkytnúť informácie ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, pokiaľ bude táto zmluva v platnosti.
- 11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- 11.4.1 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (<https://www.crz.gov.sk/>). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ.
- 11.4.2 po ukončení kontroly procesu verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi/objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky.
- 11.4.3 Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“
- Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.
- Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení všetkých odkladacích podmienok.
- 11.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, pričom dodatky musia byť priebežne očíslované s uvedením dátumu podpisania.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 11.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Holíči dňa 04-03-2025

Za objednávateľa



PhDr. Zdenko
Primátor mesta

V Bratislave dňa 28/02/2025

Za zhotoviteľa

HANT BA a.s.

HANT Ba, a.s.,
Bc. Július Kozák – člen predstavenstva

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia (*uchádzač túto prílohu v rámci cenovej ponuky nepredkladá*)

Príloha č. 2: Cenová ponuka, rozpočet (*túto prílohu uchádzač predkladá v zmysle bodu 17.1.9 časti (A) súťažných podkladov*)

Príloha č. 3: Harmonogram (*predkladá iba úspešný uchádzač*)

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov (*predkladá iba úspešný uchádzač*)

Príloha č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu (*predkladá iba úspešný uchádzač*)

Príloha č. 5: Doklad o rezervácii kapacity skládky (*predkladá iba úspešný uchádzač*)

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_287
 Stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

JKSO:
 Miesto: HOLIC

Objednávateľ:
 MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
 HANT BA, a.s.

Projektant:
 staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
 ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
 Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
 IČ DPH:

ICO: 36328375
 IČ DPH: SK2020113623

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			2 965 017,42
DPH- základná znižená	adzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	2 965 017,42	681 954,01
Cena s DPH			3 646 971,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
 IČ zmlúvy 1/386



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 28/2/2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024 287

Stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Miesto: HOLIC

Dátum:

Objednávateľ: MsÚ Holíč

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

OKTOBER 2024
staviteľstvo: arch. ing. Zdenko Šabík
spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 965 017,42	3 646 971,43
2024_287	SO 01 PRÍPRAVNÉ PRÁCE	529 924,94	651 807,68
1 2024_287	SO02 BIOTOPOVÉ JAZIERKO	1 729 049,63	2 126 731,04
2 2024_287	SO03 ENVIROCENTRUM	473 043,19	581 843,12
3 2024_287	SO 04_1 PRÍPOJKA VODY	47 180,17	58 031,61
4 1 2024_287	SO04_2 STUDNE	22 928,94	28 202,60
4 2 2024_287	SO04_3 SPLASKOVA KANALIZACIA A	74 683,93	91 861,23
4 3 2024_287	KOREŇOVÁ ČOV	25 201,89	30 998,32
4 5 2024_287	SO04_5 ZÁVLAHOVÉ HOSPODÁRSTVO	14 232,01	17 505,37
5 2024_287	SO05 PRÍPOJKA NN	48 772,72	59 990,45
7	SO07 TERÉNE A SADOVÉ ÚPRAVY		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
Objekt:
2024_287_1 - SO 01 PRÍPRAVNÉ PRÁCE

JKSO:
Miesto: HOLIČ

Objednávateľ:
MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s.

Projektant:
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36328375
IČ DPH: SK2020113623

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			529 924,94
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	529 924,94	23,00%	121 882,74
Cena s DPH			651 807,68
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Stará Iľanská cesta 1/386



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1. ETAPA

Objekt:

2024_287_1 - SO 01 PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Miesto:

HOLIC

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Dátum:

OKTOBER 2024

Projektant:

stavitel'stvo: architekt

Spracovateľ:

túra. spol. s r.o.

ing arch Zdenko

Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

529 924,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

529 924,94

D 1

Zemné práce

126 317,95

1	K	111201103.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm. nad 10000 m2	m2	14 247,700	0,69	9 830,91
2	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm. motorovou pilou	ks	18,000	11,31	203,58
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	18,000	13,10	235,80
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 199,075	5,56	6 666,86
5	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	14 247,700	2,11	30 062,65
6	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	99 733,900	0,44	43 882,92
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 199,075	0,83	995,23
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 980,000	15,50	30 690,00
9	K	171209003	Poplatok za skladovanie - BRO (nálet, zeleň)	t	375,000	10,00	3 750,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

241 424,04

10	K	979083112.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	1 263,659	4,64	5 863,38
11	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	24 009,521	0,67	16 086,38
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 263,659	72,62	91 766,92
13	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	252,732	0,56	141,53
14	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového	t	126,366	4,44	561,07
15	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	544,345	6,20	3 374,94
16	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	447,141	6,50	2 906,42
17	K	981511112.S	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú. -2.00400t	m3	50,000	107,10	5 355,00
18	K	981512114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu. -2.41000t	m3	288,421	400,00	115 368,40

D 99

Presun hmôt HSV

162 182,95

19	K	998982123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú iným spôsobom výšky do 21 m	t	3 243,659	50,00	162 182,95
----	---	-------------	---	---	-----------	-------	------------

LIST ROZPOČTU

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
 2024_287_2 - SO02 BIOTOPOVÉ JAZIERKO

KSO: HOLIC
 Miesto: HOLIC

Objednávateľ:
 MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
 HANT BA, a.s.

Projektant:
 staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
 ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
 Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
 IČ DPH:

ICO: 36328375
 IČ DPH: SK2020113623

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH 1 729 049,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 729 049,63	23,00%	397 681,41

Cena s DPH v EUR 2 126 731,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
 Stará ľudská

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
 Objekt: 2024_287_2 - SO02 BIOTOPOVÉ JAZIERKO

Miesto: HOLIC
 Objednávateľ: MsÚ Holíč
 Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Dátum: OKTOBER 2024
 Projektant: staviteľstvo:architek
 Spracovateľ: túra. spol. s r.o.
 ing arch Zdenko
 Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 729 049,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 689 512,63
D	1		Zemné práce				1 087 301,74
1	K	12770320X	Príplatok za výkop pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	10 839,150	1,32	14 307,68
2	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,920	112,39	215,79
3	K	131201104.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 10000 m3	m3	36 130,500	4,63	167 284,22
4	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	10 839,000	1,78	19 293,42
5	K	162301181.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	36 130,500	2,05	74 067,53
6	K	162501172.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20 130,500	4,41	88 775,51
7	K	162501173.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	382 479,500	0,14	53 547,13
8	K	167102103.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3	m3	16 000,000	1,35	21 600,00
9	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	16 000,000	0,95	15 200,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33 215,325	15,50	514 837,54
11	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 436,200	0,59	3 207,36
12	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien (lúčne zmesi)	kg	70,668	14,86	1 050,13
13	K	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 436,200	0,85	4 620,77
14	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	5 436,200	0,81	4 403,32
15	M	103040000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	500,130	37,83	18 919,92
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	7 040,250	3,63	25 556,11
17	K	182103823.S	Spevnenie svahu sklonu do 1:2 plôtikmi z vrb.prútia vo vzdial. 1500 mm výšky nad 1000 do 1500 mm, viazanie prútov do rámov	m2	446,250	14,85	6 626,81
18	M	055510000100.S	Prútie vrbové nešúpané akosť l. dĺžky 141-200 cm	t	13,388	229,21	3 068,66
19	K	183101212.S	Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	3 500,000	1,78	6 230,00
20	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	3 500,000	0,36	1 260,00
21	M	0203300000091.V	Vodné a vlhkomilné rastliny	ks	3 500,000	8,11	28 385,00
22	K	184802211.S	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	16 308,000	0,23	3 750,84
23	M	232310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	6,523	155,23	1 012,57
24	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,500	456,89	228,45
25	M	251110000100.S	Hnojivo Liadok amónny s vápencom 24,5 % N dusikát priemyselné v PE vreciach	t	0,515	1 399,02	720,50
26	K	185803112.S	Ošetrovanie trávniku na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	16 308,000	0,56	9 132,48
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				103 626,97
27	K	327281111.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 550 mm, osadenie do maltového lôžka	m	280,000	321,66	90 064,80
28	K	327281121.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, rohový diel výšky 550 mm, osadenie do maltového lôžka	ks	10,000	294,43	2 944,30

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	338950145.S	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 2,0-3,0 m	ks	250,000	24,79	6 197,50
M	052130001100.S	Výrez stĺpový dĺžky 10 m akosť III. sm/jd, hrúbka 12-19 cm s kôrou	m3	23,800	185,73	4 420,37
D	4	Vodorovné konštrukcie				124 820,17
K	461991111.S	Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotext. fólie alebo sieťoviny	m2	8 186,200	3,71	30 370,80
M	693210001199	Geomreža stabilizačná na spevnenie svahu h=200mm	m2	1 462,726	3,51	5 134,17
M	693210001198	Geomreža stabilizačná na spevnenie svahov h=100mm	m2	5 670,058	2,59	14 685,45
M	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 504,518	2,35	3 535,62
K	463212121.S	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	343,750	178,38	61 318,13
K	46751011X	Balvaný z lomového kameňa hm. do 3,5t, pevne osadené na brehu, do lôžka	ks	20,000	323,26	6 465,20
M	063020001200.S	Kameň lomový upravený cca 2,50*1,50*0,80m	t	60,000	55,18	3 310,80
D	5	Komunikácie				133 880,74
K	564210113.S	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 1000 m2	m2	1 734,200	5,12	8 879,10
K	564210213.S	Podklad pre mlatový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 60 mm, plochy nad 1000 m2	m2	1 734,200	3,90	6 763,38
K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	191,250	3,73	713,36
K	564710213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m2	1 375,000	7,88	10 835,00
K	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	261,000	8,61	2 247,21
K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5 330,000	10,82	57 670,60
K	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 419,400	9,97	14 151,42
K	564961111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 938,000	13,76	26 666,88
K	589116112.S	Kryt plôch pre telovýchovu-hlinitopieskových hr. nad 20 do 50 mm	m2	471,600	7,06	3 329,50
M	063310000300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	33,012	32,98	1 088,74
K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	25,200	19,06	480,31
M	063010000300.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 40-60 mm	m2	25,452	41,46	1 055,24
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				68 840,17
K	91656121X	Lôžko zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 514,400	9,46	14 326,22
K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	1 514,400	3,14	4 755,22
M	136110000800.S	Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0. podľa EN S185	t	9,510	1 645,66	15 650,23
M	132110002100.S	Týc oceľová jemná kruhová D 12 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,400	1 871,78	748,71
K	917762111.S	Osadenie schodu betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	90,000	22,77	2 049,30
M	15622	Premac Blok schod sivý 50 x 35 x 15 cm	ks	30,000	15,09	452,70
M	16528	Premac Blok schod sivý 100 x 35 x 15 cm	ks	75,000	22,04	1 653,00
K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	55,665	151,92	8 456,63
K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	8,000	44,99	359,92
M	55356000080	Betónová lavička s drevenými latkami, bez operadla, podľa výberu investora uvažovať minimálne 2500€/ks	ks	8,000	747,07	5 976,56
K	936941131.S	Osadenie informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	79,08	316,32
M	55356001230X	Informačný panel 2500x600x80mm; Corten 8mm	ks	4,000	1 320,00	5 280,00
M	55356001340X	Vsadená doska - lakovaný plech (dipond); tlačená (plastická) grafika alebo text	ks	16,000	528,65	8 458,40
M	311490000300.S	Zemná skrutka 66x650-1xM8, d 66 mm, dl. 650 mm so závitom, pozinkovaná oceľ	ks	16,000	22,31	356,96
D	99	Presun hmôt HSV				171 042,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	5 292,167	32,32	171 042,84
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 637,00
	D	2	Zakladanie				302,21
65	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	1,440	209,87	302,21
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 334,79
66	K	767221110.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	19,250	7,11	136,87
67	K	767995220.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	289,200	7,60	2 197,92
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				36 900,00
68	K	000200031.S	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	eur	1,000	35 500,00	35 500,00
69	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 400,00	1 400,00

RYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
Objekt: 2024_287_3 - SO03 ENVIROCENTRUM

JKSO:
Miesto: HOLIC

Objednávateľ:
MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s.

Projektant:
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36328375
IČ DPH: SK2020113623

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 473 043,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	473 043,19	23,00%	108 799,93

Cena s DPH v EUR 581 843,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



-11- Pečiatka

Dátum a podpis:

HANT BA, a.s.

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_3 - SO03 ENVIROCENTRUM

Miesto:

HOLIC

Dátum:

OKTOBER 2024

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Projektant:

staviteľstvo: architektúra, spol. s r.o.
ing arch Zdenko Šabík

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							473 043,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				323 038,02
D	1		Zemné práce				67 865,18
1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	720,000	3,96	2 851,20
2	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 898,400	4,06	7 707,50
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	569,520	1,78	1 013,75
4	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	234,494	70,67	16 571,69
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,130	27,72	752,04
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,139	1,51	12,29
7	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	10,778	84,16	907,08
8	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,233	19,99	64,63
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 170,802	1,97	4 276,48
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	747,002	4,67	3 488,50
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 723,018	0,51	3 428,74
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 423,800	0,83	1 181,75
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 232,553	15,50	19 104,57
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	501,638	4,51	2 262,39
15	M	065310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	219,467	17,22	3 779,22
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	52,500	4,19	219,98
17	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,59	177,00
18	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,270	7,16	66,37
D	2		Zakladanie				121 128,48
19	K	231943111.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	350,200	16,73	5 858,85
20	K	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	350,200	37,41	13 100,98
21	M	134600000100.S	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	54,281	800,32	43 442,17
22	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	350,200	36,19	12 673,74
23	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	74,473	149,86	11 160,52
24	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	32,480	19,79	642,78
25	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	32,480	6,10	198,13
26	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	13,405	1 435,35	19 240,87
27	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	45,648	130,26	5 946,11
28	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	38,400	20,00	768,00
29	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	38,400	6,19	237,70

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	5,478	1 434,58	7 858,63
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				51 446,01
K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,480	211,07	734,52
K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	129,465	152,59	19 755,06
K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	56,820	19,43	1 104,01
K	311361821.L	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	12,947	1 455,40	18 843,06
K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	287,891	25,70	7 398,80
K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	287,891	6,65	1 914,48
K	341351107.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	65,714	19,26	1 265,65
K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	65,714	6,55	430,43
D	4	Vodorovné konštrukcie				24 858,65
K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	42,732	158,77	6 784,56
K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	158,500	15,77	2 499,55
K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	158,500	5,75	911,38
K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	158,500	8,87	1 405,90
K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	158,500	2,59	410,52
K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	7,692	1 449,83	11 152,09
K	413121011.S	Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a obvodových tyčových dielcov vodorovných konštrukcií do 3,0 t	ks	2,000	58,51	117,02
M	593230000099	Prerabňovaný dielce svetlík 100x100cm, atypicky tvar, výroba formy, odlitok, doprav na stavbu, zahudovanie	ks	1,000	709,59	709,59
M	593230000098	Prerabňovaný dielce svetlík 80x80cm, atypicky tvar, výroba formy, odlitok, doprav na stavbu, zahudovanie	ks	1,000	567,67	567,67
K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	70,345	4,27	300,37
D	5	Komunikácie				6 728,38
K	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	139,550	6,45	900,10
K	581110311.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 100 mm	m2	56,210	19,11	1 074,17
K	589116112.S	Kryt plôch pre telovýchovu-hlinítopieskových hr. nad 20 do 50 mm	m2	151,200	4,75	718,20
M	591530000400.S	Piesok technický netriedený	t	12,852	47,52	610,73
K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	63,950	23,26	1 487,48
M	593610000300.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 40-60 mm	m2	64,590	30,00	1 937,70
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 857,35
M	693410003540	Systém intenzívnej vegetačnej plochej strechy (koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát) bez navážky	m2	185,200	58,56	10 845,31
K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	28,620	1,20	34,34
K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	76,100	3,30	251,13
K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	76,100	10,94	832,53
K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	170,234	2,28	388,13
K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	170,000	10,94	1 859,80
K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	45,800	2,93	134,19
K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	89,200	2,93	261,36
K	622465753	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PROFIL, minerálna, Anti-Aging Putz, hladená, hr. 3 mm	m2	172,790	16,54	2 857,95
K	625250387.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 200 mm, zatĺkanie kotvy	m2	127,374	52,50	6 687,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,096	50,22	1 762,52
66	K	625253611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW)	m2	10,320	39,86	411,36
67	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	43,950	133,55	5 869,52
68	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	1,020	66,64	67,97
69	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	142,050	0,19	26,99
70	M	263230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	170,460	0,71	121,03
71	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	142,050	35,09	4 984,53
72	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	17,500	37,59	657,83
73	K	642942221.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	74,96	74,96
74	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	74,95	74,95
75	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	206,02	206,02
76	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	81,74	81,74
77	M	553310002400.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, dvodielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	366,05	366,05
D 8			Rúrové vedenie				2 733,09
78	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	118,86	118,86
79	M	20501X100	Prečerpávacia šachta kruhová 1390/1,5; zákrytová doska preizdná 180mm. KLARTEC	ks	1,000	1 250,41	1 250,41
80	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	19,20	19,20
81	K	894102311.S	Osadenie železobetónového nástavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t	ks	1,000	50,75	50,75
82	M	594310001700	Nástavec pre prečerpávaciu stanicu DW 1440 mm H 600 mm, objem nádrže 0,68 m3, železobetónový, HYDRO BG	ks	1,000	475,30	475,30
83	M	594310005100.S	Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DW 1840 mm H 500 mm, objem nádrže 1 m3, železobetónový	ks	1,000	541,25	541,25
84	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	27,17	27,17
85	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	250,15	250,15
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 107,30
86	K	91656121X	Lôžko zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou onorou	m	102,600	6,94	712,04
87	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	102,600	1,95	200,07
88	M	136110000800.S	Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,644	918,44	591,48
89	M	132110002100.S	Týc oceľová jemná kruhová D 12 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,021	1 046,46	21,98
90	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	148,716	1,81	269,18
91	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	148,716	1,75	260,25
92	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	148,716	1,85	275,12
93	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	448,500	1,00	448,50
94	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	149,400	2,20	328,68
D 99			Presun hmôt HSV				6 313,58
95	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	1 265,246	4,99	6 313,58
D PSV			Práce a dodávky PSV				130 594,93
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				21 770,02
96	K	711141110.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m vodorovná	m2	187,500	3,02	566,25
97	K	711142110.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	336,012	3,79	1 273,49

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 M	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m ² , pre spodnú stavbu	m ²	549,688	2,96	1 627,08
99 K	711170090.S	Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou geotextiliou	m ²	205,920	14,94	3 076,44
100 K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m ²	239,600	4,73	1 133,31
101 M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-FATRAFOL 603, III. T, 3 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m ²	661,954	6,70	4 435,09
102 K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m ²	336,012	5,09	1 710,30
103 K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m ²	426,800	2,17	926,16
104 K	711491172.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m ²	426,800	2,62	1 118,22
105 K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m ²	336,012	3,59	1 206,28
106 K	711491272.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m ²	336,012	4,21	1 414,61
107 M	9987110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	1 830,749	1,43	2 617,97
108 K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	211,052	2,60	548,74
109 K	998711292.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	211,052	0,55	116,08
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 314,92
110 K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	426,800	0,99	422,53
111 M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m ²	490,820	0,51	250,32
112 K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	33,100	11,58	383,30
113 M	511690001000.S	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	264,800	0,16	42,37
114 M	507260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m ²	14,895	12,04	179,34
115 K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,779	2,40	30,67
116 K	998712292.S	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	12,779	0,50	6,39
D	713	Izolácie tepelné				18 703,30
117 K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m ²	346,300	2,37	820,73
118 M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m ²	289,782	7,04	2 040,07
119 M	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m ²	35,700	7,95	283,82
120 M	283720009500	Doska EPS ROOF 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás. ISOVER	m ²	381,888	23,85	9 108,03
121 K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m ²	336,012	4,93	1 656,54
122 M	283720011400	Doska EPS PERIMETER hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy. ISOVER	m ²	292,169	14,22	4 154,64
123 M	283720011000	Doska EPS PERIMETER hr. 50 mm, pre sokel, suterén, základy. ISOVER	m ²	50,563	7,90	399,45
124 K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	184,633	1,30	240,02
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 075,16
125 K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	5,500	20,87	114,79
126 K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	6,500	23,54	153,01
127 K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	15,500	23,71	367,51
128 K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	13,000	29,85	388,05
129 K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	23,000	11,51	264,73
130 M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	26,000	1,83	47,58
131 K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	3,750	12,55	47,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,250	2,75	17,19
133	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	6,000	13,06	78,36
134	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	5,31	47,79
135	K	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	3,000	10,87	32,61
136	K	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	2,500	11,37	28,43
137	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	3,000	12,78	38,34
138	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	3,000	4,97	14,91
139	M	429720001100.S	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	8,63	25,89
140	K	721174000.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 40 mm	m	3,000	3,65	10,95
141	M	286130037500.S	Rúra D 40 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	3,750	3,74	14,03
142	K	721174006.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 63 mm	m	9,000	4,40	39,60
143	M	286130037800.S	Rúra D 63/63 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	2,000	5,96	11,92
144	M	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	3,73	3,73
145	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,76	4,76
146	M	286510008800.S	Presuvka PVC-U D 110 mm pre tlakový rozvod vody, PN 10	ks	1,000	13,11	13,11
147	M	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,03	4,03
148	M	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	10,58	42,32
149	M	286510013300.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	9,28	18,56
150	M	286510013400.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	8,51	68,08
151	M	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	11,63	11,63
152	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	12,66	12,66
153	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,23	6,69
154	M	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	2,83	16,98
155	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,67	4,67
156	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	81,750	1,28	104,64
157	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	20,546	1,00	20,55
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 345,83
158	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezsvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000	25,74	51,48
159	K	722171130.S	Potrubie plastlinikové D 16 mm	m	15,000	17,25	258,75
160	K	722171131.S	Potrubie plastlinikové D 18 mm	m	25,000	17,62	440,50
161	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	12,000	21,26	255,12
162	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	29,000	27,94	810,26
163	K	722172393.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia so skleneným vláknom polyfúznym zvarovaním PN 20 D 32 mm	m	2,000	7,68	15,36
164	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	2,000	1,32	2,64
165	K	722211010.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 25	ks	2,000	9,83	19,66
166	M	551110024700.S	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 25, dl. 125 mm, tesnenie PTFE	ks	2,000	348,03	696,06
167	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	11,000	2,93	32,23
168	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	11,000	8,21	90,31
169	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	14,000	2,93	41,02
170	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	14,000	16,53	231,42
171	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,89	4,89
172	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,05	23,05
173	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	4,88	4,88
174	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000	11,51	11,51

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
722221111.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/8	ks	1,000	2,66	2,66
551110011500.S	Guľový uzáver záhradný, 3/8" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,51	11,51
722221118.S	Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 20	m	1,000	20,02	20,02
551110030010.S	Ventil mrazuvzdorný vrátane odnímateľného uzáveru DN 20	ks	1,000	320,19	320,19
722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,89	4,89
551190000900.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,07	15,07
722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,89	4,89
422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,57	12,57
722221390.S	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 3/4	ks	1,000	4,91	4,91
436320007500.S	Odlučovateľ nečistôt s magnetom, 3/4", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch	ks	1,000	183,38	183,38
722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	22,000	2,61	57,42
552270003600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	14,000	6,12	85,68
552270003700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	6,000	6,83	40,98
552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	2,000	7,34	14,68
722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	4,95	9,90
449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	33,43	66,86
722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	20,41	20,41
436310000200.S	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0.3 m3/h, rozmer 230x430x330 mm	ks	1,000	732,19	732,19
722270182.S	Montáž sterilizačnej UV lampy s pripojením 3/4"	ks	1,000	18,10	18,10
436320006100.S	Sterilizačná UV lampy, 3/4", 2720 l/min	ks	1,000	730,38	730,38
D 724	Zdravotechnika - strojný vybavenie				1 787,90
724133010.S	Montáž čerpadla vodovodného krídlového so sacím košom	ks	1,000	427,90	427,90
SP0521	Ponorné čerpadlo SP 0521 s 50m káblom (0,55 kW, 230V)	ks	2,000	680,00	1 360,00
D 725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				15 049,11
725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	3,000	14,32	42,96
642310000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	409,91	1 229,73
725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	8,000	45,77	366,16
552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	8,000	416,85	3 334,80
725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	8,000	8,15	65,20
642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	186,01	186,01
642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	7,000	444,01	3 108,07
725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	3,000	5,11	15,33
725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	33,81	202,86
552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	6,000	159,95	959,70
725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	1,000	10,12	10,12
642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	87,78	87,78
725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	33,83	33,83
552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	215,93	215,93
725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	11,36	11,36
642320000200.S	Výlevka nerezová nástenná	ks	1,000	170,22	170,22
725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	2,000	4,84	9,68
642320000200.S	Pisoárová deliaca stena keramická	ks	2,000	70,71	141,42
725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	25,05	125,25
642130000700.S	Umývadlo keramické nábytkové	ks	5,000	55,79	278,95
725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	2,66	21,28
642330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	8,000	28,93	231,44
725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	24,000	3,18	76,32
642280007300.S	Držiak na WC kefu	ks	8,000	30,20	241,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	M	332260013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	8,000	44,59	356,72
222	M	332260010300.S	Držiak na uterák	ks	8,000	7,03	56,24
223	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,41	10,23
224	M	332360012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	3,000	34,68	104,04
225	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	48,91	48,91
226	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 80 l	ks	1,000	319,09	319,09
227	K	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	2,000	7,98	15,96
228	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	14,000	7,25	101,50
229	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	14,000	10,82	151,48
230	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,90	7,90
231	M	551450001200.S	Batéria nástenná páková, chróm	ks	1,000	53,84	53,84
232	K	725829410.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej so senzorovým ovládaním a dávkovačom mydla s prívodom teplej a studenej vody	ks	5,000	20,88	104,40
233	M	551450010830.S	Batéria automatická umývadlová nerezová s dávkovačom mydla pre teplú a studenú vodu s elektronikou 24V DC	ks	5,000	417,20	2 086,00
234	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,89	7,89
235	M	551450003500.S	Batéria predĺžená výlevková nástenná páková chrómová	ks	1,000	54,54	54,54
236	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	7,74	46,44
237	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	27,03	162,18
238	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. pisoárovej do D 50 mm	ks	3,000	8,14	24,42
239	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	3,000	30,17	90,51
240	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetv. v objektoch výšky do 6 m	%	149,683	0,27	40,41
241	K	998725293.S	Zariadenie predmetv. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	149,683	0,27	40,41
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				5 128,01
242	K	735311209.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 200 mm	m2	142,050	36,10	5 128,01
D	763		Konštrukcie - drevostavby				9 123,01
243	K	763115614	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CWV 100	m2	62,294	53,51	3 333,35
244	K	763126682	Predsadená SDK stena Rigips hr. 127,5 mm, dvojito opláštená doskou RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CWV100	m2	70,370	44,85	3 156,09
245	K	763138200.S	Podhlád SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	82,400	23,85	1 965,24
246	K	763182134.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 150 mm	ks	2,000	104,79	209,58
247	K	763182144.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 900 mm hr. 150 mm	ks	1,000	105,47	105,47
248	K	763182164.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 1450 mm hr. 150 mm	ks	2,000	152,14	304,28
249	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	90,740	0,54	49,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 359,05
250	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	6,800	24,06	163,61
251	K	764430530.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	33,100	35,37	1 170,75
252	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,344	1,85	24,69
D	766		Konštrukcie stolárske				6 393,39
253	K	766124100.S	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	ks	7,000	19,10	133,70
254	M	INGEMA CL	Hygienická priečka s jednou stenou a dverami, dl150š90v200	ks	7,000	198,23	1 387,61

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255 K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	23,33	93,32
256 M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	23,10	92,40
257 M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	4,000	180,83	723,32
258 K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	45,32	135,96
259 M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	6,000	137,83	826,98
260 M	3667	Dvere biele interierové CPL SOFI 150 cm Dvojkridlové	ks	3,000	142,30	426,90
261 K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	ks	4,000	68,65	274,60
262 M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokridlové	ks	4,000	277,10	1 108,40
263 K	766811033X	Montáž dosky pre umývadlá nad 2000 mm	ks	2,000	57,00	114,00
264 M	615680000300.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapávacej lišty nad 2000 mm, soklík	ks	2,000	504,88	1 009,76
265 K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	63,270	0,55	34,80
266 K	998766292.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	63,270	0,50	31,64
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				17 150,31
267 K	767122110X	Montáž exteriérovej konštrukcie s výplňou z drôtenej siete spojených skrutkovaním	m2	85,600	14,76	1 263,46
268 M	513280000399.Y	sieť nerez AISI316	m2	85,600	2,98	255,09
269 M	513280000298.Y	Kotva+trubka	ks	95,000	6,50	617,50
270 M	513280000291.Y	Lanko nerez 6mm	m	77,349	0,25	19,34
271 M	539410000100.S	Ťahokov 10x6x0,5 mm	t	0,432	1 546,02	667,88
272 M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,448	1 301,62	583,13
273 K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	33,100	4,52	149,61
274 M	553520001099x	Zábradlie z čiernej ocele pásovina 50x12mm,jednoduché, výška 1000 mm, kotvenie do atiky	kg	267,614	4,26	1 140,04
275 K	767310030.S	Montáž strešného svetlíka elektricky otvárateľného do plochej strechy	ks	2,000	235,92	471,84
276 M	CVU 080080 0225Q	SVETLIK NOVEJ GENERACIE, ELEKTRICKY TROJ	ks	1,000	1 203,39	1 203,39
277 M	CVU 100100 0225Q	SVETLIK NOVEJ GENERACIE, ELEKTRICKY TROJ	ks	1,000	1 225,65	1 225,65
278 M	ISO 080080 1003	ZAOBLENÉ ZASKLENIE NOVEJ GENERÁCIE	ks	1,000	602,80	602,80
279 M	ISO 100100 1003	ZAOBLENÉ ZASKLENIE NOVEJ GENERÁCIE	ks	1,000	622,80	622,80
280 K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,000	22,62	520,26
281 M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	25,358	1,89	47,93
282 M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	25,358	0,88	22,32
283 M	553410009599	Okno hliníkové jednokridlové OS, vxš 1000x600 mm, izolačné dvojsklo/trojsklo	ks	2,000	298,50	597,00
284 M	553410010900.S	Okno hliníkové jednokridlové OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné dvojsklo/trojsklo	ks	4,000	753,97	3 015,88
285 M	553410032399	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1200x2100 mms fixným nadsvetlíkom 1200x600; trojsklo, bezpečnostné kovanie, zosilnené pánty, samozatváranie	ks	2,000	879,63	1 759,26
286 K	767646510.S	Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	35,35	70,70
287 M	553410032200.S	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1100x2100 mm	ks	2,000	1 024,65	2 049,30
288 K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	169,052	0,90	152,15
289 K	998767293.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	169,052	0,55	92,98
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				3 568,13
290 K	769020990X	Dodávka a montáž VZT zariadení podľa prílohy č.1	kpl	1,000	3 027,11	3 027,11
291 K	769049100.S	Montáž sušiča rúk	ks	2,000	47,17	94,34
292 M	429420016400.S	Sušič rúk teplovzdušný odolný voči vandalom, prietok 170 m3/h	ks	2,000	223,34	446,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	776	Podlahy povlakové				1 634,14
293	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	158,500	10,31	1 634,14
	D	777	Podlahy syntetické				10 214,35
294	K	777110015	Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha Sika DecoFlake, do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	m2	158,500	51,12	8 102,52
295	K	777990010.S	Hliníková ukončovacia lišta - lepená	m	160,000	9,12	1 459,20
296	K	777990030.S	Posypové čipsy na povrchovú dekoráciu epoxidových a polyuretánových podláh	kg	12,000	49,73	596,76
297	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	101,585	0,55	55,87
	D	781	Obklady				5 116,81
298	K	781445268.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	103,709	35,09	3 639,15
299	M	597640002200	Obkladačky keramické, lxvxhr 198x198x6,8 mm, farba béžová, RAKO	m2	107,857	12,77	1 377,33
300	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	50,165	2,00	100,33
	D	783	Nátery				52,02
301	K	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70um	m2	9,175	5,67	52,02
	D	784	Maľby				1 651,57
302	K	784100020.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	448,582	2,97	1 332,29
303	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	20,000	0,49	9,80
304	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	108,000	0,40	43,20
305	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	174,472	0,15	26,17
306	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	28,620	1,19	34,06
307	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	158,500	1,30	206,05
	D	787	Zasklievanie				3 157,90
308	K	787100040.S	Montáž presklienej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 1010 - 2500/2500 mm	ks	1,000	226,21	226,21
309	M	553410041699	Dvere automatické s dvoma bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom 3,00*2,70 3x interiérové, 2x exteriérové, zapojenie, nastavenie, dodatočné kovanie, panik ovládanie	ks	1,000	2 288,00	2 288,00
310	K	787110350.S	Zasklievanie stien a priecok skom plochým ťahaným stredným s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m2	7,200	30,75	221,40
311	M	634180000700	Sklo ploché zrkadlo, hr. 4 mm, rozmer voľný do 1800 mm	m2	7,200	49,00	352,80
312	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	30,884	1,40	43,24
313	K	998787293.S	Zasklievanie, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	30,884	0,85	26,25
	D	M	Práce a dodávky M				18 220,24
	D	21-M	Elektromontáže				18 220,24
314	K	210009990.X	Dodávka a montáž elektroinštalácia podľa prílohy č.2	kpl	1,000	15 707,56	15 707,56
315	K	210009901.X	Dodávka a montáž uzemnenia podľa prílohy č.3	kpl	1,000	2 512,68	2 512,68
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 190,00
316	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	440,00	440,00
317	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	750,00	750,00

Názov
akcie :

SO03 ENVIROCENTRUM príloha č.1

Profesia: Vzduchotechnika

Položka špecifikácie				Cena v €			
Pozícia	Názov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková		Spolu	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1.1	Zariadenie č.1 - Vetranie hygienických zariadení Axialný odsávací dvojrychlostný ventilátor do potrubia DALAP AP PROFI 250mm napájanie: 125-177W; 0,54-0,79A; 230V; 50-60Hz množstvo vzduchu : 1110-1400 m3/h Príslušenstvo: - 1ks časovač s dobehom, 1x regulátor otáčok, 1xčidlo vlhkosti - 1ks spätná klapka 250 - 2ks rýchloúplnacia spona 250		1	470,00 €	180,00 €	470,00 €	180,00 €
2.1	Zariadenie č.2 - Vetranie skladovacích priestorov Axialný odsávací dvojrychlostný ventilátor do potrubia VENTS 315PRO napájanie: 320W; 1-1,42A; 230V; 50-60Hz množstvo vzduchu : 1570-2050 m3/h Príslušenstvo: - 1ks časový dobeh DT3, 1x regulátor otáčok - 1ks spätná klapka KOM315 - 2ks rýchloúplnacia spona 300	kpl	1	430,00 €	180,00 €	430,00 €	180,00 €
	Tanierový ventil D125 odvodný regulovateľný, vrátane montážneho rámika do podhládu	ks	8	6,15 €	3,20 €	49,20 €	25,60 €
	Kruhová kovová regulovateľná mriežka pevne osadená na potrubie	ks	8	22,00 €	7,00 €	176,00 €	56,00 €
	Regulovateľná tanierový ventil odvodný d100 na stenu	ks	2	4,50 €	2,40 €	9,00 €	4,80 €
	Rozdeľovací box 2x100/150	ks	1	41,00 €	15,50 €	41,00 €	15,50 €
	Hliníková vetracia mriežka do dverí obojstranná 300cm2	ks	3	12,18 €	6,60 €	36,54 €	19,80 €
	Vetracia mriežka kovová s prírubou a samotiažovou žalúziou 350x350 DN250	ks	1	41,30 €	14,90 €	41,30 €	14,90 €
	Vetracia mriežka kovová s prírubou a samotiažovou žalúziou 400x400 DN300	ks	1	52,90 €	17,50 €	52,90 €	17,50 €
	Kruhové Spiro potrubie pozinkované SR300/30% tvarovky	bm	12	24,94 €	6,50 €	299,28 €	78,00 €
	Kruhové Spiro potrubie pozinkované SR250/30% tvarovky	bm	7	18,20 €	5,50 €	127,40 €	38,50 €
	Kruhové Spiro potrubie pozinkované SR200/30% tvarovky	bm	13	12,05 €	5,50 €	156,65 €	71,50 €
	Kruhové Spiro potrubie pozinkované SR150/30% tvarovky	bm	9	8,98 €	5,50 €	80,82 €	49,50 €
	Kruhové Spiro potrubie pozinkované SR100/30% tvarovky	bm	2	7,21 €	5,50 €	14,42 €	11,00 €
	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1	280,00 €	- €	280,00 €	- €
	SPOLU bez DPH:					2 264,51 €	762,60 €
	Ceny sú uvedené cenníkové, informatívne pre účely projektu. bez DPH						
	cena CELKOM bez DPH						3 027,11 €
	Neobsahuje:						
	požiarne upchávky						
	prestupy cez konštrukcie v interiéri						
	zhotovenie prierezov vo fasáde vrátane oceľových výmien a začistenia po montáži						
	Poznámky :						
	Pred objednaním preveriť obsluhu strany a napojenia zariadení podľa výkresu						
	Pred objednaním výrobkov je nutné skontrolovať počet vypísaných prvkov s vykresovou časťou						
	Prevedenie tvaroviek VZ1 potrubia pred objednaním						
	vyšpecifikovať s dodávateľskou firmou						
	Farbu distribučných prvkov, a prvkov na fasáde						
	dodhodnuť s hl. arch pred objednaním.						
	Poison distribučných prvkov realizovať podľa projektu interieru						

PRÍLOHA č.2 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Regionálne enviromentálne centrum v Holíči
Objekt:
1 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		15 707,56	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	15 707,56	23,00%	3 612,74
Cena s DPH		v EUR	19 320,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a po

Pečiatka

Dátum a podpis:

itka



PRÍLOHA č.2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálne enviromentálne centrum v Holíči
Objekt: 1 - Elektroinštalácia
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: OKTOBER 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 707,56
HSV - Práce a dodávky HSV	582,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	582,06
M - Práce a dodávky M	13 875,50
21-M - Elektromontáže	11 608,33
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2 267,17
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 250,00

PRÍLOHA č.2 ROZPOČET

Stavba: Regionálne enviromentálne centrum v Holíči
Objekt: 1 - Elektroinštalácia
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: OKTOBER 2024
Projektant:
Spracovateľ: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							15 707,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				582,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				582,06
1	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0.00002t	cm	46,000	0,66	30,36
2	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0.00300t	ks	5,000	3,88	19,40
3	K	974032830	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0.00144t	m	110,000	4,55	500,50
4	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	15,90	31,80
D	M		Práce a dodávky M				13 875,50
D	21-M		Elektromontáže				11 608,33
5	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	43,000	1,75	75,25
6	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	43,000	0,27	11,61
7	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	47,000	2,34	109,98
8	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	47,000	2,13	100,11
9	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (190T, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	1,88	56,40
10	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	30,000	0,33	9,90
11	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia. kruhová	ks	15,000	8,04	120,60
12	M	3450907510	Svorka Wago	ks	30,000	3,35	100,50
13	M	345410002500.S	Krabica inštalácia KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	15,000	0,76	11,40
14	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	20,000	1,23	24,60
15	M	311310002900	OBO 2207028 príchyt 2031/M15 grip kovový (15 x 3x1.5)	ks	100,000	0,04	4,00
16	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	53,000	1,40	74,20
17	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	2,08	41,60
18	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	2,72	54,40

19	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,79	6,79
20	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44	ks	1,000	8,11	8,11
21	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	7,000	3,05	21,35
22	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,99	7,98
23	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,18	12,36
24	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	3,48	27,84
25	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	25,000	5,65	141,25
26	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	25,000	4,11	102,75
27	K	210111114.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	ks	3,000	9,33	27,99
28	M	345510002700.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 3253 32A/400V/5P IP67	ks	3,000	16,03	48,09
29	K	210150072.S	Pohybový senzor, IP43, 1P	ks	2,000	26,12	52,24
30	M	374410007400	Pohybový senzor, 230, 10-50000 lx, výstup 1x8A preinac. IP54	ks	2,000	71,02	142,04
31	K	210193072.S1	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	45,18	45,18
32	M	357150000325.S	Rozvodnica plechová 36 M pre zapustenú montáž	ks	1,000	51,58	51,58
33	M	357100000522	Výzbroj rozvádzača		1,000	89,68	89,68
34	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	41,19	41,19
35	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	ks	1,000	227,54	227,54
36	M	357150000500.S123	Výzbroj rozvádzača podľa dokumentácie	kpl	1,000	157,80	157,80
37	K	210201510.S6	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	1,000	7,01	7,01
38	M	348150000600.S	Svietidlo núdzové nástenne so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	1,000	44,09	44,09
39	K	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop/stenu	ks	31,000	8,55	265,05
40	K	210203040.S1	Zapojenie LED svietidla 3 W ku schodiskovým stupienkom	ks	3,000	6,40	19,20
41	K	210203041.S3	Zapojenie stropného LED svietidla stropného 12-30 W	ks	23,000	7,80	179,40
42	K	210203051.S	Zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	15,34	122,72
43	K	210203051.S1	Zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu so senzorom	ks	7,000	17,52	122,64
44	K	210203052.S4	Zapojenie LED svietidla do podhladu, IP43, so senzorom	ks	7,000	17,00	119,00
45	K	210205020.S	Zapojenie svietidla stropného, LED, IP 54, 15W, 230V	ks	8,000	7,01	56,08
46	M	210205020.S11	Dodávka svietidiel podľa výberu architekta	kpl	1,000	1 170,07	1 170,07
47	K	210205020.S9	Zapojenie svietidla nástenného, LED, IP 54, 15W, 230V	ks	4,000	7,01	28,04
48	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	25,86	51,72
49	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KU 125 E KA	ks	2,000	5,33	10,66
50	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	2,000	12,51	25,02
51	K	210800009.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2	m	80,000	0,79	63,20
52	M	3411100010100.S	Vodič medený CYY 4 mm2	m	80,000	0,54	43,20
53	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16mm2	m	7,000	1,12	7,84
54	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	7,000	2,95	20,65
55	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	40,000	0,99	39,60
56	M	3411100001000.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	40,000	0,49	19,60
57	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	442,000	1,05	464,10
58	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	404,000	0,81	327,24
59	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	38,000	0,66	25,08
60	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	347,000	1,18	409,46
61	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	347,000	1,23	426,81
62	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	270,000	1,16	313,20
63	M	3411100001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	270,000	1,12	302,40
64	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	33,000	1,36	44,88
65	M	3411100002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	33,000	1,73	57,09

66	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	116,000	1,64	190,24
67	M	3411100002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	116,000	2,94	341,04
68	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	81,000	2,08	168,48
69	M	3411100002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	81,000	4,35	352,35
70	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	9,000	2,56	23,04
71	M	3411100002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	9,000	6,88	61,92
72	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	205,000	2,85	584,25
73	M	3411100002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	205,000	11,01	2 257,05
74	K	DP	Dopravné náklady	%	1,000	350,00	350,00
75	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	55,00	275,00
76	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	71,20	213,60
D 22-M							2 267,17
77	K	220260552	Montáže oznam. a zabezp. zariadení Rúrka PVC D 23 uloží pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	m	30,000	7,44	223,20
78	M	345710005000.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	30,000	1,01	30,30
79	K	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	4,000	8,42	33,68
80	M	383150000200	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP, LOGUS 90	ks	3,000	9,50	28,50
81	M	383150000700	Zásuvka multimediálna R-TV-SAT-RJ45, Cat.6 UTP, LOGUS 90	ks	1,000	9,10	9,10
82	K	220500501	Zariadenie DIT, montáž a funkčné zapojenie dorozumievacieho zariadenia(zhodná s DZ 78)	ks	1,000	410,42	410,42
83	M	10-161	Vonkajšia jednotka s kamerou	ks	1,000	330,52	330,52
84	M	EIP000001193	Modul vrátnika audio/video	ks	1,000	180,96	180,96
85	M	EIP000001446	Zámok elektrický 0,4A/8-12VAC 0,6A/12VDC	ks	1,000	21,63	21,63
86	M	DC24-2,5	Sieťový napájací zdroj, 12-24 V DC	ks	1,000	10,21	10,21
87	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	445,000	1,33	591,85
88	M	3410300720	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát	m	435,000	0,88	382,80
89	M	K00005392	Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm	M	10,000	1,40	14,00
D VRN							1 250,00
90	K	000400022.S	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	750,00	750,00
91	K	001000034.S1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	kpl	1,000	500,00	500,00

PRÍLOHA č.3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regionálne enviromentálne centrum v Holíči

Objekt:

2 - Uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Karas

Poznámka:

KS:

Dátum:

OKTOBER 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 512,68

DPH:

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

2 512,68

23,00%

577,92

Cena s DPH

v

EUR

3 090,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



HANT BA, a.s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PRÍLOHA č.3 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálne enviromentálne centrum v Holiči
Objekt: 2 - Uzemnenie
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: OKTOBER 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 512,68
M - Práce a dodávky M	2 262,68
21-M - Elektromontáže	2 262,68
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	250,00

PRÍLOHA č.3 ROZPOČET

Stavba: Regionálne enviromentálne centrum v Holiči
Objekt: 2 - Uzemnenie
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: OKTOBER 2024
Projektant:
Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						2 512,68
D	M	Práce a dodávky M				2 262,68
D	21-M	Elektromontáže				2 262,68
1	K	210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	297,000	2,59	769,23
2	M	354410000600.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	279,774	1,92	537,17
3	K	210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	270,000	1,86	502,20
4	M	3544224150 Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	112,500	1,87	210,38
5	K	210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	24,000	3,66	87,84
6	M	354410000600.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	24,000	1,12	26,88
7	K	210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,56	15,36
8	M	354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,42	8,52
9	K	PM Podružný materiál	%	3,000	22,20	66,60
10	K	PPV Podiel pridružených výkonov	%	2,000	19,25	38,50
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				250,00
11	K	HZS000111 Revizia	kpl	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_4_1 - SO 04_1 PRÍPOJKA VODY

JKSO:

Miesto: HOLIC

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Projektant:

stavitel'stvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:

ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:

Dátum: OKTOBER 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

36328375

IČ DPH:

SK2020113623

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 180,17

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
47 180,17

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
10 851,44

Cena s DPH

v EUR

58 031,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a poď



Pečiatka

Dátum a po

Pečiatka

ROZPOČET

Objekt: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
2024_287_4_1 - SO 04_1 PRÍPOJKA VODY

Miesto: HOLIC
Objednávateľ: MsÚ Holíč
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Dátum: OKTOBER 2024
Projektant: staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.
Spracovateľ: ing arch Zdenko Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 180,17

D HSV Práce a dodávky HSV

46 831,11

D 1 Zemné práce

26 660,81

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,000	14,05	337,20
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,200	1,78	12,82
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	340,200	20,81	7 079,56
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	102,060	12,25	1 250,24
5	K	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	6,000	493,36	2 960,16
6	M	141110012300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 133 mm, hr. stený 4,5 mm, ozn. 11 353.0.	m	6,600	34,71	229,09
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	840,000	4,77	4 006,80
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	840,000	3,02	2 536,80
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,000	4,67	485,68
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,000	0,83	86,32
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	182,000	15,50	2 821,00
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	290,740	4,73	1 375,20
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,700	22,83	1 294,46
14	M	063310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	135,324	16,15	2 185,48

D 4 Vodorovné konštrukcie

2 209,92

15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	37,800	54,88	2 074,46
16	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,675	139,21	93,97
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,290	18,23	23,52
18	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,015	1 198,03	17,97

D 8 Rúrové vedenie

8 356,57

19	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	389,550	2,77	1 079,05
20	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	371,000	0,91	337,61
21	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	371,000	4,19	1 554,49
22	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	9,70	9,70
23	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	28,90	28,90
24	M	422210001000.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	23,85	23,85
25	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	3,000	13,02	39,06
26	M	551110028400.S	Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	3,000	37,10	111,30
27	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., ocel., plast. DN 80	ks	1,000	73,80	73,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	551180003400.S	Navrhávací pás D 75 mm - 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	1,000	30,01	30,01
29	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	390,000	4,66	1 817,40
30	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	390,000	1,01	393,90
31	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	276,44	829,32
32	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	95,78	95,78
33	M	594300000100	Vodomer a armatúra šachty BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	670,30	670,30
34	M	594300007800	Komínik H 300 mm pre vodomernú a armatúru šachty železobetónovú, HYDRO BG	ks	2,000	104,49	208,98
35	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	14,53	14,53
36	M	552410002650.S	Poklop liatinový ťažký s prstencom, rozmer 600x600 mm, B 125 kN, s vetraním uzamykateľný	ks	1,000	251,74	251,74
37	M	552410002650.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	1,000	64,61	64,61
38	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	31,84	31,84
39	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	24,38	24,38
40	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000	8,26	16,52
41	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000	10,15	20,30
42	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	260,000	1,46	379,60
43	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	260,000	0,96	249,60
D	99		Presun hmôt HSV				9 603,81
44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	213,418	45,00	9 603,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49,06
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				49,06
45	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednотокového suchobežného G 5/4	ks	1,000	28,22	28,22
46	M	388240001300.S	Vodomer a zostava s prechodkami a ventilmi DN32 bez vodomeru	ks	1,000	20,84	20,84
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				300,00
47	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb objektu	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
Objekt:
2024_287_4_2 - SO04_2 STUDNE

JKSO:
Miesto: HOLIC

Objednávateľ:
MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s.

Projektant:
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36328375
IČ DPH: SK2020113623

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	22 928,94
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 928,94	23,00%	5 273,66

Cena s DPH	v EUR	28 202,60
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

HANT BA, a.s.
Stará Iľvanská cesta 1/336
821 04

IČ DPH:

ROZPOČET

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_4_2 - SO04_2 STUDNE

Miesto:

HOLIC

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Dátum:

OKTOBER 2024

Projektant:

staviťstvo:architek

Spracovateľ:

túra. spol. s r.o.
ing arch Zdenko
Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 928,94
D HSV Práce a dodávky HSV							20 085,35
D 1 Zemné práce							3 649,22
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,200	27,72	449,06
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,860	1,51	7,34
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	18,620	65,84	1 225,94
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,586	8,92	49,83
5	K	134702102.S	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 s pažením prílohným 2-6m	m3	5,693	149,74	852,47
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,340	3,98	76,97
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,340	10,12	195,72
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,340	0,86	16,63
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,619	15,50	536,59
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,340	4,73	91,48
11	M	592250000800.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm podsyp a obsyp	t	3,536	17,22	60,89
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,780	22,83	86,30
D 2 Zakladanie							6 727,62
13	K	211571102.S	Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	m3	0,753	39,93	30,07
14	K	242111113.S	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	2,000	68,80	137,60
15	M	592250000800.S	Prerábrikat betónový pre studne, skruz kruhova TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	88,01	264,03
16	M	592250004800.S	Betónový studničný poklop dvojdielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	3,400	36,61	124,47
17	K	242812161.S	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových skrutkov. do hĺbky 50m, priemeru 229mm	m	16,000	29,24	467,84
18	M	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6.3 mm, ozn.11 353.0	m	16,320	105,43	1 720,62
19	K	245111111.S	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej	ks	2,000	30,65	61,30
20	K	247531111.S	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	3,796	95,15	361,19
21	K	249901315.S	Dierovanie zárubnic oceľových vrtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 219 mm	m	8,000	120,62	964,96
22	M	592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	2,000	106,47	212,94
23	K	264311112.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	33,000	72,20	2 382,60
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 058,56
24	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,700	54,88	642,10
25	K	452384133.S	Podklad pod šachtu z betónu prostého C 8/10, prierezová plocha nad 50000 mm2	m	6,300	43,69	275,25
26	K	452386161.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	47,07	141,21
D 8 Rúrové vedenie							4 486,65

28	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	4,200	2,03	8,53
29	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	0,281	5,01	1,41
30	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	4,000	0,81	3,24
31	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	4,200	3,04	12,77
32	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	0,281	6,81	1,91
33	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	16,000	0,91	14,56
34	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	16,800	4,57	76,78
35	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,126	9,02	10,16
36	K	877211004.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 50 mm	ks	5,000	13,29	66,45
37	M	286530023200.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	9,21	18,42
38	M	286530025900	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	2,000	28,13	56,26
39	M	286530031300	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	22,75	22,75
40	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	65,000	4,66	302,90
41	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,000	1,01	65,65
42	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	276,44	552,88
43	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	169,85	169,85
44	M	594300002700.S	Vodomera a armatúra šachta, objem 4,9 m3, železobetónová	ks	1,050	2 718,68	2 854,61
45	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	14,53	14,53
46	M	592410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	230,15	230,15
D		99	Presun hmôt HSV				4 163,30
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	48,980	45,00	2 204,10
48	K	998276115.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	48,980	40,00	1 959,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 843,59
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 349,90
49	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezsvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	14,000	42,03	588,42
50	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	11,27	45,08
51	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,200	79,03	331,93
52	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	2,000	5,57	11,14
53	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	2,000	11,51	23,02
54	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	11,26	22,52
55	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	129,37	258,74
56	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	11,24	11,24
57	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	57,81	57,81
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 493,69
58	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	49,85	49,85
59	M	426120000100	Cerpadlo ponorné SP 5A-25 4', prípojka čerpadla Rp 1 1/2, 2,2kW, GRUNDFOS	ks	1,000	1 067,93	1 067,93
60	K	724232111.S	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový	ks	1,000	31,77	31,77
61	K	724312035.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 80 l	ks	1,000	23,59	23,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M S	484620005800.	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 80 l, neprietočné s protikoróznou ochranou, D 480 mm, v 745 mm, pripojenie G 1", 10 bar	ks	1,000	320,55	320,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_4_3 - SO04_3 SPLAŠKOVA KANALIZACIA A KORENOVA

ČOV

JKSO:

Miesto: HOLIC

KS:

Dátum: OKTOBER 2024

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

ICO:

36328375

IČ DPH:

SK2020113623

Projektant:

staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing arch Zdenko Šabík

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 683,93

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

74 683,93

23,00%

17 177,30

Cena s DPH

v EUR

91 861,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

HANT BA, a.s.
Stará Ivanská cesta 1/386
821 04 Bratislava
IČO: 36 328 375

ROZPOČET

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_4_3 - SO04_3 SPLASKOVA KANALIZACIA A KORENOVA ČOV

Miesto:

HOLIC

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Dátum:

OKTOBER 2024

Projektant:

stavitel'stvo:architekt

Spracovateľ:

túra. spol. s r.o.

ing arch Zdenko

Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							74 683,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 226,63
D	1		Zemné práce				43 452,97
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	121,200	8,41	1 019,29
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hornin v 3	m3	60,600	1,78	107,87
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	124,890	43,30	5 407,74
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,500	12,25	459,38
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	179,820	14,65	2 634,36
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	1,51	81,54
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	49,633	65,84	3 267,84
8	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapáž. i nezapažených v hornine 3	m3	24,601	8,92	219,44
9	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	318,565	2,33	742,26
10	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	318,565	6,95	2 214,03
11	K	162501115.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 867,085	2,53	7 253,73
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	106,627	2,94	313,48
13	M	583410003000.	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	9,195	27,85	256,08
14	M	583410003000.	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	33,100	24,35	805,99
15	M	583310001200.	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm (štrk bez piesku)	t	155,277	19,72	3 062,06
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	192,144	0,83	159,48
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	336,252	15,50	5 211,91
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,050	22,83	1 188,30
19	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,609	33,39	421,01
20	K	175203101.S	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	264,000	1,43	377,52
21	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	303,600	4,90	1 487,64
22	M	693110003600	Geotextília polypropylénová GEON 200, šxl 2x80 m, k vsakovaciemu bloku Azura. WAVIN	m2	607,200	1,42	862,22
23	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	500,000	0,59	295,00
24	M	003720001400.	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,500	7,16	82,34
25	K	181006111.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	500,000	0,26	130,00
26	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	500,000	1,95	975,00
27	K	184004721.S	Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	2 112,000	0,48	1 013,76
28	M	026610004799X	Pálka, Steblovka, Chtrastnica, Košatec, Sitina a pod	ks	2 154,240	1,58	3 403,70

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 773,66
29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,535	69,46	1 773,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 994,96
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				43,13
30	K	316911111.S	Kamenárske spracovanie výustného objektu vrátane dodávky materiálu, presunu hmôt a vyplnenia škármaltou	m2	1,296	33,28	43,13
	D	8	Rúrové vedenie				20 361,38
31	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	2,000	1,01	2,02
32	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4.6x100 m. WAVIN	m	2,100	4,52	9,49
33	K	871251010.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm	m	168,000	1,26	211,68
34	M	286130033900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8.2x12 m	m	168,000	11,26	1 891,68
35	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	42,000	0,96	40,32
36	M	286140000200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	44,100	13,38	590,06
37	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	181,000	1,14	206,34
38	M	286140001000	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	31,941	28,05	895,95
39	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	ks	31,941	89,04	2 844,03
40	K	894431133.S	Montáž šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	59,78	59,78
41	M	286610031600	Šachtové dno prietochné Basic 400 x DN 160, na vlnovcovú šachtovú rúru. PP. WAVIN	ks	1,000	45,48	45,48
42	M	286610044100	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná BASIC 400, dĺžka 2 m. PP. WAVIN	ks	1,000	70,11	70,11
43	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	44,11	176,44
44	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	4,000	307,94	1 231,76
45	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	4,000	757,53	3 030,12
46	M	286610046000	Teleskopický adapter A15 - C250 kv, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	4,000	147,03	588,12
47	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	4,200	143,09	600,98
48	M	286620001200	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600, WAVIN	ks	4,000	36,59	146,36
49	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600. WAVIN	ks	4,000	33,68	134,72
50	K	894810012	Montáž PP pulznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 800 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	98,35	196,70
51	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	2,000	791,64	1 583,28
52	M	552241990X00.S	Pulzný mechanizmus do šachty DN800, nerezový	ks	2,000	360,00	720,00
53	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 800 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	3,000	284,70	854,10
54	M	286610046100	Prechodový kónus 600/800 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG. PP. WAVIN	ks	2,000	292,74	585,48
55	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000. WAVIN	ks	2,000	50,23	100,46
56	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	2,000	206,27	412,54
57	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG. WAVIN	ks	2,000	85,84	171,68
58	K	894811032.S	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd. domovej do 8 EO	ks	1,000	61,70	61,70
59	M	42672000029X	ANASEP 7.0, anaeróbny separátor pre 7EO	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
	D	99	Presun hmôt HSV				3 268,72
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	254,772	12,83	3 268,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
61	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	5,000	5,71	72,42
62	M	429720001100	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	ks	5,000	8,63	28,55
63	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,717	1,00	43,15
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				
64	K	724141010.S	Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho, povrchového DN 32	ks	1,000	81,85	249,31
65	M	426110038700	Cerpadlo samonasávacie Q=4,5 m3/h, sacia výška 8 m. WILO	ks	1,000	166,22	81,85
66	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2,480	0,50	166,22
D	M		Práce a dodávky M				1,24
D	21-M		Elektromontáže				4 662,34
67	K	210010000:X	Elektroinštalácia, zapojenie čerpadla a spotrebičov, spustenie a vyregulovanie čerpaceho systému, zaučenie obsluhy, revízne správy, servis počas záruky	kpl	1,000	2 500,00	4 539,14
68	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	140,000	2,52	2 500,00
69	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	147,000	3,03	352,80
70	M	345710018200.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm	ks	7,350	2,00	445,41
71	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	140,000	1,86	14,70
72	M	334410054600.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	87,500	2,27	260,40
73	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	140,000	0,79	198,63
74	M	341110018400.S	Kábel medený NYY 5x2,5 mm2	m	140,000	2,94	110,60
75	K	210872162.S	Kábel signálny uložený pevne JQ7Q 750 V 4x0,8	m	140,000	0,94	411,60
76	M	341210010700.S	Kábel medený signálny JXFE-R 2x2x0,8 mm2	m	140,000	0,81	131,60
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				113,40
77	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	140,000	0,71	123,20
78	M	263230006000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	140,000	0,17	99,40
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				23,80
79	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb, objektu	eur	1,000	500,00	800,00
80	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	300,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_4_5 - SO04_5 ZÁVLAHOVÉ HOSPODÁRSTVO

JKSO:

Miesto: HOLIC

KS:

Dátum: OKTOBER 2024

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

ICO:

36328375

IČ DPH:

SK2020113623

Projektant:

staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing arch Zdenko Šabík

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 201,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 201,89	23,00%	5 796,43

Cena s DPH

v EUR

30 998,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

HANT BA, a.s.
Stará Ivenská cesta 1/380
821 04
ICO:
IČ DPH:

ROZPOČET

Stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
 Objekt: 2024_287_4_5 - SO04_5 ZÁVLAHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Miesto: HOLIC
 Objednávateľ: MsÚ Holíč
 Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Dátum: OKTOBER 2024
 Projektant: staviteľstvo:architektúra. spol. s r.o.
 Spracovateľ: ing arch Zdenko Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 201,89**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 103,41
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	1	Zemné práce					2 700,89
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,000	65,84	1 777,68
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,300	2,01	14,67
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,700	0,51	33,51
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,300	0,86	6,28
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,775	15,50	198,01
6	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,088	33,39	670,74

D	2	Zakladanie					119,68
---	---	------------	--	--	--	--	--------

7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,025	59,10	119,68
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D	8	Rúrové vedenie					20 965,18
---	---	----------------	--	--	--	--	-----------

8	K	871183410.S	Montáž plastových potrubí pre zavlažovacie systémy do rozmeru D 40	m	3 200,000	1,88	6 016,00
9	M	426810065400.S	Potrubie na zavlažovanie LD-PE 40 PN06 40x3,7 mm	m	3 360,000	1,42	4 771,20
10	K	877143110.S	Montáž tvaroviek k postrekovačom a flexibilnému potrubiu	ks	161,000	0,92	148,12
11	M	426810004200.S	Hadicové kolienko 3/4" pre flexibilné napojenie postrekovačov na hadicu	ks	23,000	0,42	9,66
12	M	426810004300.S	Spojka nástrčná na hadicu k postrekovačom	ks	92,000	0,42	38,64
13	M	426810004500.S	Nástrčný T-kus na hadicu k postrekovačom	ks	23,000	0,42	9,66
14	M	426810004700.S	Predĺženie pre výsuvné postrekovače, navýšenie dĺžky o 165 mm	ks	23,000	8,90	204,70
15	K	877183430.S	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	7,000	2,26	15,82
16	M	426810062800	Pás navrtávací PN10 na PE potrubie 40x1", PRORAIN	ks	7,000	1,72	12,04
17	K	877183440.S	Montáž tvaroviek pre PE potrubie zavlažovacích systémov do rozmeru D 40	ks	180,000	2,74	493,20
18	M	426810046500	Koleno s vnútorným závitom na PE potrubie 40, PN10, PRORAIN	ks	32,000	5,22	167,04
19	M	426810052400.S	T-kus na PE potrubie 40x5/4" vnútorný závit, PN10	ks	64,000	7,15	457,60
20	M	426810056500	Prechodka na PE potrubie 40x5/4" vnútorný závit, PN10, PRORAIN	ks	64,000	3,81	243,84
21	M	426810060600	Spojka na PE potrubie redukovaná 40x32, PN10, PRORAIN	ks	12,000	5,17	62,04
22	M	426810061600	Zátka na PE potrubie 25, PN10, PRORAIN	ks	4,000	1,67	6,68
23	M	426810061700	Zátka na PE potrubie 32, PN10, PRORAIN	ks	2,000	2,02	4,04
24	M	426810061800	Zátka na PE potrubie 40, PN10, PRORAIN	ks	2,000	3,14	6,28
25	K	891143015.S	Montáž postrekovača statického 1/2" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	51,000	11,10	566,10
26	M	426810001400.S	Zavlažovač - statický postrekovač protivanďalový, výška výsuvu 300 mm, so spätným ventilom, bez trysky	ks	51,000	19,48	993,48
27	K	891143050.S	Montáž trysky pre statické postrekovače	ks	40,000	2,87	114,80
28	M	426810006000	Lúčová rotačná tryska R-VAN 18, dosah 4,0 - 5,5 m, PRORAIN	ks	28,000	6,48	181,44
29	M	426810007500	Rozprašovacia tryska Rain Bird 15-EST, s pevnou výsečou 1,2 x 4,5 m, PRORAIN	ks	12,000	3,09	37,08
30	K	891143310.S	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	14,000	65,08	911,12

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	426810015100	Závlahový elektroventil Rain Bird 200-PGA s 2" vnútorným závitom na 24V, PRORAIN	ks	14,000	153,28	2 145,92
32	M	426810015099	Závlahový esystém riadiaca jednotka 3 moduly	ks	3,000	450,00	1 350,00
33	K	891143320.S	Montáž elektroventilových rozdeľovačov pre zavlažovacie systémy	ks	3,000	8,68	26,04
34	M	426810016600	Holendrové koleno RB1306-010, 1x1" vnútorný závit s pretočenou maticou, 1x1" vonkajší závit, PRORAIN	ks	3,000	9,28	27,84
35	M	426810016800	Holendrový kríž RB1220-010, 3x1" vnútorný závit s pretočenou maticou, 1x1" vonkajší závit, PRORAIN	ks	3,000	15,32	45,96
36	M	426810017000	Holendrový nátrubok RB1330-010, 1x1" a 1x1" vnútorný závit, PRORAIN	ks	3,000	2,79	8,37
37	M	426810018100	Holendrový 41-kús RB1201-410, 5x1" vnútorný závit s pretočenou maticou, 1x1" vonkajší závit, PRORAIN	ks	3,000	44,19	132,57
38	M	426810018500	Holendrová vsuvka, 1" vonkajší závit, 1" vnútorný závit	ks	3,000	7,31	21,93
39	M	426810018600	Holendrová zátka	ks	1,000	2,81	2,81
40	K	891153025.S	Montáž postrekovača rotačného 3/4" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	15,000	17,04	255,60
41	M	426810002200.S	Zavlažovač - rotačný postrekovač pre trávnik 7,5 - 15 m a viac, výsečový, výseč 40 až 360° so spätným ventilom, možnosť uzavretia postrekovača, regulátor tlaku, nerezový kvt.	ks	15,000	44,55	668,25
42	K	891153060.S	Montáž trysky pre rotačné postrekovače	ks	7,000	0,46	3,22
43	M	426810010600.S	Rotačné trysky 4 ks - štvrtkruh 90°, tretina 120°, polkruh 180° a kruh 360°, dostrek 9,14 m	ks	7,000	0,65	4,55
44	K	895793350.S	Montáž filtrácie závlahových systémov	ks	2,000	51,59	103,18
45	M	426810033600.S	Filter diskový 2" s vonkajším závitom, max. prietok 25 m3/hod., PN 8	ks	2,000	67,52	135,04
46	M	426810035700	Nerezové teleso filtra SX600 výška 363 mm, vstupný/výstupný otvor 2", PRORAIN	ks	2,000	230,41	460,82
47	M	426810036100	Filter plastový 2" Rain Bird LCRBY200S, oceľové sítko, PRORAIN	ks	2,000	51,25	102,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				174,60
48	K	939791235.S	Zazimovanie zavlažovacieho systému / cena za sekciu	ks	6,000	14,55	87,30
49	K	939791240.S	Jarné spustenie zavlažovacieho systému / cena za sekciu	ks	6,000	14,55	87,30
D	99		Presun hmôt HSV				143,06
50	K	998313011.S	Presun hmôt pre závlahy potrubím	t	4,817	29,28	141,04
51	K	998313019.S	Priplatok k cene za zväčšený presun pre závlahy potrubím nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	4,817	0,42	2,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				348,48
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				348,48
52	K	722223360.S	Montáž guľových uzáverov do G 2 pre rozvody zavlažovacích systémov	ks	4,000	8,09	32,36
53	M	531110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,000	79,03	316,12
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				750,00
54	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb, objektu	eur	1,000	750,00	750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
Objekt:
2024_287_5 - SO05 PRÍPOJKA NN

JKSO:
Miesto: HOLIC

Objednávateľ:
MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s.

Projektant:
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:
ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:
Dátum: OKTOBER 2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36328375
IČ DPH: SK2020113623

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

14 232,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 232,01	23,00%	3 273,36

Cena s DPH

v EUR

17 505,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

HANT BA, a.s.
Stará Iľanská cesta 1/386
821 04 Bratislava
IČO: 36 328 375
IČ DPH: SK2020113623

ROZPOČET

Stavba: REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA
 Objekt: 2024_287_5 - SO05 PRÍPOJKA NN

Miesto: HOLIC
 Objednávateľ: MsÚ Holíč
 Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Dátum: OKTOBER 2024
 Projektant: staviteľstvo:architek
 Spracovateľ: túra. spol. s r.o.
 ing arch Zdenko
 Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 232,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				470,15
D	1		Zemné práce				470,15
1	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,800	0,86	14,45
2	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,400	15,50	455,70
D	M		Práce a dodávky M				13 481,86
D	21-M		Elektromontáže				7 125,01
3	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,68	29,44
4	M	343720004.100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	8,000	0,15	1,20
5	M	34370013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	8,000	0,65	5,20
6	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	16,000	4,47	71,52
7	M	343720005.100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	16,000	0,18	2,88
8	M	34370013500.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 35 Al 617080	ks	16,000	1,10	17,60
9	K	210193043.S	Skríňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	1,000	17,53	17,53
10	M	357110014710.S	Skríňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	75,66	75,66
11	K	210193056.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	32,87	32,87
12	M	357120018600.S	Skríňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 2. modulmi a okienkom, istič 3P-B63, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	281,82	281,82
13	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	240,000	2,29	549,60
14	M	34410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	268,800	1,78	478,46
15	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,66	21,96
16	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	4,000	1,83	7,32
17	M	354410002000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	2,000	3,64	7,28
18	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,56	5,12
19	M	34410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,42	2,84
20	K	210220272.V	Uzemňovacia svorka HUS/OBO Komplet	ks	1,000	102,65	102,65
21	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	17,75	17,75
22	M	34410033700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,000	25,08	25,08
23	K	210812049.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x25	m	192,000	1,73	332,16
24	M	341710017400.S	Kábel medený NYY 4x25 mm2	m	201,600	17,17	3 461,47
25	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	40,000	2,67	106,80
26	M	341710034100.S	Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2	m	40,000	4,62	184,80
27	K	21095900x.S	Pomocné murárske a stavebné práce	hod	50,000	25,00	1 250,00
28	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	60,000	0,30	18,00
29	K	998921291.S	Príplatok za zväčšený silnopráúdových rozvodov a zariadení presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	60,000	0,30	18,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6 356,85
30	K	460030011.S	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	56,000	2,88	161,28
31	K	460030023.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm stredne hustý porast tvrdý 3 ks/m2	m2	5,000	6,44	32,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460030122.S	Odstránenie pŕov hrúbky nad 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	3,000	98,69	296,07
33	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	240,000	8,08	1 939,20
34	K	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia vo voľnom teréne	m3	54,600	2,22	121,21
35	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	54,600	0,32	17,47
36	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pevné steny	m	6,000	15,69	94,14
37	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	456,000	1,99	907,44
38	M	583310000000.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	47,424	15,72	745,51
39	K	460420201.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla šírka 35 cm	m	240,000	2,85	684,00
40	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	840,000	1,00	840,00
41	K	460510031.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 125/14,0 bez zemných prác	m	6,000	1,64	9,84
42	M	286140024300.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 160x14,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	6,000	27,04	162,24
43	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	16,800	9,67	162,46
44	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	151,200	0,51	77,11
45	K	460620001.S	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubítie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	84,000	1,27	106,68
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				280,00
46	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb objektu	eur	1,000	180,00	180,00
47	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REGIONALNE ENVÍROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_7 - SO07 TERÉNE A SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: HOLIC

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Projektant:

stavitel'stvo:architektúra, spol. s r.o.

Spracovateľ:

ing arch Zdenko Šabík

Poznámka:

KS:

Dátum: OKTOBER 2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

36328375

IČ DPH:

SK2020113623

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 772,72

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
48 772,72

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
11 217,73

Cena s DPH

v EUR

59 990,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Stará Ivanská cesta 1/386
821 04 Bratislava
ICO: 36 328 375
IČ DPH: SK2020113623

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REGIONALNE ENVIROCENTRUM HOLIC 1.ETAPA

Objekt:

2024_287_7 - SO07 TERÉNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:

HOLIC

Dátum:

OKTOBER 2024

Objednávateľ:

MsÚ Holíč

Projektant:

stavitel'stvo:architek

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

túra. spol. s r.o.
ing arch Zdenko
Šabík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 772,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 872,72
D	1		Zemné práce				47 808,20
1	K	111151231.S	Kosenie lúčneho trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 865,000	0,12	1 783,80
2	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 955,000	0,59	2 923,45
3	M	00572000135X	Ošivá - lúčna zmes tráv a lúčnych kvetov	kg	153,110	10,17	1 557,13
4	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	4 995,000	0,46	2 297,70
5	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 995,000	0,95	4 745,25
6	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	68,000	42,72	2 904,96
7	K	18320511x	Založenie záhonu cibulovín na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny strojovo	m2	600,000	0,20	120,00
8	M	CIB100	Ošivá zmes cibulovín - narcisy, hyaciny, modrice, kosatce, cesnaky, snežienky, casamaria sadené strojovou výsadbou Prima Tapis Volant	ks	9 600,000	0,14	1 344,00
9	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 995,000	0,06	299,70
10	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 995,000	0,23	1 148,85
11	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 995,000	0,03	149,85
12	K	184102117.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	68,000	98,44	6 693,92
13	M	026555000990	Dub letný Quercus ribur, 250-280cm, bal	ks	68,000	212,00	14 416,00
14	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	68,000	16,15	1 098,20
15	M	05217000050x	Kor dreviny trezované sú spicou, pri 1-10cm, ur. 3,0m 3ks/strom; páska na kotvenie, polovočný kôl na priečne spoje, hnojivové tablety, pôdny kondicionér	kpl	68,000	14,00	952,00
16	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	449,650	3,98	1 789,61
17	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	4 995,000	0,11	549,45
18	M	232310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	1,998	107,10	213,99
19	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	4 995,000	0,26	1 298,70
20	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cereit bezchloridové granulované balené	t	0,100	1 825,48	182,55
21	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (80l/strom)	m3	32,640	5,17	168,75
22	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	35,040	33,40	1 170,34
D	99		Presun hmôt HSV				64,52
23	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,291	49,98	64,52
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				900,00
24	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb objektu	eur	1,000	900,00	900,00

Harmonogram prác „REGIONÁLNE ENVIROCENTRUM HOLIČ 1. ETAPA“

	1											
	Rok											
	Mesiac											
	Popis											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„REGIONÁLNE ENVIROCENTRUM HOLIČ 1. ETAPA“												
Prevzatie staveniska												
SO 01 Prípravné práce												
SO 02 Biotopové jazierko												
SO 03 Envirocentrum												
SO 04_1 Prípojka vody												
SO 04_2 Studne												
SO 04_3 Splašková kanalizácia a koreňová ČOV												
SO 04_5 Závlahové hospodárstvo												
SO 05 Prípojka NN												
SO 07 Terénne a sadové úpravy												
Odvodzanie staveniska												

Harmonogram spracovaný podľa súťažných podkladov a Zmluvy o dielo.

HANT BA, a.s.
 Stará Iľanská cesta 1/386
 821 04 Bratislava
 IČO: 36 328 375
 IČ DPH: SK2020113623 13

Obchodné meno: **HANT BA, a.s.,**
 Sídlo: Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava
 IČO: 36 328 375
 IČ DPH: SK2020113623
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
 Číslo účtu (IBAN): SK29 7500 0000 0000 2512 7083
 Zapísaný: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7759/B
 V mene kt. koná: Bc. Július Kozák – člen predstavenstva (ďalej len „Zhotoviteľ“)

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov
☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Holíči, dňa **04-03-2025**

V Bratislave, dňa 28.02.2025

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



PhDr. Zdenko Čamba
 Primátor mesta

HANT BA, a.s.
 Bc. Július Kozák – člen predstavenstva

Poistný certifikát

k poistnej zmluve č.: 421-L-21-54-1054

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**
so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
IČO: DE815374655
Štatutárny zástupca: Dr. Alexander Mahnke, Dr. Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yuji Uchida
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), so sídlom:
Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistník/ poistený: **Hant BA, a.s.**
Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 328 375
IČ DPH: SK2020113623

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že **MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko),** vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:

Poistná zmluva č.:
421-L-21-54-1054

Začiatok poistenia:
17.07.2021, 00:00 hod.

Koniec poistného obdobia:
16.07.2025, 24:00 hod.
Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Druh poistenia:
Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok

Poistná suma/ limit poistného plnenia:
EUR 5.000.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 1 krát za poistné obdobie

Popis rizika/ poistené činnosti

Pod poistenie spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z chybného výrobku, vrátane zodpovednosti z chybne vykonanej práce, z vlastníctva nehnuteľností a následných finančných škôd (ušlý zisk).

Poistené činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien a činnosti v zmysle OrSR ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.

V zmysle poistnej zmluvy, poistných súm / limitov / sublimitov, poistných podmienok a osobitných dojednaní.

Územná pôsobnosť:

Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky.

Poistné podmienky:

Všeobecné a doplnujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2).

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.

MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava III.,
Oddiel: Po, vložka č. 2110/B

MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného
členského štátu (Slovensko)

Mgr. Radovan Figura
vedúci org. zložky

Ing. Ľuboš Holík
underwriter



V Bratislave dňa 28.02.2025



Osvedčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený a ktorá je originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z listov a strán. Tento odpis obsahuje listov a strán a je úplný (úplný). V predloženej listine nie sú (sú) zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtky, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť. Na tomto odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou:


V Bratislave dňa

28. 02. 2025



Potvrďujeme, že počas doby realizácie zákazky Regionálne Envirocentrum Holíč - 1. etapa, garantujeme rezervovanie kapacity v prospech spoločnosti **HANT BA, a.s., IČO 36328375, sídlo Stará Ivanská cesta 1/386, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04**, na uloženie zeminy a kameniva v minimálnom rozsahu **38 000,00 t**.

V Gbeloch dňa 10. 1. 2025



CIHELNA GBELY s.r.o.

Václav Anovčín, vedúci organizačnej zložky

CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná zložka

IČO 53 458 419

Naftárska 965, Gbely 908 45