

ZMLUVA O DIELO Č. 144/2025/29

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Spišská katolícka charita
Sídlo: Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35 514 221
DIČ: 2020720966
V zastúpení: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ
Osoby jednat' vo veciach zmluvných: PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Ján Drab, projektový manažér
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Telefón: 053 / 44 24 500
E-mail: caritas@caritas.sk
Web: www.caritas.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Bystrická 477, 966 81 Žarnovica
IČO: 55014551
DIČ: 2121886030
IČ DPH: SK2121886030
V zastúpení: Jozef Goral, konateľ
Osoby jednat' vo veciach zmluvných : Jozef Goral
vo veciach technických: Jozef Goral, Pavel Pán
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Telefón: 0911 991 660
E-mail: info@stavgor.sk
Zapísaný v registri: Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 45139/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí kompletnú dodávku materiálu a realizáciu stavebných prác na diele: „Rekonštrukcia jestvujúceho objektu za účelom vytvorenia denného stacionára – Liptovský Mikuláš (Okoličné)“, ktoré je výsledkom verejného obstarávania podlimitnej zákazky

na uskutočnenie stavebných prác podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 15/2025 zo dňa 22.01.2025, číslo oznámenia vo VVO 1458 – WYP, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej aj „**dielo**“ alebo „**predmet zmluvy**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo riadne, s odbornou starostlivosťou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do doby úplného dokončenia diela a jeho písomného odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela*.
2. Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie diela: **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie diela: **najneskôr do 40 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.**
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.
4. Miesto plnenia predmetu zmluvy – ul. Sihotská 818, Liptovský Mikuláš - Okoličné, k. ú. Okoličné.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu diela v prípade nepriaznivých a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas zimných mesiacov, vytrvalého dažďa - obdobie nevhodné na realizáciu výstavby). Prerušenie realizácie diela je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 3. tohto článku neplynie. Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.
6. Pokiaľ zhotoviteľ nezačne realizovať dielo v lehote podľa bodu 2. tohto článku zmluvy alebo ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. číni:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	371.199,03 EUR
hodnota DPH 5 %	18.559,95 EUR

cena celkom vrátane DPH

389.758,98 EUR

3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.
6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebných prác a dodávky záväzné pre celé dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne do 15-tého dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpisom *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela*).
2. Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti), Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Kód projektu: 13I01-22-V02-00158 a z vlastných prostriedkov objednávateľa.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy. Prílohou faktúry budú podrobný výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom.
4. Výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov, ktorých cena je predmetom jednotlivých faktúr, musí byť potvrdená stavebným dozorom v lehote do 3 pracovných dní od ich doručenia stavebnému dozoru.
5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným zástupcom objednávateľa (stavebný dozor), ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.
6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti prestáva plynúť a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení po vystavení konečnej faktúry.
12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"), výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na celé dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
4. Počas plynutia záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do 7 dní od prevzatia objednávateľom písomne uplatnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby* s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých väd, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, k používaniu ochranných pracovných prostriedkov a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
2. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na základe písomnej (e-mailovej) výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, a to v lehote **do 5 pracovných dní od jej doručenia**.
3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle oceneného výkazu výmer - rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
7. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej realizácie diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby podľa PD bez požadovania zmien projektu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. vyhlášky č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole, t. j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a výkaze výmer - rozpočte.
15. Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady vrátane vytýčovacích prác navrhovaných stavebných objektov. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
16. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
17. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať jestvujúce zariadenia ako sú rozvody inžinierskych sietí a pod. a chrániť ich pred poškodením.
20. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
21. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
22. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne 3 pracovné dni vopred**. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať

odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 31. tohto článku zmluvy.
26. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
27. Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
28. Objednávateľ určí pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi body napojenia el. energií, náklady za spotrebovanú el. energiu uhradí zhotoviteľ.
29. Objednávateľ má právo sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
30. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.
31. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
32. Súčasťou preberacieho konania je doloženie porealizačného zamerania stavby zhotoviteľom.
33. Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
34. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok materiálov na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela vyzvať písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa.
35. Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
36. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch.
37. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných dohodnutých doplnkov.
38. Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela*

- s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Dielo bude zhotoviteľom protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela).
- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich skryté vady reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.
39. Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia výsledné dielo, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj jedno vyhotovenie PD so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
41. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizácie diela až do odovzdania diela objednávateľovi, minimálne vo výške ceny diela. Existenciu tohto poistenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať kedykoľvek počas trvania zmluvy.
42. Počas realizácie diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k lehote ukončenia realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia diela – predmetu tejto zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
43. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto zmluvy. **Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každý deň, keď dochádza k realizácii diela.**
44. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení realizácie predmetného diela, resp. pri odovzdaní a prevzatí diela (preberacom konaní); v prípade požiadavky objednávateľa počas realizácie predmetného diela predloží čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči.
45. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.

46. V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
47. Najmenej 70 % (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania za každú vadu.
4. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Čl. 6. bod 43. a 44. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 EUR s DPH a to aj opakovane pri každom takomto zistení porušenia danej povinnosti.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR s DPH, že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ za nesplnenie povinnosti vyžiadať si predchádzajúci súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa článku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR s DPH.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu okrem iných spôsobov stanovených touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka aj dohodou. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že akékoľvek spory vzniknuté z tohto záväzkového vzťahu budú riešiť prednostne dohodou.

Čl. 10. Subdodávateľia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uvádza v prílohe č. 2 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) Národná implementačná a koordinačná autorita - NIKA,


- d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie
a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv).
 3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
 4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 5. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
 6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby) – príloha č. 1 tejto zmluvy.
 8. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Prílohy:

1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet (vrátane elektronickej verzie vo formáte MS Excel na CD/DVD/USB nosiči predkladá len úspešný uchádzač - zhotoviteľ pri podpise zmluvy)
2. Zoznam známych subdodávateľov (túto prílohu predkladá len úspešný uchádzač - zhotoviteľ pri podpise zmluvy)

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 6. 3. 2025

Za objednávateľa:




Spišská katolícka charita

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček
diecézny riaditeľ

V Žarnovici, dňa: 6. 3. 2025

Za zhotoviteľa:



STAVGOR s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik

Jozef Goral
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09
 Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

JK SO:
 Miesto: Okoličné

KS:
 Dátum: 18. 2. 2025

Objednávateľ:
 Spišská katolícka charita

IČO: 35514221
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

IČO: 55014551
 IČ DPH: SK2121886030

Projektant:
 SHARCH s.r.o.

IČO: 55510281
 IČ DPH: SK2122021495

Spracovateľ:
 Structures, s.r.o.

IČO: 53014855
 IČ DPH: SK2121237263

Poznámka:

Cena bez DPH			371.199,03
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	5,00%	371.199,03	18.559,95
Cena s DPH v EUR			389.758,98

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%.

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 18. 2. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09
 Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ
 Miesto: Okoličné Dátum: 18. 2. 2025
 Objednávateľ: Spišská katolícka charita Projektant: SHARCH s.r.o.
 Zhotoviteľ: STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Spracovateľ: Structures s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		371.199,03	389.758,98
1	Architektúra		
1.1	Búracie práce		
1.2	Nový stav		
2	ÚK		
3	ZTI		
4	ELI		
4.1	Rozvádzač RH		
4.2	Elektroinštalácia		
4.3	Ochrana pred bleskom		
4.4	FVE		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt: 1 - Architektúra

Časť: 1.1 - Búracie práce

JK SO: Miesto: Okoličné

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ: STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Projektant: SHARCH s.r.o.

Spracovateľ: Structures, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená		5,00%	

Cena s DPH v EUR

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o daní z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženu sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 18. 2. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

1 - Architektúra

Časť:

1.1 - Búracie práce

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena odkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

1 - Architektúra

Časť:

1.1 - Búracie práce

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ: Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemné práce					
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	41,670		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,670		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	291,690		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	41,670		
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,672		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,941		
7	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,941		
8	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	354,941		
9	K	962031132.S	Búranie priechod alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	34,100		
10	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	23,688		
11	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,521		
12	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,738		
13	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväznanou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	3,521		
14	K	965081713.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramičných dlaždíc hr. 15 mm, -0,03000t	m2	220,010		
15	K	965081714.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramičných dlaždíc hr. 20 mm, -0,04000t	m2	103,160		
16	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000		
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	31,323		
18	K	968081115.S	Demontáž okien plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	104,840		
19	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,012t	m	24,000		
20	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	363,957		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	40,533		
22	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, - 0,01804t	m2	313,141		
23	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia a ostien vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	12,005		
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	135,209		
25	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	83,878		
26	K	979011201.S	Prstový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	7,000		
27	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	7,000		
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,209		
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,216,881		
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	117,984		
31	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,872		
32	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	7,591		
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	3,443		
D 99 Presun hmôt HSV							
34	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	9,997		
35	K	998009009.S	Priplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začiatých 3,5 m	t	19,994		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 713 Izolácie tepelné							
36	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	117,380		
37	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov -0,0036t	m2	59,086		
38	K	713000075.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené pribitím, kotvením medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm vr. parozábrany -0,014t	m2	70,786		
D 762 Konštrukcie tesárske							
39	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	202,200		
D 763 Konštrukcie - drevostavby							
40	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	8,182		
41	K	763129622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, dvojité opláštenie, -0,02500t	m2	15,792		
42	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,01500t	m2	173,466		
43	K	763736232.S	Demontáž terasy - komplet vr. odvozu a likvidácie sutí	m2	34,030		
D 764 Konštrukcie klampiarske							
44	K	764311822.S	Demontáž krytiny strešnej, so sklonom do 30st.vr. doplnkov, -0,00732t	m2	202,200		
45	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	35,000		
46	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st., -0,00330t	m	36,000		
47	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	2,000		
48	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	28,590		
49	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, -0,00285t	m	12,100		
50	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výťkového kruhového, - 0,00069t	ks	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				
51	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	59,086		
52	K	766211811.S	Demontáž zábradlí drevených -0,015t	m	4,800		
53	K	766421821.S	Demontáž obloženia podlažia, palub. doskami vr. podkladného roštu -0,01898t	m2	28,800		
54	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	13,000		
55	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
56	K	767193801.S	Demontáž vonkajšieho oceľového schodiska pre spätné osadenie	ks	1,000		
57	K	767311821.S	Demontáž strešného okna, štvorhranného alebo obdĺžnikového, do 0,5 m2 -0,0118t	m	2,360		
58	K	767311822.S	Demontáž strešného okna, štvorhranného alebo obdĺžnikového, nad 0,5 do 1 m2 -0,0255t	m	7,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:
1 - Architektúra
Časť:
1.2 - Nový stav

JKSO:
Miesto: Okoličné
Objednávateľ:
Spišská katolícka charita
Zhotoviteľ:
STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica
Projektant:
SHARCH s.r.o.
Spracovateľ:
Structures, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH			
		Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižaná			
Cena s DPH		v EUR	

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty
(§27 ods. 2) uplatniť zníženu sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.
V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis: 18. 2. 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

1 - Architektúra

Časť:

1.2 - Nový stav

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 - Vodorovné konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlaždíc

775 - Podlahy vlysové a parketové

781 - Obklady

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

1 - Architektúra

Časť:

1.2 - Nový stav

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ: Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemné práce				
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,615		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,615		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,650		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	7,650		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,372		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,372		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,022		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	196,154		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,022		
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,835		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,615		
D 2			Zakladanie				
12	K	215901101.S	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	127,613		
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva drevného fr.0-64 mm	m3	30,284		
14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	25,038		
15	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	2,142		
16	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,769		
17	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,769		
18	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,329		
19	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	166,915		
20	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	11,669		
21	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	6,660		
22	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,408		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
23	K	310237251.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami hr. nad 300 do 450 mm	ks	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	1,743		
25	K	317165102	Prékladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000		
26	K	317165103	Prékladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000		
27	K	317165107	Prékladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000		
28	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	12,264		
29	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie dielce	m2	12,052		
30	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie dielce	m2	12,052		
31	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie dielce	m2	114,150		
32	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie dielce	m2	114,150		
33	K	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,139		
34	K	342272100	Omburovka z tvárnice YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	2,282		
35	K	342272103	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	178,976		
36	K	380326232.S	Základové steny zo železobetónu vodostavbného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	1,074		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
37	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,940		
38	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie dielce	m2	5,580		
39	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie dielce	m2	5,580		
40	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,120		
41	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,120		
42	K	411354183.S	Priplatok pre výšku nad 4 do 10 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,120		
43	K	411354184.S	Priplatok pre výšku nad 4 do 10 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,120		
44	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,141		
45	K	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,970		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
46	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	46,004		
47	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	15,626		
48	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm - systémové riešenie vr. penetrácie a lišt (APU, rohových, ...)	m2	731,313		
49	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženími bez lepidla	m2	731,313		
50	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zabradlím, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	46,004		
51	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nanáškové podklady adhéznym mostíkom	m2	51,398		
52	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztrhaná, hr. 1,5 mm	m2	306,555		
53	K	622464325	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop, zrnitosť 1,5 mm	m2	100,811		
54	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s odoplošným prílepením	m2	51,398		
55	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkové kotvy - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	30,678		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
56	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	20,850		
57	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	3,600		
58	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	317,222		
59	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	132,860		
60	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	152,789		
61	K	632440013	Anhydritový samonivelačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 35 mm	m2	307,270		
62	K	632440065	Anhydritová samonivelačná stierka BAUMIT Nivello Quatro, triedy CA-C20-F6, hr. 5 mm	m2	174,410		
63	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymercementovou maltou hr. do 10 mm	m2	19,554		
64	K	632451672.S	Vyspravenie betonových podláh reprofilačnou polymercementovou maltou hr. do 10 mm	m2	4,060		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				
65	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,941		
66	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,941		
67	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	185,948		
68	K	944944803.S	Demontáž ochranné siete na boku lešenia	m2	354,941		
69	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	333,620		
D 99			Presun hmôt HSV				
70	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	307,990		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
71	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	138,370		
72	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,042		
73	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	23,009		
74	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	26,460		
75	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	276,740		
76	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	318,251		
77	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej - systémové riešenie vr. rohovej pásky	m2	20,030		
78	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutý vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	27,041		
79	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej - systémové riešenie vr. rohovej pásky	m2	12,546		
80	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutý vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	16,937		
81	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	4,060		
82	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	4,060		
83	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,115		
84	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	0,812		
85	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	0,812		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,944		
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							
87	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	4,640		
88	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	5,336		
89	K	712331105.S	Zhotovenie povlaku, krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	6,194		
90	M	628420000100.S	Pás asfaltový SBS s jemným posypom hr. 3,0 mm s kombinovanou vložkou samolepiaci modifikovaný	m2	7,123		
91	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,022		
D 713 Izolácie tepelné							
92	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	4,700		
93	M	631440003300	Doska NOBASIL MPE 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	4,794		
P Poznámka k položke: AD=0,035 W / m.K, hustota izolácie p=42 kg/m3, šikmé strechy							
94	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podlahy polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	132,860		
95	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stariieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	135,517		
96	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, odoplošným priliepaním	m2	33,354		
97	M	631440010600	Doska ISOVER TF PROFI 16, 160x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov	m2	34,021		
98	K	713131135.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v dvoch vrstvách	m2	9,471		
99	M	631440010100	Doska ISOVER TF PROFI 8, 80x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov	m2	9,660		
100	M	631440010600	Doska ISOVER TF PROFI 16, 160x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov	m2	9,660		
101	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	180,178		
102	M	631440003100	Doska NOBASIL MPE 140x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	183,782		
P Poznámka k položke: AD=0,035 W / m.K, hustota izolácie p=42 kg/m3, šikmé strechy							
103	K	713161610.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. nad 10 cm	m2	180,178		
104	M	631440003400	Doska NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	183,782		
P Poznámka k položke: AD=0,035 W / m.K, hustota izolácie p=42 kg/m3, šikmé strechy							
105	K	713161680.S	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	6,000		
106	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,484		
D 762 Konštrukcie tesárske							
107	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy do 120 cm2	m	428,400		
108	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziiva neopracované hranené akosť I	m3	2,639		
109	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	44,643		
110	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziiva neopracované hranené akosť I	m3	0,696		
111	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziiva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	16,157		
112	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziiva neopracované hranené akosť I	m3	0,471		
113	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieškovými OSB doskami na pero drážku	m2	6,194		
114	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	6,813		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
115	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1,333,560		
116	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m3	4,454		
117	K	762341252.S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	231,350		
118	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m3	0,636		
119	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová odf., vruty	m3	9,066		
120	K	762431314.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	5,674		
121	K	762431315.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	9,471		
122	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závitky	m2	15,145		
123	K	762841110.S	Montáž podbijania striech vr. podkladného roštu	m2	51,398		
124	M	607260000300.S	Doska OSB nabrúsená hr. 18 mm + materiál pre podkladný rošt + spojovací materiál	m2	55,510		
125	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,470		

D 763 Konštrukcie - drevostavby

126	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito oplátená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, T1 75 mm	m2	8,480		
127	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito oplátená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	9,018		
128	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	196,480		
129	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	16,100		
130	K	763163322.S	Podkrovia SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska protipožiarne DF 15 mm	m2	80,024		
131	K	763163342.S	Podkrovia SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska protipožiarne impregnovaná DFH2 15 mm	m2	3,668		
132	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	4,789		

D 764 Konštrukcie klampiarske

133	K	764313221.S	Krytiny z pozinkovaného farebného PZF plechu, sklon do 30° - systémové riešenie vr. doplnkov	m2	198,178		
134	K	764323420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZF plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. do 250 mm	m	9,800		
135	K	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZF plechu, jednoradové	m	30,000		
136	K	764352427.S	Žltaby z pozinkovaného farebného PZF plechu, pododkvapové polkruhové - systémové riešenie vr. doplnkov	m	45,910		
137	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZF plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000		
138	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 350 mm	m	28,270		
139	K	764421420.S	Oplechovanie balkónov z pozinkovaného farebného PZF plechu, r.š. 150 mm	m	4,700		
140	K	764430498.S	Čeloplošné oplechovania stien z pozinkovaného farebného PZF plechu - systémové riešenie vr. doplnkov	m2	5,910		
141	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZF plechu, kruhové - systémové riešenie vr. doplnkov	m	26,600		
142	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,088		

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

143	K	765901082.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, od 22° do 35°, na krokvy/pomocné laty	m2	198,178		
144	M	2600201110	Diffúzne priepustná fólia DEK TEN MULTI-PRO II (75m2/bal.)	m2	227,905		

Poznámka k položke:
 materiál: polyester/polymer, plošná hmotnosť: 270g/m², bariéra: 75m², dĺžka: 50m, hrúbka: cca 0,48mm, šírka role: 1,5m, UV odolnosť: 8 týždňov

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009		
	D	766	Konštrukcie stolárske				
146	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000		
147	M	611610002901.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1405 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000		
148	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	188,000		
149	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového polodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000		
150	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000		
151	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné ozn. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120 vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	16,000		
152	M	611610003000.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné ozn. 115 vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
153	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového polodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
154	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000		
155	M	611610002902.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 900+ 640 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné ozn. 107 vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
156	M	611610002903.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné ozn. 108 vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
157	M	611610002904.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné ozn. 114 vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
158	K	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	6,000		
159	M	611310006106	Strešné okno drevené kypné VELUX GLL 1064 MK06, šev 780x1180 mm s madlom	ks	6,000		
160	M	611380005000	Lemovanie hliníkové VELUX EDS MK06, šev 780x1180 mm bez zateplovacej sady, pre plochu strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	6,000		
161	M	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šev 780x1180 mm	ks	6,000		
162	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000		
163	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	7,050		
164	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	10,000		
165	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000		
166	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	3,820		
167	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	3,000		
168	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	10,000		
169	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	17,400		
170	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	10,000		
171	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	17,000		
172	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	16,000		
173	M	611810003000.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere vid'. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
174	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odčkom [EUR]
175	M	611810007300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL, laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre dvojkrídlové dvere viď. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
176	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL, laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere viď. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
177	M	611810007400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL, laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere viď. Výkaz vnútorných dverí	ks	1,000		
178	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,229		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							
179	K	767000000.S	Osadenie pôvodného exteriérového schodiska	ks	1,000		
180	K	767000001.S	D + M nového exteriérového schodiska vr. povrchovej úpravy	ks	1,000		
181	K	767163045.S	Montáž zábradlia na balkóny oceloskleného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	4,400		
182	M	553520001800.S	Zábradlie ocelosklené, výplň bezpečnostné sklo 8,2,8 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	4,400		
183	K	767163099.S	Montáž zábradlia nerezové na schodisko, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	10,932		
184	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	10,932		
185	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	8,764		
186	M	553520001000.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, kotvenie do podlahy ozn. Z2, Z5 - viď. Výkaz zámočnických výrobkov	m	8,764		
187	K	767163110.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň prút, kotvenie do podlahy	m	8,409		
188	M	553520001301.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez prút, madlo hranaté, výška 900 mm, kotvenie do podlahy ozn. Z1, Z3, Z4, Z6 - viď. Výkaz zámočnických výrobkov	m	8,409		
189	K	767612100.S	Montáž okien drevo-hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m2	34,966		
190	M	553410091020.S	Okno drevo-hliníkové, izolačné trojsklo viď. Výkaz okien a dverí	m2	34,966		
P Poznámka k položke: Okno je vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Je dimenzované tak, aby spĺňalo požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akéhokoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
191	K	767640010.S	Montáž drevo-hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m2	4,708		
192	M	553410097020.S	Dvere drevo-hliníkové, izolačné trojsklo viď. Výkaz okien a dverí	m2	4,708		
P Poznámka k položke: Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akéhokoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
193	K	7676400100.S	Montáž drevo-hliníkových konštrukcií s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m2	44,839		
194	M	553410097021.S	Konštrukcie drevo-hliníkové, izolačné trojsklo viď. Výkaz okien a dverí	m2	44,839		
P Poznámka k položke: Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akéhokoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
195	K	767640030.S	Montáž hliníkových dverí s požiarou odolnosťou	m2	6,330		
196	M	553410033000.S	Dvere hliníkové požiarne presklené EW30-C, EI30-C viď. Výkaz okien a dverí	m2	6,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	695,600		
198	M	134840000700.S	Týč oceľový prierezu U 160 mm valcovaný za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR - preklady vr. náterov	t	0,696		
199	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,168		
D 771 Podlahy z dlaždíc							
200	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	19,554		
201	M	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	20,336		
202	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m	177,975		
203	M	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	18,509		
204	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	164,030		
205	M	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	170,591		
206	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,230		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							
207	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	132,390		
208	M	611980003080.S	Podlaha laminátová	m2	135,038		
209	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	132,390		
210	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	136,362		
211	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	132,390		
212	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	136,362		
213	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,337		
D 781 Obklady							
214	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného - systémové riešenie vr. doplnkov a lišt	m2	96,744		
215	M	597640000700.S	Obkladačky keramické	m2	100,614		
216	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,390		
D 784 Maľby							
217	K	784411302.S	Pažokovanie vápeným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	63,634		
218	K	784452261.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	963,427		
219	K	784452371.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	963,427		
D M Práce a dodávky M							
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
220	K	330030053.S	Osobný výťah D + M	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:
2 - ÚK

JKSO:
Miesto: Okoličné

Objednávateľ:
Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ:
STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Projektant:
SHARCH s.r.o.

Spracovateľ:
Structures, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 18. 2. 2025

IČO: 35514221
IČ DPH:

IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030

IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495

IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená		5,00%	

Cena s DPH v EUR

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 18. 2. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

2 - ÚK

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - KOTOLŇA

D2 - ROZVOD POTRUBIA

D3 - VYKUROVACIE TELESÁ

D4 - ARMATÚRY

D5 - PODLAHOVE VYKUROVANIE

D6 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

2 - ÚK

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1		KOTOLŇA					
1	M	Pol1	Zostava Compress 7000i AW 17 ORM-vonkajšia+vnútorná jednotka	sub	1,000		
2	M	Pol2	kábel CAN-BUS	ks	1,000		
3	M	Pol3	regulátor CR 10 H	ks	1,000		
4	M	Pol4	BH 120-5 Válcový akumulčný zásobník, objem 120 litrov	ks	1,000		
5	M	Pol5	Rychlomontážna sada HS 32/7,5 MM 100	ks	1,000		
6	M	Pol6	Držiak rychlomontážnej sady WMS1	ks	1,000		
7	M	Pol7	Ochrana proti zamrznutiu kondenzátu-el. ohrev	ks	1,000		
8	M	Pol8	Vaňa na zachytávanie kondenzátu k vonkajšej jednotke	ks	1,000		
9	M	Pol9	Sada na montáž vonk. jednotky na zem s tlmičmi vibrácií	ks	1,000		
10	M	Pol10	Tlaková exp.nádoba REFLEX N12,objem 12 l.+držiak KS 8	ks	1,000		

D2		ROZVOD POTRUBIA					
11	M	Pol11	HERZ plastliniová rúrka 20x2 s tepelnou izoláciou	m	5,000		
12	M	Pol12	HERZ plastliniová rúrka 26x3 s tepelnou izoláciou	m	30,000		
13	M	Pol13	HERZ plastliniová rúrka 32x3 s tepelnou izoláciou	m	14,000		
14	M	Pol14	HERZ plastliniová rúrka 40x3,5	m	10,000		
15	M	Pol15	HERZ-lisovaná tvarovka koleno 90, 20x2	ks	4,000		
16	M	Pol16	HERZ-lisovaná tvarovka koleno 90, 26x3	ks	14,000		
17	M	Pol17	HERZ-lisovaná tvarovka koleno 90, 32x3	ks	12,000		
18	M	Pol18	HERZ-lisovaná tvarovka koleno 90, 40x3,5	ks	10,000		
19	M	Pol19	HERZ-lisovaná tvarovka T-kus 32/32/20	ks	2,000		
20	M	Pol20	HERZ-lisovaná tvarovka T-kus 32/26/26	ks	4,000		
21	M	Pol21	HERZ-lisovaná tvarovka T-kus 40/32/32	ks	2,000		
22	M	Pol22	HERZ-prechodka 20x2-R3/4"	ks	2,000		
23	M	Pol23	HERZ-prechodka 26x3-R1"	ks	8,000		
24	M	Pol24	HERZ-prechodka 40x3,5-R1"	ks	12,000		
25	M	Pol25	Medené predizol.potrubié 22x1 s tepelnou izoláciou Tubolit split	m	20,000		
26	M	Pol26	Medená prechodka 22x1-Rp3/4"	ks	4,000		
27	M	Pol27	Medená lisovaná tvarovka koleno 90, 22x1	ks	14,000		
28	M	Pol28	Závresy,objímky,závitové tyče, redukcie, prechody	sub	1,000		

D3		VYKUROVACIE TELESÁ					
29	M	Pol29	620/1620	ks	2,000		
30	M	Pol30	Príslušenstvo -zátku,odvz.ventil,konzola	ks	2,000		

D4		ARMATÚRY					
31	M	Pol31	Gulový ventil uzatvárací DN 15	ks	2,000		
32	M	Pol32	Gulový ventil uzatvárací DN 20	ks	2,000		
33	M	Pol33	Gulový ventil uzatvárací DN 32	ks	8,000		
34	M	Pol34	Filter závitový DN 15	ks	1,000		
35	M	Pol35	Vypúšťací ventil DN 15	ks	8,000		
36	M	Pol36	Samoodvzdušňovací ventil	ks	6,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
37	M	Pol37	Spätňý ventil DN 15	ks	1,000		
38	M	Pol38	Spätňý ventil DN 32	ks	1,000		
39	M	Pol39	Guľový kohút so zaistením MK 1"	ks	1,000		
40	M	Pol40	Fiamcovent Clean Smart-aktívny odlučovač kalov 3/4"	ks	1,000		
41	M	Pol41	Fiamcovent Clean Smart-aktívny odlučovač kalov 5/4"	ks	1,000		
42	M	Pol42	Termostatická hlavica HERZ Mini	ks	2,000		
43	M	Pol43	Pripojovací diel HERZ VUA40 rohové	ks	2,000		
44	M	Pol44	Junkers-blokovací termostat pre podl.vykurovanie	ks	1,000		
45	M	Pol45	Pomocný materiál /redukcie,vstupy,šrubenia/		1,000		

D D5 PODLAHOVE VYKUROVANIE

46	M	Pol46	HERZ plastliniová rúrka 16x2	m	2.800,000		
47	M	Pol47	HERZ-uplnacia kolajnica pre rúrky DN 16-2000x50x22 mm	ks	230,000		
48	M	Pol48	HERZ-plastový klinec	ks	700,000		
49	M	Pol49	HERZ-dilatačný pás z polyetylenu	m	320,000		
50	M	Pol50	HERZ chránička 16x2	m	160,000		
51	M	Pol51	HERZ-spojka 16x2-16x2	ks	8,000		
52	M	Pol52	HERZ-prochodka 16x2	ks	82,000		
53	M	Pol53	HERZ-súprava rozdeľovača pre podl.vykurovanie,6-okružová	ks	2,000		
54	M	Pol54	HERZ-súprava rozdeľovača pre podl.vykurovanie,8-okružová	ks	1,000		
55	M	Pol55	HERZ-súprava rozdeľovača pre podl.vykurovanie,9-okružová	ks	1,000		
56	M	Pol56	HERZ-súprava rozdeľovača pre podl.vykurovanie,10-okružová	ks	1,000		
57	M	Pol57	HERZ-skrinka rozdeľovača SN3 na stenu	ks	1,000		
58	M	Pol58	HERZ-skrinka rozdeľovača SD5 do steny	ks	1,000		
59	M	Pol59	HERZ-skrinka rozdeľovača SD6 do steny	ks	3,000		
60	M	Pol60	HERZ-sada na pripojenie rozdeľovačov	ks	5,000		
61	M	Pol61	HERZ-Plastový vodiaci oblúk	ks	78,000		
62	M	Pol62	HERZ-rozdeľovač el.signálov- voliteľné	ks	5,000		
63	M	Pol63	HERZ-termopohon pre 2-bodovú reguláciu,230 V-voliteľné	ks	33,000		
64	M	Pol64	HERZ-regulátor priestorovej teploty-voliteľné	ks	14,000		

D D6 TEPELNÉ IZOLÁCIE

65	M	Pol65	Teplnoizolačné trubice TUBEX hr.20 mm,42x20 mm	m	10,000		
66	M	Pol66	Páska na PE izolácie 20 m	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt: 3 - ZTI

JKSO: Miesto: Okoličné

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ: STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Projektant: SHARCH s.r.o.

Spracovateľ: Structures, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená		5,00%	
Cena s DPH		v EUR	

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 18. 2. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

3 - ZTI

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

0 - PC-Zemné práce


713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

725 - Zdravotechnika - zariad., predmety

OST - Ostatné montáže



ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

3 - ZTI

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	PSV	PSV					
D	0	PC-Zemné práce					
1	K	PC001	Zemné práce pre kanalizáciu - domová prípojka	M	14,100		
2	K	PC002	Zemné práce pre dažďovú kanalizáciu	M	37,000		
3	K	PC003	Zemné práce pre vsakovaciu jamu	M3	8,000		
4	K	PC004	Sekanie ryhy pre kanalizáciu cez betónovú dosku	m	27,000		
D	713	Izolácie tepelné					
5	M	CER00710	Izolácia Tubolit DG-A 18/20 /DN15/	m	12,000		
6	M	CER0071	Izolácia Tubolit DG-A 22/20 /DN20/	m	10,000		
7	M	CER0072	Izolácia Tubolit DG-A 28/20 /DN25/	m	6,000		
8	M	CER007	Izolácia Tubolit DG 18/13 /DN15/	m	13,000		
9	M	CER00701	Izolácia Tubolit DG 22/13 /DN20/	m	17,000		
10	M	CER00702	Izolácia Tubolit DG 28/13 /DN25/	m	2,000		
11	M	CER00703	Izolácia Tubolit DG 35/13 /DN32/	m	3,000		
12	M	CER008	Izolácia Tubolit SG 22/4 /DN15/	m	63,000		
13	M	CER009	Izolácia Tubolit SG 28/4 /DN20/	m	8,000		
14	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	106,000		
15	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	28,000		
16	K	968713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	55,000		
D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
17	M	286110020	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	kus	27,000		
18	M	286110120	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000	kus	8,000		
19	M	286110220	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	kus	17,000		
20	M	DPK001	Potrúbie dažďovej kanalizácie - PVC-U DN 100	m	9,500		
21	M	DPK002	Potrúbie dažďovej kanalizácie - PVC-U DN 125	m	24,300		
22	M	DPK003	Potrúbie dažďovej kanalizácie - PVC-U DN 150	m	2,800		
23	M	DPK004	Revízia plastová šachta D400	kpl	4,000		
24	M	GLY0004	Vsakovací blok 60x60x60cm	kpl	14,000		
25	M	REH0113	Potrúbie hrdlové Rohau Raupiano plus DN 100	m	17,000		
26	K	721142105	Potrúbie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej dažďové DN 100	M	5,000		
27	K	721171117	MTZ potrubia ležateho hrdlového	M	52,000		
28	K	721171117.1	MTZ potrubia ležateho hrdlového dažďového	M	36,600		
29	K	721173204	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 40x1,8	M	10,000		
30	K	721173205	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 50x1,8	M	8,000		
31	K	721194104	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	6,000		
32	K	721194105	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	3,000		
33	K	721194109	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	4,000		
34	M	HL0012	Podomietková záp. uzávierka pre pračky so sušičkou HL 4000.2	ks	1,000		
35	M	HL009	Prívzdušňovací ventil HL 900	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	HL012	Podomietková záp. uzávierka HL400	ks	1,000		
37	M	HL013	Suchá zápachová uzávierka 310NPr	ks	1,000		
38	M	HL01220	Podomietková záp. uzávierka umývadlová HL 134.0	ks	1,000		
39	M	HL01221	Pripojovacia súprava k HL 134.0 chróm	ks	1,000		
40	M	HL011	Súprava vetracej hlavice HL810 DN100	ks	1,000		
41	M	HL017	Zápachová uzávierka sprch. HL514/SNV	ks	1,000		
42	M	HL007	Lievik HL20 +100G	ks	1,000		
43	M	HL0070	Lievik HL21 so zabudovaným sifónom	ks	1,000		
44	K	721242115	Lapače strešných splavenín liatinové - zo šedej liatiny DN 100	KUS	5,000		
45	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	35,000		
46	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	17,000		
47	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	17,000		
48	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	58,000		
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
49	M	UPO0030	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe Plus d20x2,25- DN15 rúrka v tyčiach	m	25,000		
50	M	UPO0031	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe Plus d25x2,25- DN20 rúrka v tyčiach	m	27,000		
51	M	UPO003	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe d32x2,5- DN25	m	8,000		
52	M	UPO0032	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe Plus d40x4,0- DN32 rúrka v tyčiach	m	3,000		
53	M	UPO001	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe d20x2,5- DN15	m	63,000		
54	M	UPO002	Potrubi MLC rúrka Uni Pipe d25x2,5- DN20	m	8,000		
55	M	UPO007	Tvarovky pre rúry MLC	kpl	1,000		
56	K	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom - nástienik pre výtokový ventil G 1/2	KUS	3,000		
57	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom - nástienik pre batériu G 1/2	PAR	3,000		
58	K	722224111	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 1/2	KUS	3,000		
59	M	IMT0001	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN15	ks	2,000		
60	M	IMT0002	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN20	ks	10,000		
61	M	IMT0004	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN32	ks	2,000		
62	M	IMT0009	Spätná klapka IMT 235 DN20	ks	1,000		
63	M	IMT0011	Spätná klapka IMT 235 DN32	ks	1,000		
64	M	HON00055	Filter F 76 CS-1 1/4" AA 100um s regulátorom tlaku	kpl	1,000		
65	M	HON00520	Filter F 74 C-1" 1 AA s regulátorom tlaku	kpl	1,000		
66	M	HON000506	Otočný pripojovací diel k filtru	kpl	1,000		
67	M	HON00510	Z 74S-AN" automatický preplach k filtru	kpl	1,000		
68	M	HON00056	Otočný pripojovací diel k filtru	kpl	1,000		
69	M	EZV003	Elektronický prístroj pre úpravu vody EZV -20	kpl	1,000		
70	K	722231162	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 IV 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 3/4	KUS	1,000		
71	K	722239101	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	KUS	2,000		
72	K	722239102	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	11,000		
73	K	722239103	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KUS	1,000		
74	K	722239104	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	KUS	3,000		
75	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	134,000		
76	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	134,000		
77	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	88,000		
D 725			Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
78	M	KOL1100	Závesný kôš KOLO vod.odpad+ sedátko	ks	3,000		
79	M	KOL001	Umývadlo 55x46cm KOLO s otvorom pre batériu	ks	3,000		
80	M	KOL005	Umývadlička NOVA PRO 45cm s otvorom pre batériu	ks	2,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odíkom [EUR]
81	M	GEB001	Montážny prvok DUOFIX pre WC ,tačítka SAMBA biela farba	kpl	3,000		
82	M	GEB002	Montážny prvok DUOFIX pre umývadlo s montážou na stenu	kpl	1,000		
83	M	GEB0010	Montážny prvok pre WC handicap so zabudovanou nádržkou, tačítka biela farba	kpl	1,000		
84	M	DS02	Závesný klozet s bidetom pre imobilných vrátane dosky na sedenie	ks	1,000		
85	M	DS03	WC madlo Bemeta Hepl sklopné, nehrdzavejúca oceľ	ks	2,000		
86	M	DS030	WC kefa chróm, mliečne sklo	ks	4,000		
87	M	DS01	Umývadlo bezboríkové Jíka 64x55cm s otvorom pre batériu	ks	1,000		
88	M	DS04	Madlo Bemeta Hepl pre umývadlo 60cm, nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000		
89	M	DS05	Zrkadlo s fazetou 60x60cm	ks	1,000		
90	M	DS06	Sprchový vpust extra nízky 55mm, bočný odtok, kombi zápachová uzavierka, mriežka 130x130mm	ks	1,000		
91	M	DS09	Sprchovací systém Crometa s termostatickou batériou - komplet s hlavickou s sprch. súpravou	ks	1,000		
92	M	DS040	Madlo Bemeta Hepl pre sprchu tvar L, nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000		
93	M	DS07	Sprchová stolička s oplerkami a operadlom	ks	1,000		
94	M	DS08	Rohová polička do sprchy	ks	2,000		
95	M	DS10	Gebert Duofix pre výlevku vrátane nádržky pre splachovanie	ks	1,000		
96	M	DS12	Keramická výlevka stojatá s možnosťou pripojenia splachovacieho systému	ks	1,000		
97	M	KOL1500	Sifón umývadlový chrómový	ks	2,000		
98	M	KOL008	Sprchový kút štvorec 90x90cm Kolo výška=180cm, posuvné dvie sklo	kpl	1,000		
99	M	KOL007	Sprchová vanička KOL Standard 90x90	ks	1,000		
100	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok, armatúr z bielych diturvitů so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	SUB	5,000		
101	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách /T 710 a T 26	SUB	2,000		
102	M	SCH001	Výtokový ventil SCHELL s odvzdušňovačom, spätnou kľapkou a hadic. skrutkovaním DN15	ks	3,000		
103	M	SCH011	Výtokový ventil SCHELL Sanland so sítkom 1/2"	ks	18,000		
104	M	DS15	Umývadlová batéria Grohe Euroeco Special - vysoké prevedenie bez odtokovej súpravy	ks	1,000		
105	M	DS16	Umývadlová batéria Grohe Euroeco Special bez odtokovej súpravy	ks	5,000		
106	M	DS17	Umývadlová nástenná batéria Grohe Euroeco Special s predĺženým ramenom dl=177mm	ks	1,000		
107	M	DS14	Drezová batéria Grohe Eurosmart	ks	2,000		
108	M	GRGrohe008	Sprchová nástenná batéria Grohe Eurosmart so satom sprchovej súpravy Tempesta	kpl	1,000		
109	M	DS140	Drezová batéria s predĺženým ramenom Grohe Cosmopolitan	ks	1,000		
110	M	HAC02	Krycie dvierka PVC biela 20x20 HACO	ks	1,000		
111	K	725980122	Dvierka T 3622 z PH 15/30	KUS	5,000		
112	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	77,000		
113	K	PC-003	Montáž výleviek	sub	1,000		
114	K	PC-006	Montáž sprchových zásten	sub	1,000		
D OST			Ostatné montáže				
115	K	PC-001	Montáž záchodových mis zavesených	sub	4,000		
116	K	PC-005	Montáž sprchových mis	sub	1,000		
117	K	PC-008	Montáž kombifixu, duofixu	sub	5,000		
118	K	PC-08	Demontáž potrubia kanalizácie	sub	1,000		
119	K	PC-09	Demontáž potrubia vodovodu	sub	1,000		
120	K	PC-11	Demontáž zariadení predmetov	sub	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:
4 - ELI
Časť:
4.1 - Rozvádzač RH

JK SO:
Miesto: Okoličné

Objednávateľ:
Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ:
STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Projektant:
SHARCH s.r.o.

Spracovateľ:
Structures, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená		5,00%	

Cena s DPH v EUR

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 18. 2. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.1 - Rozvádzač RH

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAV GOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena odkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatné

O01 - Ostatné

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.1 - Rozvádzač RH

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spíšská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrička 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ: Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	OST	Ostatné					
D	O01	Ostatné					
1	M	111155	Rám s dverami, otočný plast. zámok, IP30, šedá, montáž POD omietku, ŠxV=635x1060	ks	1,000		
2	M	119312	Montážny rám komplet (bočnice+prísličky+krycie dosky), šedá, 5+1rad, 120mod, skriňa ŠxV=600x1060	ks	1,000		
3	M	111129	Ochranný kryt, montáž POD omietku, ŠxVxH=635x1060x240	ks	1,000		
4	M	107913	Schránka na dokumentáciu A4	ks	1,000		
5	M	158331	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S	ks	1,000		
6	M	263435	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03, In=10A	ks	7,000		
7	M	263611	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	ks	4,000		
8	M	262676	Istič PL7, char.B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	21,000		
9	M	263389	Istič PL7, char.B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	5,000		
10	M	263535	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03, In=16A	ks	1,000		
11	M	112220	Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 1-pól	ks	1,000		
12	M	C10G10	Valcová poistka GG 500V AC 10A C10(10,3x38mm)	ks	2,000		
13	M	284908	Vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000		
14	M	248438	Vypínacia spúšť pre modulárne ističe, montáž vľavo, uchytienie západkou 12-110V AC/12-60V DC	ks	1,000		
15	M	DRC-60A	Napájací zdroj: spínaný, vyrovnávací, na lištu DIN; 59,34W; 2,8A, MEAN WELL DRC-60A	ks	1,000		
16	M	R001	Bateria 12V, 1,5Ah	ks	2,000		
18	K	21010001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	103,000		
19	K	21010002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000		
20	K	21010003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	5,000		
17	K	210193078.S	Demova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	1,000		
26	K	3546746432511	Certifikát o zhode	sub.	1,000		
25	K	3546746432516	Protokol o kusovej skúške	sub.	1,000		
24	K	3546746432574	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000		
21	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, uvoľnené, obtiažne, rutinné (Tr. 2).	hod	10,000		
22	M	M002	Podružný materiál	%	55,000		
23	M	M003	Podružná práca	%	42,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:
4 - ELI
Časť:
4.2 - Elektroinštalácia

JK SO:
Miesto: Okoličné

Objednávateľ:
Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ:
STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Projektant:
SHARCH s.r.o.

Spracovateľ:
Structures, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH				
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená		5,00%		
Cena s DPH		v EUR		

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 18. 2. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

95-M - Revízie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spíšská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ:

Structures s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre kľúčiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	112,000		
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	400,000		
3	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	200,000		
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	100,000		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

5	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	150,000		
6	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	150,000		
7	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000		
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	100,000		
9	K	210010031.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 63 uložená voľne	m	50,000		
10	M	345710005700.S	Rúrka ohybná Ø9063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	50,000		
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	112,000		
12	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	76,000		
13	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	36,000		
14	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000		
15	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY	ks	9,000		
16	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000		
17	M	752105	VALENA LIFE SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY	ks	3,000		
18	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	6,000		
19	M	752108	VALENA LIFE DVOJITÉ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY	ks	6,000		
20	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	27,000		
21	M	754002	VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY	ks	3,000		
22	M	754003	VALENA LIFE RÁMIK TROJNÁSOBNÝ BIELY	ks	3,000		
23	M	754004	VALENA LIFE RÁMIK ŠTVORNÁSOBNÝ BIELY	ks	12,000		
24	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	4,000		
25	M	752106	VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY	ks	4,000		
26	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000		
27	M	752107	VALENA LIFE KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenie montáž vrátane tlejivky	ks	1,000		
29	M	M001	Sporákový vypínač so signálkou (pod omietku), 500V, 25A, IP20	ks	1,000		
30	K	210111002.S	Záruka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	76,000		
31	M	753179	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU IP44 BIELA	ks	7,000		
32	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	47,000		
33	M	753186	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	22,000		
34	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	52,000		
35	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	31,000		
36	M	HI 36W-NW-O	Svetidlo prísadené, 36W, 3600lm, 4000K, IP54	ks	10,000		
37	M	HI 36W-NW-O-SE	Svetidlo prísadené s pohybovým spínačom, 36W, 3600lm, 4000K, IP54	ks	21,000		
38	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	21,000		
39	M	PTS 37W	Lineárne svetidlo 116cm, 37W, 5130lm, 4000K, IP54	ks	21,000		
40	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	2,000		
41	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	2,000		
42	K	2104189111	Montáž tlačidla C/TS	ks	1,000		
43	M	Y7-216397	Plombovací kryt, M22-PL-PV	ks	1,000		
44	M	Y7-216525	Ovládacia hlavička núdzového zastavenia v skrinke, 1Z 1V, M22-PV/KC11/IY	ks	1,000		
45	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000		
46	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	300,000		
47	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	650,000		
48	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	650,000		
49	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000		
50	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	100,000		
51	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	60,000		
52	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	60,000		
53	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000		
54	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	35,000		
55	K	210800202.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	50,000		
56	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	50,000		
57	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	260,000		
58	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	260,000		
59	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000		
60	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,000		
61	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	22,000		
62	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	22,000		
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
63	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	300,000		
64	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	300,000		
65	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenie montáž bez sekacích prác	ks	1,000		
66	M	Y7-178832	Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere, multimediálna, rad 1+mont.doska, modulov 14+42, KLV-48UPM-F	kus	1,000		
67	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	12,000		
68	M	753149	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	ks	12,000		
69	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	12,000		
70	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	680,000		
71	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	680,000		
72	K	220732111.S	Montáž a zapojenie AP (wifi) na strop	ks	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
73	M	UAP-AC-LR	Ubiquiti Networks UAP-AC-LR WiFi prístupový bod 1000 Mbit/s Bida	ks	6,000		
D 95-M			Revízie				
74	M	M001.1	Podružný materiál	%	45,000		
75	M	M002	Podružná práca	%	55,000		
76	M	001	Revízia	ks	1,000		
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
77	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000		
78	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	18,000		
79	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	15,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt: 4 - ELI
Časť: 4.3 - Ochrana pred bleskom

JKSO:		KS:	
Miesto:	Okoličné	Dátum:	18. 2. 2025
Objednávateľ:		IČO:	35514221
	Spišská katolícka charita	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	55014551
	STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica	IČ DPH:	SK2121886030
Projektant:		IČO:	55510281
	SHARCH s.r.o.	IČ DPH:	SK2122021495
Spracovateľ:		IČO:	53014855
	Structures, s.r.o.	IČ DPH:	SK2121237283
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená		5,00%	

Cena s DPH v EUR

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty

(§27 ods. 2) uplatniť zníženu sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.

V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 18. 2. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.3 - Ochrana pred bleskom

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

95-M - Revízie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.3 - Ochrana pred bleskom

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAV GOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
1	K	210220611.S	Podpery vedenia na vrchol krovu	ks	30,000		
2	M	5202510	Držiak pre hrebeňové uchytenie	ks	30,000		
3	K	210220655.S	Svorka pripojovacia	ks	40,000		
4	M	5317502	Lemová svorka na falc	ks	40,000		
5	K	210220657.S	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000		
6	M	5336058	Skúšobná svorka (226 VA)	ks	4,000		
7	K	210220660.S	Svorka univerzálna	ks	5,000		
8	M	5311551	Rýchlosvorka VARIO (249 8-10 VA)	ks	5,000		
9	K	210220662.S	Svorka odbočovacia spojovacia	ks	4,000		
10	M	5312656	Križová svorka (252 8-10xFL30 V4A)	ks	4,000		
11	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	85,000		
12	M	5021286	AlMgSi 8 mm (RD 8-ALU)	m	85,000		
13	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	4,000		
14	M	5316324	Okapová svorka (267 VA)	ks	4,000		
15	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	18,000		
16	M	800108	FeZn 8 mm (RD 8-St/Zn PVC)	m	18,000		
17	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	80,000		
18	M	5019350	FeZn 30 x 4 (5052 DIN 30x4)	m	80,000		
D		95-M	Revízie				
19	M	M001.1	Podružný materiál	%	33,000		
20	M	M002	Podružná práca	%	33,000		
21	M	001	Revízia	ks	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
22	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt: 4 - ELI
Časť: 4.4 - FVE

JK SO: Miesto: Okoličné
Objednávateľ: Spišská katolícka charita
Zhotoviteľ: STAVGOR s.r.o.registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica
Projektant: SHARCH s.r.o.
Spracovateľ: Structures, s.r.o.
Poznámka:

KS: Dátum: 18. 2. 2025
IČO: 35514221
IČ DPH:
IČO: 55014551
IČ DPH: SK2121886030
IČO: 55510281
IČ DPH: SK2122021495
IČO: 53014855
IČ DPH: SK2121237283

Cena bez DPH			
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
		5,00%	
Cena s DPH		v EUR	

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty
(§27 ods. 2) uplatniť znižujúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% v roku 2024.
V roku 2025 sa DPH upravuje na 5%

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 18. 2. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.4 - FVE

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

Spracovateľ:

Structures, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena odkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

95-M - Revízie

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU SÚPISNÉ ČÍSLO 818 SÚVISIACE SO
ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA INTEGROVANÉ ZARIADENIE OBČIANSKEJ

Objekt:

4 - ELI

Časť:

4.4 - FVE

Miesto:

Okoličné

Dátum:

18. 2. 2025

Objednávateľ:

Spíšská katolícka charita

Projektant:

SHARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik Bystrická 477, 966 81 Žarnovica Spracovateľ: Structures, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena od kom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
1	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	50,000		
2	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 25 mm	m	50,000		
3	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	22,000		
4	M	M001.2	Montážny profil	m	52,000		
5	M	M002.1	Uchyt koncový	ks	24,000		
6	M	M003.1	Uchyt stredový	ks	32,000		
7	M	M004	Uchyt na falcovaný plech	ks	64,000		
8	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	22,000		
9	M	P001	Monokryštalický panel 450W, MC4, IP68	ks	22,000		
10	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	22,000		
11	M	PVC00101--	Tigo výkonový optimizér TS4-A-O, 700W, 1000V MC4 alebo ekvivalent	ks	22,000		
12	M	PVC00111--	Tigo Access Point (TAP) rozšírenie pre max. 300 modulov alebo ekvivalent	ks	1,000		
13	M	PVC00110--	Komunikačné rozhranie Tigo (CCA) alebo ekvivalent	ks	1,000		
14	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000		
15	M	R001.1	Rozvádzač RDC	ks	1,000		
16	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000		
17	M	M005	Menič 10kW DEYE SUN-10K-G05	ks	1,000		
18	K	210802411.S.E	Solárny kábel UV stabilný uložený voľne 2x4mm2	m	150,000		
19	M	PV46854	Solárny kábel PV1-F TWINCORE 1500V 2x4,0mm2	m	150,000		
D	95-M		Revízie				
20	M	M001.1	Podružný materiál	%	44,000		
21	M	M002	Podružná práca	%	24,000		
22	M	001	Revízia	ks	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				
23	K	HZS000113.S	Stavebné montážne práce náročného ukladného - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		

Spišská katolícka charita
Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves

Príloha č. 2

Zoznam známych subdodávateľov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVGOR s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Sídlo: Bystrická 477, 966 81 Žarnovica

IČO: 55014551

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia jestvujúceho objektu za účelom vytvorenia denného stacionára
Liptovský Mikuláš (Okoličné)“

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel. číslo, email)	Popis stavebných prác poskytovaných Subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu zákazky	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH a s DPH
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	Zdravotechnika Elektrotechnika Izolácie strechy	[REDACTED]	EUR bez DPH EUR s DPH

V Žarnovici dňa: 4. 3. 2025

[REDACTED]
Jozef Goral, konateľ

* V prípade neuplatnenia subdodávateľov, uviesť: „Bez subdodávateľov“.

