

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 54/2024 uzatvorenej dňa 06.12.2024
medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: **Obec Perín - Chym**
Sídlo organizácie : Perín 180, 044 74 Perín - Chym
Štatutár: Ing. Vinter Roland
IČO: 00 324 612
DIČ: 2021244940
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK11 5600 0000 0004 0469 0001
Číslo účtu:(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo (miesto podnikania): Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 414 1190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Pátek, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: SK 29 8100 0000 3568 4922 0237
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č. 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Článok II.
Preambula

- 2.1 Dňa 06.12.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 54/2024 (**ďalej len „Zmluva“**) na diele: „**Športové centrum pri ZŠ a MŠ**“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, v **rozsahu výkazu výmer**, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať práce podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára aj v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je potreba úpravy sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) z 20 % na 23 % nakoľko zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane. Nakoľko fakturácia za predmet Zmluvy o dielo č. 54/2024 sa uskutoční v plnej výške v roku 2025 a vzhľadom k prenosu daňovej povinnosti, objednávateľovi vznikne daňová povinnosť už podľa aktuálnej sadzby dane, platnej v deň vzniku daňovej povinnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené sa menia články Zmluvy upravujúce výšku DPH a sumy v EUR. Jedná sa o nepodstatnú zmenu Zmluvy nakoľko všetci uchádzači vo verejnom obstarávaní vedúcim k uzavretiu Zmluvy o dielo č. 54/2024 boli platcami DPH, a zároveň jedná sa o legislatívnu zmenu rovnako zaťažujúcu všetky hospodárske subjekty, ktoré sú platcami DPH.

- 2.3 Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy dohodli na zmenách a doplnení ustanovení Zmluvy uvedených v článku III. tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Bod 4.2 v Článku IV. Cena sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto Zmluvy je 1 540 944,26 EUR s DPH (slovom jedenmiliónpäťstoštyridsaťtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur a dvadsaťšesť centov), pričom výška DPH je 288 144,05 EUR a cena bez DPH je 1 252 800,21,-EUR

- 3.2 V Bode 11.8 článku XI. Záverečné ustanovenia Zmluvy sa mení obsah a názov Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 Zmluvy nasledovne:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 14.11.2024 po úprave DPH

Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer s DPH 23 %

Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa s textom Dodatku č. 1 riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

4.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je :
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 14.11.2024 po úprave DPH
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer s DPH 23 %

V Perín - Chym dňa: 27. 2. 2025

V Bratislave, dňa: 13. 3. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Vinter Roland
Starosta obce

.....
Ing. Róbert Pátek, PhD.
predseda prestavenstva

.....
Ing. Tomáš Vašut
Člen predstavenstva

PRÍLOHA Č. 1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky:	Športové centrum pri ZŠ a MŠ
Verejný obstarávateľ:	Obec Perín - Chym
Uchádzač: ¹	Metrostav Slovakia a.s.
Adresa sídla:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Zápis v OR:	Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5753/B
Osoba oprávnená konať za uchádzača:	Ing. Róbert Pátek, PhD. – predseda predstavenstva Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva
Kontaktná osoba + e-mail a tel.	Ing. Ján Sekerák, jan.sekerak@metrostavsk.sk , +421 915 737 237
Webová stránka:	www.metrostav.sk
Bankové spojenie a č. účtu:	SK 29 8100 0000 3568 4922 0237

Návrh na plnenie kritérií

Kritérium číslo	Názov hodnoteného kritéria	MJ	Počet MJ	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.	súbor	1	1.252.800,21	23%	288 144,05	1 540 944,26
Kritérium číslo	Názov hodnoteného kritéria	MJ	Počet MJ				
2.	Lehota plnenia predmetu zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch, odo dňa odovzdania staveniska.	deň	360				

Je uchádzač platiteľom DPH?²

ÁNO

NE

V Bratislave dňa

.....
Ing. Róbert Pátek
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Vašut
Člen predstavenstva

¹ v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, identifikačné údaje je potrebné uviesť za každého člena skupiny osobitne
² nehodiace sa preškrtnite

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1252800,21	1,23		1540944,26		
1.1.1.		Športové centrum pri ZŠ a MŠ	1252800,21	1		1252800,21		
1.1.1.1.		01 - Hlavný stavebný objekt	1011760,15	1		1011760,15		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	251774,62	1		251774,62		
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	9522,04	1		9522,04		
1.1.1.1.1.1.1.		Odstánenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	1,11	102,387	m3	113,65		
1.1.1.1.1.1.2.		Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	1,18	400,67	m3	472,79		
1.1.1.1.1.1.3.		Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	26	99,084	m3	2576,18		
1.1.1.1.1.1.4.		Priplatok k cene za lepiivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	10,48	99,084	m3	1038,4		
1.1.1.1.1.1.5.		Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	26	101,124	m3	2629,22		
1.1.1.1.1.1.6.		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,38	104,124	m3	143,69		
1.1.1.1.1.1.7.		Začistenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	131,64	9,908	m3	1304,29		
1.1.1.1.1.1.8.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	2,07	600,878	m3	1243,82		
1.1.1.1.1.2.		2 Zakladanie	117967,47	1		117967,47		
1.1.1.1.1.2.1.		Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	42	172,5	m3	7245		
1.1.1.1.1.2.2.		Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30	142,32	150,489	m3	21417,59		
1.1.1.1.1.2.3.		Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-dielce	23,24	101,7	m2	2363,51		
1.1.1.1.1.2.4.		Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-dielce	12,34	101,7	m2	1254,98		
1.1.1.1.1.2.5.		Denný preňajom ručného systémového debnenia základových dosiek. pre výšku debniaceho panela 450 mm	2,02	711,9	m2	1438,04		
1.1.1.1.1.2.6.		Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KAR!	1450	8	t	11600		
1.1.1.1.1.2.7.		Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 20/25	131,59	125	m3	16448,75		
1.1.1.1.1.2.8.		Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	1753	5	t	8765		
1.1.1.1.1.2.9.		Betón základových páteľ. železový (bez výstuže). tr. C 20/25	131,59	249,76	m3	32864,6		
1.1.1.1.1.2.10.		Výstuž základových páteľ z ocele B500 (10505)	1550	9,4	t	14570		
1.1.1.1.1.3.		4 Vodorovné konštrukcie	53895,61	1		53895,61		
1.1.1.1.1.3.1.		Betón stropov doskových a trámových. železový tr. C 20/25	153,17	63,238	m3	9686,16		
1.1.1.1.1.3.2.		Debnenie stropu. zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným. výšky vln do 100 mm hr. 1.0 mm	26,06	1150	m2	29969		
1.1.1.1.1.3.3.		Denný preňajom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene. pre hr. stropu do 200 mm	0,54	1700,8	m	918,43		
1.1.1.1.1.3.4.		Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	9,34	85,04	m	794,27		
1.1.1.1.1.3.5.		Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	6,22	85,04	m	528,95		
1.1.1.1.1.3.6.		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových. zo zvaraných sieť KAR!	1650	7,272	t	11998,8		
1.1.1.1.1.4.		6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	63419,46	1		63419,46		
1.1.1.1.1.4.1.		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	0,23	2123,37	m2	488,38		
1.1.1.1.1.4.2.		Oddeľovacia fólia na potery	0,76	2335,707	m2	1775,14		
1.1.1.1.1.4.3.		Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	0,34	1019,892	m	346,76		
1.1.1.1.1.4.4.		Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,51	1070,887	m	546,15		
1.1.1.1.1.4.5.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	0,78	28,07	m2	21,89		
1.1.1.1.1.4.6.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	5,55	4,211	kg	23,37		
1.1.1.1.1.4.7.		Cementový poter (vhodný aj ako spádový). pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 60 mm	58,65	766,77	m2	44971,06		
1.1.1.1.1.4.8.		Cementový poter (vhodný aj ako spádový). pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 65 mm	63,17	241,36	m2	15246,71		
1.1.1.1.1.5.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3000	1		3000		
1.1.1.1.1.5.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	5	250	m2	1250		
1.1.1.1.1.5.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2.50 do 3.5 m	7	250	m2	1750		
1.1.1.1.1.6.		99 Presun hmôt HSV	3970,04	1		3970,04		
1.1.1.1.1.6.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 12 m	1,06	1872,664	t	1985,02		
1.1.1.1.1.6.2.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 24 m	1,06	1872,664	t	1985,02		
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	750950,84	1		750950,84		
1.1.1.1.2.1.		711 Izolácie proti vode a vlhkosti	47585,53	1		47585,53		
1.1.1.1.2.1.1.		Izolácia proti zemnej vlhkosti. protiradónová. stierka hydroizolačná bitúmenová. betón, podklad. vodorovná	20	1150	m2	23000		
1.1.1.1.2.1.2.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	0,99	69,75	m2	69,05		
1.1.1.1.2.1.3.		Lak asfaltový penetračný	2552,91	0,024	t	61,27		
1.1.1.1.2.1.4.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	3,33	69,75	m2	232,27		
1.1.1.1.2.1.5.		Nopová HDPE fólia FONDALINE 400. výška nopu 8 mm. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu. ONDULINE	1,54	80,213	m2	123,53		
1.1.1.1.2.1.6.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	6,35	1150	m2	7302,5		
1.1.1.1.2.1.7.		Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4.0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	7,32	1322,5	m2	9680,7		
1.1.1.1.2.1.8.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	6,76	69,75	m2	471,51		
1.1.1.1.2.1.9.		Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4.0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	7,32	83,7	m2	612,68		
1.1.1.1.2.1.10.		Ukončujúci profil drenážnych fólií	8,81	233,16	m	2054,14		
1.1.1.1.2.1.11.		Prikotvenie profilovaných fólií	1,8	582,9	ks	1049,22		
1.1.1.1.2.1.12.		Hmoždinka natlaková	0,43	582,9	ks	250,65		
1.1.1.1.2.1.13.		Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche vodorovnej	1,3	45	m2	58,5		
1.1.1.1.2.1.14.		Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	6,38	60,75	kg	387,59		
1.1.1.1.2.1.15.		Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	1,44	63,3	m2	91,15		
1.1.1.1.2.1.16.		Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	6,38	85,455	kg	545,2		
1.1.1.1.2.1.17.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	532,28	1	KPL	532,28		
1.1.1.1.2.1.18.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1063,29	1	KPL	1063,29		
1.1.1.1.2.2.		712 Izolácie striech, povlakové krytiny	27087,8	1		27087,8		
1.1.1.1.2.2.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	0,7	1200	m2	840		
1.1.1.1.2.2.2.		Parotesná PE fólia š. 1.5 m zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 mm. pevnosť 250 N/5 cm	1,18	1380	m2	1628,4		
1.1.1.1.2.2.3.		Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	8,51	1050	m2	8935,5		
1.1.1.1.2.2.4.		Tolúen pre nitráciu	26,59	0,084	t	2,23		

1.1.1.1.2.2.5.		Zálievka FATRAFOL Z 01. strešný doplnok. 2.5 kg. FATRA IZOLFA	21,27	8,4 kg	178,67		
1.1.1.1.2.2.6.		Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810. hr. 1.5 mm. š. 1.3 m. izolácia plochých striech. farba sivá. FATRA IZOLFA	7,5	1207,5 m2	9056,25		
1.1.1.1.2.2.7.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	0,58	1050 m2	609		
1.1.1.1.2.2.8.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,4	1207,5 m2	1690,5		
1.1.1.1.2.2.9.		Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	6,38	256,96 m	1639,4		
1.1.1.1.2.2.10.		Trhaci níl do oceľového roštu	0,52	266 ks	138,32		
1.1.1.1.2.2.11.		Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	7,98	256,96 m2	2050,54		
1.1.1.1.2.2.12.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	318,99	1 KPL	318,99		
1.1.1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	59579,51	1	59579,51		
1.1.1.1.2.3.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným voľne v jednej vrstve	1,59	1100 m2	1749		
1.1.1.1.2.3.2.		Doska EPS hr. 150 mm. pevnosť v tlaku 150 kPa. na zateplenie podláh a plochých striech	12,44	1100 m2	13684		
1.1.1.1.2.3.3.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou. dvojvrstvom kladenými voľne	3,19	1050 m2	3349,5		
1.1.1.1.2.3.4.		Doska 140x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	18,08	2163,42 m2	39114,63		
1.1.1.1.2.3.5.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	31,9	45,201 t	1441,91		
1.1.1.1.2.3.6.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	5,32	45,201 t	240,47		
1.1.1.1.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	10445,99	1	10445,99		
1.1.1.1.2.4.1.		Montáž sanitárnej pričky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	11,48	50 m2	574		
1.1.1.1.2.4.2.		Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom. hrúbky 12 mm	185	52,5 m2	9712,5		
1.1.1.1.2.4.3.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	159,49	1 KPL	159,49		
1.1.1.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	58352,82	1	58352,82		
1.1.1.1.2.5.1.		Priečka SDK hr. 150 mm. kca CW+UW 100. dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm. T1 100 mm	52,42	369,63 m2	19376		
1.1.1.1.2.5.2.		Šachtová SDK predsadená stena. jednoduchá kca CW+UW 50. dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm	46,68	59,307 m2	2768,45		
1.1.1.1.2.5.3.		Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD. doska protipožiarna DF 12,5 mm	28,72	1150 m2	33028		
1.1.1.1.2.5.4.		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	90,39	35,185 t	3180,37		
1.1.1.1.2.6.	764	Konštrukcie klampiarske	19554,34	1	19554,34		
1.1.1.1.2.6.1.		Montáž rebrika	611,4	2 ks	1222,8		
1.1.1.1.2.6.2.		Rebrik kovový na stenu dl. 11500 mm	2445,57	2 ks	4891,14		
1.1.1.1.2.6.3.		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu. vrátane rohov r.š. 160 mm	20,09	5,6 m	112,5		
1.1.1.1.2.6.4.		Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu. vrátane rohov r.š. 600 mm	29,77	256,96 m	7649,7		
1.1.1.1.2.6.5.		Plech hladký pozinkovaný. hr. 0,70 mm	21,27	256,96 m2	5465,54		
1.1.1.1.2.6.6.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	212,66	1 KPL	212,66		
1.1.1.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	16689,72	1	16689,72		
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž okna plastového na PUR penu	29,29	18,8 m	550,65		
1.1.1.1.2.7.2.		Okno plastové izolačné trojsklo	44,71	18,8 m	840,55		
1.1.1.1.2.7.3.		Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí na PUR penu	24,67	56,7 m	1398,79		
1.1.1.1.2.7.4.		Dvere plastové vchodové izolačné trojsklo	135,21	56,7 m	7666,41		
1.1.1.1.2.7.5.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,59	15 ks	398,85		
1.1.1.1.2.7.6.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,39	15 ks	350,85		
1.1.1.1.2.7.7.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm. výplň papierová vošтина. povrch fólia. plné	116,96	15 ks	1754,4		
1.1.1.1.2.7.8.		Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	47,85	4 ks	191,4		
1.1.1.1.2.7.9.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,39	8 ks	187,12		
1.1.1.1.2.7.10.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm. výplň papierová vošтина. povrch fólia. plné	116,96	8 ks	935,68		
1.1.1.1.2.7.11.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky do 1000 mm	5,32	4 ks	21,28		
1.1.1.1.2.7.12.		Parapetná doska plastová. šírka 150 mm. farbu určí investor	14,78	2,6 m	38,43		
1.1.1.1.2.7.13.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky 1000-1600 mm	5,32	2 ks	10,64		
1.1.1.1.2.7.14.		Parapetná doska plastová. šírka 150 mm. farbu určí investor	14,78	3 m	44,34		
1.1.1.1.2.7.15.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2300,33	1 KPL	2300,33		
1.1.1.1.2.8.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	368371,09	1	368371,09		
1.1.1.1.2.8.1.		Dodávka a montáž pomocného materiálu k oceľovej konštrukcii	8134,14	1 kpl.	8134,14		
1.1.1.1.2.8.2.		Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového profilu	1,81	69545 kg	125876,45		
1.1.1.1.2.8.3.		Materiál - oceľové prvky podľa statiky	1371,65	69,545 t	95391,4		
1.1.1.1.2.8.4.		Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu. s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	79,75	23,15 m	1846,21		
1.1.1.1.2.8.5.		Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva. s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	79,75	8,8 m	701,8		
1.1.1.1.2.8.6.		Montáž strešného svetlíka neotvárateľného do plochej strechy	388,11	2 ks	776,22		
1.1.1.1.2.8.7.		Kupola svetlíka polykarbonátová. horná časť pre strešné svetlíky presklené	1333,36	2 ks	2666,72		
1.1.1.1.2.8.8.		Svetlík strešný presklený s kupolou. neotvárateľná základňa. dvojsklo. 1200x1800 mm	834,69	2 ks	1669,38		
1.1.1.1.2.8.9.		Montáž výlezu do plochej strechy	212,66	1 ks	212,66		
1.1.1.1.2.8.10.		Strešný výlez PVC. šxv 900x1200 mm. pre plochú strechu	1116,46	1 ks	1116,46		
1.1.1.1.2.8.11.		Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK. hrúbky nad 150	18,93	1600 m2	30288		
1.1.1.1.2.8.12.		Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojmom oceľový plášť s. 1050 mm hr. jadra 200 mm	53,14	1600 m2	85024		
1.1.1.1.2.8.13.		Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokridlových	51,04	15 ks	765,6		
1.1.1.1.2.8.14.		Zárubňa hliníková obložková šxv 500-1200x1970/2100. jednokridlové	266,89	15 ks	4003,35		
1.1.1.1.2.8.15.		Montáž obložkových hliníkových zárubní dvojkrídlových	68,05	4 ks	272,2		
1.1.1.1.2.8.16.		Zárubňa hliníková obložková šxv 1050-2450x1970/2100. dvojkrídlové	413,62	4 ks	1654,48		
1.1.1.1.2.8.17.		Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	4,36	145 kg	632,2		
1.1.1.1.2.8.18.		Oceľový materiál	1371,65	0,145 t	198,89		
1.1.1.1.2.8.19.		Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	4,36	694,5 kg	3028,02		
1.1.1.1.2.8.20.		Materiál pre výrobu zábradlia	1371,65	0,695 t	953,3		
1.1.1.1.2.8.21.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	31,9	49,316 t	1573,18		
1.1.1.1.2.8.22.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1586,43	1 KPL	1586,43		

1.1.1.1.2.9.	771	Podlahy z dlaždíc	6668,96	1	6668,96	
1.1.1.1.2.9.1.		Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	10,63	120 m	1275,6	
1.1.1.1.2.9.2.		Sokel keramický. Ixvxhr 298x80x9 mm	3,72	399,96 ks	1487,85	
1.1.1.1.2.9.3.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	31,9	71,32 m2	2275,11	
1.1.1.1.2.9.4.		Dlaždice keramické. Ixvxhr 297x297x8 mm. hutné glazované	18,08	74,886 m2	1353,94	
1.1.1.1.2.9.5.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	276,46	1 KPL	276,46	
1.1.1.1.2.10.	775	Podlahy vlysové a parketové	52322,1	1	52322,1	
1.1.1.1.2.10.1.		Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových pribíjaním	4,05	98,6 m	399,33	
1.1.1.1.2.10.2.		Lišta soklová MDF. vxš 40x20 mm	2,12	99,586 m	211,12	
1.1.1.1.2.10.3.		Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. šírka nad 190 mm. lepením	26,59	750,93 m2	19967,23	
1.1.1.1.2.10.4.		Drevená podlaha interiérová. hrúbka 13.5 mm	40,41	765,949 m2	30952	
1.1.1.1.2.10.5.		Ostatné práce. tmelenie škár	2,66	187,733 m	499,37	
1.1.1.1.2.10.6.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	425,32	0,689 t	293,05	
1.1.1.1.2.11.	776	Podlahy povlakové	1516,88	1	1516,88	
1.1.1.1.2.11.1.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	2,02	750,93 m2	1516,88	
1.1.1.1.2.12.	777	Podlahy syntetické	8859,07	1	8859,07	
1.1.1.1.2.12.1.		Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha do interiéru. penetrácia. 1x s tierka s kremečným pieskom. uzatvárací náter	50,61	173,47 m2	8779,32	
1.1.1.1.2.12.2.		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	79,75	1 KPL	79,75	
1.1.1.1.2.13.	781	Obklady	6330,89	1	6330,89	
1.1.1.1.2.13.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	34,02	117,216 m2	3987,69	
1.1.1.1.2.13.2.		Obkladačky keramické Ixvxhr 200x250x6,8 mm	15,41	123,077 m2	1896,62	
1.1.1.1.2.13.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	446,58	1 KPL	446,58	
1.1.1.1.2.14.	783	Nátery	35026,81	1	35026,81	
1.1.1.1.2.14.1.		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70 μ m	18,83	1780 m2	33517,4	
1.1.1.1.2.14.2.		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70 μ m	18,83	80,16 m2	1509,41	
1.1.1.1.2.15.	784	Maľby	32559,33	1	32559,33	
1.1.1.1.2.15.1.		Maľby vinylové strojne nanášané. dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	3,51	3388,19 m2	11892,55	
1.1.1.1.2.15.2.		Farba maliarska vinylová. vodou riediteľná. vnútorná. umývateľná. biela	8,95	847,048 l	7581,08	
1.1.1.1.2.15.3.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3,80 m	0,51	1100 m	561	
1.1.1.1.2.15.4.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1,52	3858,93 m2	5865,57	
1.1.1.1.2.15.5.		Penetračný náter pod nátery a maľby	6,85	482,366 kg	3304,21	
1.1.1.1.2.15.6.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,58	2123,37 m2	3354,92	
1.1.1.1.3.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	9034,69	1	9034,69	
1.1.1.1.3.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete. výtčenie staveniska. staveb. objektu	1,06	1000 eur	1060	
1.1.1.1.3.2.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	5316,46	1 kpl.	5316,46	
1.1.1.1.3.3.		Prenájom zariadení	2658,23	1 kpl.	2658,23	
1.1.1.2.		02 - Vonkajšie spevnené plochy	38583,27	1	38583,27	
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	37592,29	1	37592,29	
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1631,36	1	1631,36	
1.1.1.2.1.1.1.		Odstánenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	1,11	46,408 m3	51,51	
1.1.1.2.1.1.2.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	15,15	69,612 m3	1054,62	
1.1.1.2.1.1.3.		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	1,18	17,403 m3	20,54	
1.1.1.2.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m	2,07	116,02 m3	240,16	
1.1.1.2.1.1.5.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	0,57	464,08 m3	264,53	
1.1.1.2.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4139,3	1	4139,3	
1.1.1.2.1.2.1.		Montáž odlučovača ropných látok. železobetónového. s prietokom 6-10 l/s	33,93	1 ks	33,93	
1.1.1.2.1.2.2.		Odlučovač ropných látok. prietok 8l/s. V=1.88 m3. DN 160. koalescenčný filter. 5 mg/l NEL. 1xpoklop. betónový	4105,37	1 ks	4105,37	
1.1.1.2.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	7909,61	1	7909,61	
1.1.1.2.1.3.1.		Osadenie železobetónovej schodnice	53,7	79,35 ks	4261,1	
1.1.1.2.1.3.2.		Platňa betónová. schod. rozmer 450x350x100 mm. farebná	45,96	79,35 ks	3648,51	
1.1.1.2.1.4.	5	Komunikácie	16720	1	16720	
1.1.1.2.1.4.1.		Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dreveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 70 mm	6,23	364,08 m2	2268,22	
1.1.1.2.1.4.2.		Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dreveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhuťnením hr. 110 mm	7,51	324,8 m2	2439,25	
1.1.1.2.1.4.3.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameňa hr. 30 mm	18,4	324,8 m2	5976,32	
1.1.1.2.1.4.4.		Dlažba betónová škárová. rozmer 200x165x60 mm. farebná	18,22	331,296 m2	6036,21	
1.1.1.2.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6833,21	1	6833,21	
1.1.1.2.1.5.1.		Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary. zebry. šípky a pod.	24,97	1 m2	24,97	
1.1.1.2.1.5.2.		Rozpúšťadlová cestná farba biela. pre vodorovné dopravné značenie	4,29	4,5 kg	19,31	
1.1.1.2.1.5.3.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých. farba biela základná šírky 120 mm	0,89	58 m	51,62	
1.1.1.2.1.5.4.		Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	10,75	14 ks	150,5	
1.1.1.2.1.5.5.		Parkovacia dorazová lišta. rozmer 120x750x100 mm	16,59	14 ks	232,26	
1.1.1.2.1.5.6.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	8,12	175 m	1421	
1.1.1.2.1.5.7.		Obrubník PREMAC parkový s rovnou hranou. Ixšxv 1000x50x200 mm. hnedá	3,34	176,75 ks	590,35	
1.1.1.2.1.5.8.		Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	25,02	18 m	450,36	
1.1.1.2.1.5.9.		Čelná koncová stena. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	13,31	2 ks	26,62	
1.1.1.2.1.5.10.		Mriežkový rošt. štrbiny 30x10 mm. dl. 1 m. C 250. s rýchlouzáverom. pozinkovaná oceľ. pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	110,05	18 ks	1980,9	
1.1.1.2.1.5.11.		Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou. svetlá šírka 150 mm. dĺžky 1 m. bez spádu	104,74	18 ks	1885,32	
1.1.1.2.1.6.	99	Presun hmôt HSV	358,81	1	358,81	
1.1.1.2.1.6.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (B22 2.3. B22 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	1,59	225,666 t	358,81	
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	990,98	1	990,98	
1.1.1.2.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	990,98	1	990,98	
1.1.1.2.2.1.1.		Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	0,95	324,8 m2	308,56	
1.1.1.2.2.1.2.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	1,4	373,52 m2	522,93	
1.1.1.2.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	159,49	1 KPL	159,49	
1.1.1.3.		04 - Zdravotechnika	53366,86	1	53366,86	
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2353,26	1	2353,26	

1.1.1.3.1.1.	8	Rúrové vedenie	2351,6	1	2351,6		
1.1.1.3.1.1.1.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	7,02	20 m	140,4		
1.1.1.3.1.1.2.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	4,98	20 m	99,6		
1.1.1.3.1.1.3.		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného DN 100	7,93	10 m	79,3		
1.1.1.3.1.1.4.		Potrubie kanalizačné hladké pínostenné napr. Wavin GC2000 PP DN 100 vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	13,21	10 ks	132,1		
1.1.1.3.1.1.5.		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného DN 125	10,06	50 m	503		
1.1.1.3.1.1.6.		Potrubie kanalizačné hladké pínostenné napr. Wavin GC2000 PP DN 125 vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	20,63	50 ks	1031,5		
1.1.1.3.1.1.7.		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného DN 150	11,61	10 m	116,1		
1.1.1.3.1.1.8.		Potrubie kanalizačné hladké pínostenné napr. Wavin GC2000 PP DN 150 vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	24,96	10 m	249,6		
1.1.1.3.1.2.	99	Presun hmôt HSV	1,66	1	1,66		
1.1.1.3.1.2.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	9,04	0,184 t	1,66		
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	51013,6	1	51013,6		
1.1.1.3.2.1.	713	Izolácie tepelné	2139,87	1	2139,87		
1.1.1.3.2.1.1.		Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	5,11	180 m	919,8		
1.1.1.3.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	1,45	140 m	203		
1.1.1.3.2.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	1,67	20 m	33,4		
1.1.1.3.2.1.4.		Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	1,93	20 m	38,6		
1.1.1.3.2.1.5.		Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	5,65	110 m	621,5		
1.1.1.3.2.1.6.		Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	2,24	75 m	168		
1.1.1.3.2.1.7.		Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	2,64	35 m	92,4		
1.1.1.3.2.1.8.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	63,17	1 KPL	63,17		
1.1.1.3.2.2.	721	Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia	14406,14	1	14406,14		
1.1.1.3.2.2.1.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	41,63	3 m	124,89		
1.1.1.3.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	46,93	35 m	1642,55		
1.1.1.3.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	51,53	20 m	1030,6		
1.1.1.3.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	53,56	30 m	1606,8		
1.1.1.3.2.2.5.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 90x3,5 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	57,58	15 m	863,7		
1.1.1.3.2.2.6.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	80,54	2 m	161,08		
1.1.1.3.2.2.7.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm ležaté zavesené vrátane (tvarovky, uchytenie)	45,05	3 m	135,15		
1.1.1.3.2.2.8.		Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	6,55	8 ks	52,4		
1.1.1.3.2.2.9.		Vetracia hlavica napr. HL 810	22,19	8 ks	177,52		
1.1.1.3.2.2.10.		Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 40	13,92	10 m	139,2		
1.1.1.3.2.2.11.		Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40 napr. Wavin SiTech+ PP Rúra vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	7,59	10 ks	75,9		
1.1.1.3.2.2.12.		Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 50	14,62	20 m	292,4		
1.1.1.3.2.2.13.		Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50 napr. Wavin SiTech+ PP Rúra vrátane (odbočky, redukcie, koléná...)	8,56	20 ks	171,2		
1.1.1.3.2.2.14.		Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 75	15,39	20 m	307,8		
1.1.1.3.2.2.15.		Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 75 napr. Wavin SiTech+ PP Rúra vrátane (odbočky, redukcie, koléná...)	14,65	20 ks	293		
1.1.1.3.2.2.16.		Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	16,8	40 m	672		
1.1.1.3.2.2.17.		Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110 napr. Wavin SiTech+ PP Rúra vrátane (odbočky, redukcie, koléná...)	18,56	40 ks	742,4		
1.1.1.3.2.2.18.		Montáž čistacieho kusu pre odhlučnené potrubie DN 110	10,72	8 ks	85,76		
1.1.1.3.2.2.19.		Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	10,9	8 ks	87,2		
1.1.1.3.2.2.20.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 40 mm	15,96	3 m	47,88		
1.1.1.3.2.2.21.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 50 mm	16,16	48 m	775,68		
1.1.1.3.2.2.22.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 63 mm	16,8	20 m	336		
1.1.1.3.2.2.23.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 75 mm	17,33	26 m	450,58		
1.1.1.3.2.2.24.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 90 mm	17,97	15 m	269,55		
1.1.1.3.2.2.25.		Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 160 mm	23,39	2 m	46,78		
1.1.1.3.2.2.26.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	4,43	10 ks	44,3		
1.1.1.3.2.2.27.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	4,92	15 ks	73,8		
1.1.1.3.2.2.28.		Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	7,26	14 ks	101,64		
1.1.1.3.2.2.29.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	54,39	9 ks	489,51		
1.1.1.3.2.2.30.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž k stene	160,2	9 ks	1441,8		
1.1.1.3.2.2.31.		Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	17,78	6 ks	106,68		
1.1.1.3.2.2.32.		Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou a ohrevom	244,72	6 ks	1468,32		
1.1.1.3.2.2.33.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	92,07	1 KPL	92,07		
1.1.1.3.2.3.	722	Zdravotníckej - vnútorný vodovod	15110,97	1	15110,97		
1.1.1.3.2.3.1.		Montáž hadicového zariadenia na stenu	40,94	2 ks	81,88		
1.1.1.3.2.3.2.		Hadicové zariadenie na stenu DN25/30m, 700x700x200mm	272,03	2 ks	544,06		
1.1.1.3.2.3.3.		Potrubie z oceľových rúr pozink., bezšvíkových bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 25	26,72	3 m	80,16		
1.1.1.3.2.3.4.		Potrubie z oceľových rúr pozink., bezšvíkových bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 32	30,27	45 m	1362,15		
1.1.1.3.2.3.5.		Potrubie z oceľových rúr pozink., bezšvíkových bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 50	45,82	20 m	916,4		
1.1.1.3.2.3.6.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	11,33	75 m	849,75		
1.1.1.3.2.3.7.		Plastlinikové potrubie napr. Wavin K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100mm kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	13,14	75 m	985,5		
1.1.1.3.2.3.8.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 25 mm	12,2	20 m	244		

1.1.1.3.2.3.9.		Plastlinikové potrubie napr. WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 25x2 50/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	19,98	20	m	399,6	
1.1.1.3.2.3.10.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	12,91	20	m	258,2	
1.1.1.3.2.3.11.		Plastlinikové potrubie napr. WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 32x3.00/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	25,03	20	m	500,6	
1.1.1.3.2.3.12.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	14,78	30	m	443,4	
1.1.1.3.2.3.13.		Plastlinikové potrubie napr. WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 40x4.00/50m tyč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	32,97	30	m	989,1	
1.1.1.3.2.3.14.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 50 mm	15,54	24	m	372,96	
1.1.1.3.2.3.15.		Rúra plastliniková, D 50 mm, 5 m tyče vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	49,97	24	m	1199,28	
1.1.1.3.2.3.16.		Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	4,65	52	ks	241,8	
1.1.1.3.2.3.17.		Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	7,45	52	ks	387,4	
1.1.1.3.2.3.18.		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	8,5	18	ks	153	
1.1.1.3.2.3.19.		Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	3,4	18	ks	61,2	
1.1.1.3.2.3.20.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	6,66	10	ks	66,6	
1.1.1.3.2.3.21.		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	4,6	10	ks	46	
1.1.1.3.2.3.22.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	7,19	4	ks	28,76	
1.1.1.3.2.3.23.		Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	7,28	4	ks	29,12	
1.1.1.3.2.3.24.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	8,53	4	ks	34,12	
1.1.1.3.2.3.25.		Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	12,3	4	ks	49,2	
1.1.1.3.2.3.26.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	14,27	3	ks	42,81	
1.1.1.3.2.3.27.		Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	27,82	3	ks	83,46	
1.1.1.3.2.3.28.		Montáž systémového oddeľovača DN 50	30,76	1	ks	30,76	
1.1.1.3.2.3.29.		Systémový oddeľovač napr. SYR BA DN 50	948,91	1	ks	948,91	
1.1.1.3.2.3.30.		Montáž vyzávacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	6,54	2	ks	13,08	
1.1.1.3.2.3.31.		Termocirkulačný ventil napr. Oventrop Aquastrom DN15	57,07	2	ks	114,14	
1.1.1.3.2.3.32.		Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	21,87	2	ks	43,74	
1.1.1.3.2.3.33.		Skriňa nástenného hydrantu D 25 bez vybavenia oceľová, štvrti 460x460x10 mm	56,52	2	ks	113,04	
1.1.1.3.2.3.34.		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody	187,14	2	ks	374,28	
1.1.1.3.2.3.35.		SHP-F 300 X Premium - Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody s možnosťou pripojenia potrubia	2913,59	1	ks	2913,59	
1.1.1.3.2.3.36.		Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	5,39	1	ks	5,39	
1.1.1.3.2.3.37.		Ventil poistný 1/2", PN 16, mosadz	7,3	1	ks	7,3	
1.1.1.3.2.3.38.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	96,23	1	KPL	96,23	
1.1.1.3.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	19356,62	1		19356,62	
1.1.1.3.2.4.1.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	105,18	14	ks	1472,52	
1.1.1.3.2.4.2.		Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	67	14	ks	938	
1.1.1.3.2.4.3.		Zvuková izolácia pre WC	2,57	14	ks	35,98	
1.1.1.3.2.4.4.		Inštalácia súpravy pre klozet	1,18	14	ks	16,52	
1.1.1.3.2.4.5.		Ovládacia tlačidlo napr. Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela, 115.770.11.5	42,63	14	ks	596,82	
1.1.1.3.2.4.6.		Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	75,3	5	ks	376,5	
1.1.1.3.2.4.7.		Napájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie	45,07	5	ks	225,35	
1.1.1.3.2.4.8.		Pisoár so senzorom keramický	346,93	5	ks	1734,65	
1.1.1.3.2.4.9.		Pisoárová deliaca stena keramická	55,76	3	ks	167,28	
1.1.1.3.2.4.10.		Súprava inštalácia pre bidety, výlevky, pisoáre	3,29	5	ks	16,45	
1.1.1.3.2.4.11.		Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	33,8	14	ks	473,2	
1.1.1.3.2.4.12.		Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	492,49	14	ks	6894,86	
1.1.1.3.2.4.13.		Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	29,38	5	ks	146,9	
1.1.1.3.2.4.14.		Predstenový systém pre pisoár do fahkých montovaných konštrukcií	416,77	5	ks	2083,85	
1.1.1.3.2.4.15.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	52,55	10	ks	525,5	
1.1.1.3.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	33	10	ks	330	
1.1.1.3.2.4.17.		Súprava inštalácia pre umývadlá	1,63	10	ks	16,3	
1.1.1.3.2.4.18.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	6,56	14	ks	91,84	
1.1.1.3.2.4.19.		Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	57,59	14	ks	806,26	
1.1.1.3.2.4.20.		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	33,14	1	ks	33,14	
1.1.1.3.2.4.21.		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	178,26	1	ks	178,26	
1.1.1.3.2.4.22.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	15,01	10	ks	150,1	
1.1.1.3.2.4.23.		Batéria umývadlová stojanková páková	28,27	10	ks	282,7	
1.1.1.3.2.4.24.		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	23,48	1	ks	23,48	
1.1.1.3.2.4.25.		Batéria výlevkova nástenná páková, chróm	37,69	1	ks	37,69	
1.1.1.3.2.4.26.		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	28,69	9	ks	258,21	
1.1.1.3.2.4.27.		Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a preplnačom	94,14	9	ks	847,26	
1.1.1.3.2.4.28.		Montáž ručnej sprchy nástennej	7,75	9	ks	69,75	
1.1.1.3.2.4.29.		Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	7,54	9	ks	67,86	
1.1.1.3.2.4.30.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	11,57	10	ks	115,7	
1.1.1.3.2.4.31.		Umývadlová výpusť click/clack celokovová s prepadom	12,07	10	ks	120,7	
1.1.1.3.2.4.32.		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	3,57	10	ks	35,7	
1.1.1.3.2.4.33.		Redukcia pri sifóne DN50/40	0,71	10	ks	7,1	
1.1.1.3.2.4.34.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	11,59	1	ks	11,59	
1.1.1.3.2.4.35.		Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	36,72	1	ks	36,72	
1.1.1.3.2.4.36.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	11,62	2	ks	23,24	
1.1.1.3.2.4.37.		Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	6,79	2	ks	13,58	
1.1.1.3.2.4.38.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	95,06	1	KPL	95,06	
1.1.1.4.		05 - Ústredné vykurovanie	44951,85	1		44951,85	
1.1.1.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	39849,23	1		39849,23	
1.1.1.4.1.1.	713	Izolácie tepelné	741,06	1		741,06	
1.1.1.4.1.1.1.		Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer do 38 mm	5,11	60	m	306,6	
1.1.1.4.1.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	1,67	20	m	33,4	

1.1.4.1.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckej	1,93	40 m		77,2	
1.1.4.1.1.4.		Montáž trubic z PE. hr. 15-20 mm. vnút. priemer 39-70 mm	5,65	35 m		197,75	
1.1.4.1.1.5.		Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckej	2,24	15 m		33,6	
1.1.4.1.1.6.		Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckej	2,64	20 m		52,8	
1.1.4.1.1.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	23,82	1 KPL		23,82	
1.1.4.1.1.8.		Izolácie tepelné. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	6,76	1 KPL		6,76	
1.1.4.1.1.9.		Izolácie tepelné. prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	9,13	1 KPL		9,13	
1.1.4.1.2.	731	Ústredné kúrenie - kotolne	1963,99	1		1963,99	
1.1.4.1.2.1.		Montáž kotla oceľového elektrického 11-18 kW	138,01	1 ks		138,01	
1.1.4.1.2.2.		Elektrokotol nástenný. výkon 18 kW	803,85	1 ks		803,85	
1.1.4.1.2.3.		Montáž kotla oceľového elektrického 19-25 kW	146,21	1 ks		146,21	
1.1.4.1.2.4.		Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	108,67	1 ks		108,67	
1.1.4.1.2.5.		Rýchlomontážna sada so zmiešavačom. DN 32. vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m. výkon 51/25,5 kW	601,37	1 sada		601,37	
1.1.4.1.2.6.		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	98,88	1 KPL		98,88	
1.1.4.1.2.7.		Kotolne. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	26,59	1 KPL		26,59	
1.1.4.1.2.8.		Kotolne. prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	40,41	1 KPL		40,41	
1.1.4.1.3.	732	Ústredné kúrenie - strojovne	15142,01	1		15142,01	
1.1.4.1.3.1.		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody	187,14	1 ks		187,14	
1.1.4.1.3.2.		Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody. s prírubovým otvorom. objem 300 l	1415,46	1 ks		1415,46	
1.1.4.1.3.3.		Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	224,57	1 ks		224,57	
1.1.4.1.3.4.		Akumuláčna nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm. objem 476 l	789,58	1 ks		789,58	
1.1.4.1.3.5.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	42,1	1 ks		42,1	
1.1.4.1.3.6.		Expanzná nádoba napr. Flamco Contra-Flex 18/1,5. 26173	52,53	1 ks		52,53	
1.1.4.1.3.7.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	45,62	1 ks		45,62	
1.1.4.1.3.8.		Nádoba expanzná s membránou. objem 35 l. 3/1,5 bar. 6/1,5 bar	60,75	1 ks		60,75	
1.1.4.1.3.9.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	47,96	1 ks		47,96	
1.1.4.1.3.10.		Expanzná nádoba napr. Flamco Contra-Flex 50/1,5. 26493	94,15	1 ks		94,15	
1.1.4.1.3.11.		Dopĺňovacie zariadenie s vodomermom. do 10 bar/80st.C napr. Flamco Fill - MVE1 - automatické dopĺňovanie	1141,97	1 súb.		1141,97	
1.1.4.1.3.12.		Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické dopĺňovanie	437,92	1 súb.		437,92	
1.1.4.1.3.13.		Zmáčkovacie zariadenie dopĺňovacej vody s jedným trubicovým filtrom. do 6 bar/40st.C	1263,19	1 súb.		1263,19	
1.1.4.1.3.14.		Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	19,09	3 ks		57,27	
1.1.4.1.3.15.		Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby pripojovacia súprava 3/4"	34,4	3 ks		103,2	
1.1.4.1.3.16.		Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV. 14 kW (vzduch-voda)	3189,88	1 ks		3189,88	
1.1.4.1.3.17.		Tepelné čerpadlo typ vzduch-voda. napr. Nordis OPTIMUS PRO HOP14WMONO. tepelný výkon 14kW + uvedenie do prevádzky	2560,41	1 ks		2560,41	
1.1.4.1.3.18.		Priestorové diaľkové ovládanie s funkciou termostatu pre reguláciu tepelného čerpadla	254,15	1 ks		254,15	
1.1.4.1.3.19.		Snímač teploty v systémoch tepelných čerpadiel. 2 m	64,64	1 ks		64,64	
1.1.4.1.3.20.		Regulátor ochrany teploty. kontaktný termostat obmedzuje maximálnu prípustnú teplotu na vstupe	98,57	1 ks		98,57	
1.1.4.1.3.21.		Stacionárna konzola pre tepelné čerpadlo. set pozostáva z dvoch konzol a skrutiek na upevnenie tepelného čerpadla	762,95	1 ks		762,95	
1.1.4.1.3.22.		Podstavec monoblokového tepelného čerpadla - na terén 1280x460xH420 mm. do 180 kg.	95,27	1 ks		95,27	
1.1.4.1.3.23.		Antivibračná podložka set 4 ks	15,31	1 ks		15,31	
1.1.4.1.3.24.		Ohrevný kábel s termostatom 3m	28,93	1 ks		28,93	
1.1.4.1.3.25.		Elektrické ohrevné ponikované teleso G 6/4" s termostatickou hlavou určené pre ohrev stojatej aj prúdacej ohrevnej vody	290,28	1 ks		290,28	
1.1.4.1.3.26.		3-cestný rozdeľovací ventil 6/4" so servophonom	299,85	1 ks		299,85	
1.1.4.1.3.27.		Digitálny termostat s časovým programom	101,58	2 ks		203,16	
1.1.4.1.3.28.		Kábelový snímač teploty zásobníka TV. NTC 10k. kábel 2m. 0...95 °C. montáž do ochranného púzdra	3,4	1 ks		3,4	
1.1.4.1.3.29.		Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	17,36	1 ks		17,36	
1.1.4.1.3.30.		Čerpadlo cirkulačné. automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom. dĺžka 80 mm/ Rp1/2. max. dopravná výška 1,4 m. mosadz	375,98	1 ks		375,98	
1.1.4.1.3.31.		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	532,48	1 KPL		532,48	
1.1.4.1.3.32.		Strojovne. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	112,71	1 KPL		112,71	
1.1.4.1.3.33.		Strojovne. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	273,27	1 KPL		273,27	
1.1.4.1.4.	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10209,78	1		10209,78	
1.1.4.1.4.1.		Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 42x1,5	12,12	20 m		242,4	
1.1.4.1.4.2.		Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	39,28	20 m		785,6	
1.1.4.1.4.3.		Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 54x1,5	13,48	40 m		539,2	
1.1.4.1.4.4.		Potrubie z uhlíkovej ocele napr. Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x1,5 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	49,84	40 m		1993,6	
1.1.4.1.4.5.		Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	12,2	15 m		183	
1.1.4.1.4.6.		Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	19,23	15 m		288,45	
1.1.4.1.4.7.		Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	12,91	60 m		774,6	
1.1.4.1.4.8.		Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	25,92	60 m		1555,2	
1.1.4.1.4.9.		Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	14,78	20 m		295,6	
1.1.4.1.4.10.		Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	44,81	20 m		896,2	
1.1.4.1.4.11.		Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	15,54	25 m		388,5	
1.1.4.1.4.12.		Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm (vrátane - tvarovky/kolená. spojky. redukcie. T-kusy...)	69,16	25 m		1729	
1.1.4.1.4.13.		Kompenzátor pre oceľové potrubie pryžový G 2 závitový	54,96	2 ks		109,92	
1.1.4.1.4.14.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	281,78	1 KPL		281,78	

1.1.1.4.1.4.15.		Rozvody potrubia. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	71,24	1	KPL	71,24	
1.1.1.4.1.4.16.		Rozvody potrubia. prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	75,49	1	KPL	75,49	
1.1.1.4.1.5.	734	Ústredné kúrenie - armatúry	2441,1	1		2441,1	
1.1.1.4.1.5.1.		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	4,99	4	ks	19,96	
1.1.1.4.1.5.2.		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 1/2" M. mosadz	4,6	4	ks	18,4	
1.1.1.4.1.5.3.		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	4,89	3	ks	14,67	
1.1.1.4.1.5.4.		Automatický odvzdušňovací ventil napr. flamco flexvent top 3/8"	8,86	3	ks	26,58	
1.1.1.4.1.5.5.		Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	6,38	3	ks	19,14	
1.1.1.4.1.5.6.		Ventil napr.HERZ STROMAX-GM DN 20. priamy. vyvažovací. s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie. s lineárnou charakteristikou. hrdlo x hrdlo.	68,24	3	ks	204,72	
1.1.1.4.1.5.7.		Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	6,41	5	ks	32,05	
1.1.1.4.1.5.8.		Guľový ventil 3/4". páčka chróm	4,6	5	ks	23	
1.1.1.4.1.5.9.		Montáž guľového kohúta závitového G 1	6,79	2	ks	13,58	
1.1.1.4.1.5.10.		Guľový ventil 1". páčka chróm	7,28	2	ks	14,56	
1.1.1.4.1.5.11.		Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	7,97	7	ks	55,79	
1.1.1.4.1.5.12.		Guľový ventil 1 1/4". páčka chróm	12,3	7	ks	86,1	
1.1.1.4.1.5.13.		Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	10,39	18	ks	187,02	
1.1.1.4.1.5.14.		Guľový ventil 1 1/2". páčka chróm	18,59	18	ks	334,62	
1.1.1.4.1.5.15.		Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	6,38	2	ks	12,76	
1.1.1.4.1.5.16.		Spätná klapka vodorovná závitová 3/4". PN 10. pre vodu. mosadz	4,8	2	ks	9,6	
1.1.1.4.1.5.17.		Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	9,76	2	ks	19,52	
1.1.1.4.1.5.18.		Spätná klapka vodorovná závitová 6/4". PN 10. pre vodu. mosadz	15,79	2	ks	31,58	
1.1.1.4.1.5.19.		Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	5,39	3	ks	16,17	
1.1.1.4.1.5.20.		Ventil poistný pre kúrenie 1/2". PN 16. mosadz	7,3	3	ks	21,9	
1.1.1.4.1.5.21.		Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	5,6	2	ks	11,2	
1.1.1.4.1.5.22.		Ventil poistný pre kúrenie 3/4". PN 16. mosadz	11,08	2	ks	22,16	
1.1.1.4.1.5.23.		Montáž filtra závitového G 1 1/2	10,75	4	ks	43	
1.1.1.4.1.5.24.		Aktivný odlučovač kalov s magnetom. závitový napr.Flamco Clean Smart 1 1/2	153,67	4	ks	614,68	
1.1.1.4.1.5.25.		Odlučovacia armatúra na odstránenie mikrobublinek napr. flamcovent smart 1 1/2	153,67	1	ks	153,67	
1.1.1.4.1.5.26.		Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	25,05	1	ks	25,05	
1.1.1.4.1.5.27.		Ventil zmiešavací trojcestný 6/4". PN 10 mosadz	142,92	1	ks	142,92	
1.1.1.4.1.5.28.		Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostávám 230 V. krútiaci moment 5 Nm	156,93	1	ks	156,93	
1.1.1.4.1.5.29.		Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm	9,47	3	ks	28,41	
1.1.1.4.1.5.30.		Termomanometer axiálny d 80 mm. vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M. 0-6 bar	9,09	3	ks	27,27	
1.1.1.4.1.5.31.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	31,32	1	KPL	31,32	
1.1.1.4.1.5.32.		Armatúry. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	9,92	1	KPL	9,92	
1.1.1.4.1.5.33.		Armatúry. prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	12,85	1	KPL	12,85	
1.1.1.4.1.6.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9351,29	1		9351,29	
1.1.1.4.1.6.1.		Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov. potrubie 17x2.0 rozostup 150 mm	34,21	130	m2	4447,3	
1.1.1.4.1.6.2.		Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov. potrubie 17x2.0 rozostup 200 mm	29,07	90	m2	2616,3	
1.1.1.4.1.6.3.		Okrajová izolačná páska 80 mm z extrudovanej PE peny	0,32	750	m	240	
1.1.1.4.1.6.4.		Dilatačný profil samolepiaci. hr. 10 mm. dĺžka 1200 mm na vytvorenie trvale elastických škár vo vykurovacej mazanině a na ochránenie poľi mazaniny	0,3	20	m	6	
1.1.1.4.1.6.5.		Svorné šroubenie. eurokónus. 17x2.0 X 3/4 FT	2,6	44	ks	114,4	
1.1.1.4.1.6.6.		Vodiaci oblúk 90 stup. pre rúru 16 / 17 mm	0,77	44	ks	33,88	
1.1.1.4.1.6.7.		Prísada do betónových poterov Plastifikátor	4,55	45	kg	204,75	
1.1.1.4.1.6.8.		Príchytka TACKER pre takerovač multi	0,04	3000	ks	120	
1.1.1.4.1.6.9.		Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2.0	5,01	44	ks	220,44	
1.1.1.4.1.6.10.		Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	15,08	1	ks	15,08	
1.1.1.4.1.6.11.		Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele. šxxhxl 396x341x89 mm. 6 vykurovacích okruhov. ušľachtlíla oceľ	124,36	1	ks	124,36	
1.1.1.4.1.6.12.		Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	49,17	1	ks	49,17	
1.1.1.4.1.6.13.		Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	15,61	2	ks	31,22	
1.1.1.4.1.6.14.		Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele. šxxhxl 496x341x89 mm. 8 vykurovacích okruhov. ušľachtlíla oceľ	156,71	2	ks	313,42	
1.1.1.4.1.6.15.		Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	49,17	2	ks	98,34	
1.1.1.4.1.6.16.		Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	18,41	3	ks	55,23	
1.1.1.4.1.6.17.		Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku. 5 - 8 okruhov. šxxhxl 750x715-895x110-150 mm. oceľový plech	50,55	3	ks	151,65	
1.1.1.4.1.6.18.		Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	76,91	1	ks	76,91	
1.1.1.4.1.6.19.		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	271,15	1	KPL	271,15	
1.1.1.4.1.6.20.		Vykurovacie telesá. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	73,68	1	KPL	73,68	
1.1.1.4.1.6.21.		Vykurovacie telesá. prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	88,01	1	KPL	88,01	
1.1.1.4.2.	M	Práce a dodávky M	701,82	1		701,82	
1.1.1.4.2.1.	95-M	Revízie	701,82	1		701,82	
1.1.1.4.2.1.1.		Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	85,06	3	ks	255,18	
1.1.1.4.2.1.2.		Vnútoraná revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	58,49	3	ks	175,47	
1.1.1.4.2.1.3.		Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	21,27	3	ks	63,81	
1.1.1.4.2.1.4.		Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	69,12	3	ks	207,36	
1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4400,8	1		4400,8	
1.1.1.4.3.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	25,29	100	hod	2529	
1.1.1.4.3.2.		Vykurovacia skúška	21,3	60	hod	1278	
1.1.1.4.3.3.		Uvedenie do prevádzky. zaškolenie obsluhy	29,69	20	hod	593,8	
1.1.1.5.		06 - Vzduchotechnika	77577,68	1		77577,68	
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	433,08	1		433,08	
1.1.1.5.1.1.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	375	1		375	
1.1.1.5.1.1.1.		Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenieovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	2,5	150	m2	375	
1.1.1.5.1.2.	99	Presun hmôt HSV	58,08	1		58,08	
1.1.1.5.1.2.1.		Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3.5 m	61,41	0,289	t	17,75	
1.1.1.5.1.2.2.		Priplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť. lešenie. po stavenisku do 1 km	139,56	0,289	t	40,33	
1.1.1.5.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	77144,6	1		77144,6	
1.1.1.5.2.1.	713	Izolácie tepelné	2335,68	1		2335,68	
1.1.1.5.2.1.1.		Montáž izolácie tepelnej telies z pásov vlákn. materiálov pchanéj do konštr. z plech. list. plôch rovných	9,04	56	m	506,24	
1.1.1.5.2.1.2.		Izolácia kruhového potrubia. kaučuková. samolepiaca s Al fóliou. hr 20mm	22,33	56	m	1250,48	
1.1.1.5.2.1.3.		Doplnkový materiál (pásky,tmely,...)	311,01	1	sub	311,01	
1.1.1.5.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	39,08	1	KPL	39,08	
1.1.1.5.2.1.5.		Izolácie tepelné. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	100,48	1	KPL	100,48	

1.1.1.5.2.1.6.		Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	128,39	1	KPL	128,39		
1.1.1.5.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	864,1	1		864,1		
1.1.1.5.2.2.1.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm	1,71	6	ks	10,26		
1.1.1.5.2.2.2.		Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant	3,12	6	ks	18,72		
1.1.1.5.2.2.3.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	1,88	11	ks	20,68		
1.1.1.5.2.2.4.		Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	3,79	11	ks	41,69		
1.1.1.5.2.2.5.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	2,04	3	ks	6,12		
1.1.1.5.2.2.6.		Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	4,36	3	ks	13,08		
1.1.1.5.2.2.7.		Závitová tyč pre M8 (1000 mm)	2,79	60	ks	167,4		
1.1.1.5.2.2.8.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100,48	1	KPL	100,48		
1.1.1.5.2.2.9.		Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	212,13	1	KPL	212,13		
1.1.1.5.2.2.10.		Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	273,54	1	KPL	273,54		
1.1.1.5.2.3.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	73944,82	1		73944,82		
1.1.1.5.2.3.1.		Montáž decentralnej vetracej jednotky	1860,76	2	súb.	3721,52		
1.1.1.5.2.3.2.		Decentralná vetracia jednotka, vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou prevetranie, vykurovanie a chladenie, vzduchový výkon 5500m3/h, napájanie 3x400V/50Hz, chladiivo R410A, napr. HOVAL RooVent RP6 podľa CP 240609	32379,8	2	ks	64759,6		
1.1.1.5.2.3.3.		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	0,73	5	ks	3,65		
1.1.1.5.2.3.4.		Axiálny odvodný ventilátor s integrovanou spätnou klapkou napr. VORTICE MFO 100/4" T s dobehom, vzduchový výkon 85m3/h, ovládanie od osvetlenia, max. príkon 15W	85,63	5	ks	428,15		
1.1.1.5.2.3.5.		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	27,85	5	ks	139,25		
1.1.1.5.2.3.6.		Axiálny odvodný ventilátor s integrovanou spätnou klapkou napr. VORTICE MFO 120/5" T s dobehom, vzduchový výkon 175m3/h, ovládanie od osvetlenia, max. príkon 20W	97,47	5	ks	487,35		
1.1.1.5.2.3.7.		Montáž spiro potrubia do DN 100	2,04	12	m	24,48		
1.1.1.5.2.3.8.		Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	7,14	12	m	85,68		
1.1.1.5.2.3.9.		Montáž spiro potrubia DN 125-140	2,5	21	m	52,5		
1.1.1.5.2.3.10.		Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	8,79	21	m	184,59		
1.1.1.5.2.3.11.		Montáž spiro potrubia DN 160-180	3,22	6	m	19,32		
1.1.1.5.2.3.12.		Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	11,28	6	m	67,68		
1.1.1.5.2.3.13.		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	2,12	6	ks	12,72		
1.1.1.5.2.3.14.		Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	6,52	2	ks	13,04		
1.1.1.5.2.3.15.		Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	7,93	4	ks	31,72		
1.1.1.5.2.3.16.		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	4,11	2	ks	8,22		
1.1.1.5.2.3.17.		Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	14,41	2	ks	28,82		
1.1.1.5.2.3.18.		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	2,77	2	ks	5,54		
1.1.1.5.2.3.19.		Odbočka jednostranná 90° 100/100/100	9,5	1	ks	9,5		
1.1.1.5.2.3.20.		Odbočka jednostranná 90° 125/125/100	9,94	1	ks	9,94		
1.1.1.5.2.3.21.		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	7,32	2	ks	14,64		
1.1.1.5.2.3.22.		Odbočka jednostranná 90° 160/125/160	12,5	2	ks	25		
1.1.1.5.2.3.23.		Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	3,27	1	ks	3,27		
1.1.1.5.2.3.24.		Redukcia ?125/100	5,59	1	ks	5,59		
1.1.1.5.2.3.25.		Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	1,44	2	ks	2,88		
1.1.1.5.2.3.26.		Redukcia ?160/125	5,03	2	ks	10,06		
1.1.1.5.2.3.27.		Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	34,02	4	ks	136,08		
1.1.1.5.2.3.28.		Rotáčna ventilačná hlavica ?100	130,63	2	ks	261,26		
1.1.1.5.2.3.29.		Rotáčna ventilačná hlavica ?125	152,96	2	ks	305,92		
1.1.1.5.2.3.30.		Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	38,02	2	ks	76,04		
1.1.1.5.2.3.31.		Rotáčna ventilačná hlavica ?160	159,66	2	ks	319,32		
1.1.1.5.2.3.32.		Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0.8)	2,12	6	m	12,72		
1.1.1.5.2.3.33.		Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0.8), pre chladiarsku techniku	8,56	6	m	51,36		
1.1.1.5.2.3.34.		Montáž medeného potrubia predizolovaného d 22 mm (7/8"x1.0)	6,92	6	m	41,52		
1.1.1.5.2.3.35.		Rúra medená predizolovaná d 22 mm (7/8"x1.0), pre chladiarsku techniku	28,12	6	m	168,72		
1.1.1.5.2.3.36.		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	139,56	1	KPL	139,56		
1.1.1.5.2.3.37.		Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	279,11	1	KPL	279,11		
1.1.1.5.2.3.38.		Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	446,58	1	KPL	446,58		
1.1.1.5.2.3.39.		Uvedenie zariadení do prevádzky a skúšky zariadení	368,44	3	kpl	1105,32		
1.1.1.5.2.3.40.		Žerjav pre vyloženie zariadení za strechu	111,65	4	kpl	446,6		
1.1.1.6.		07 - Elektroinštalácia	26560,4	1		26560,4		
1.1.1.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	5544,47	1		5544,47		
1.1.1.6.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1690	1		1690		
1.1.1.6.1.1.1.		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	1,69	1000	m2	1690		
1.1.1.6.1.2.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3705,4	1		3705,4		
1.1.1.6.1.2.1.		Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	7,64	485	m2	3705,4		
1.1.1.6.1.3.		99 Presun hmôt HSV	149,07	1		149,07		
1.1.1.6.1.3.1.		Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	61,55	2,422	t	149,07		
1.1.1.6.2.	M	Práce a dodávky M	19952,43	1		19952,43		
1.1.1.6.2.1.	21-M	Elektromontáže	19952,43	1		19952,43		
1.1.1.6.2.1.1.		Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	1,59	300	m	477		
1.1.1.6.2.1.2.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	0,27	300	m	81		
1.1.1.6.2.1.3.		Sťahovacie pásky (100ks)	1,06	4	ks	4,24		
1.1.1.6.2.1.4.		WAGO- 3x4.0mm 221-413 pre lanko rozoberateľná 0.25-4.0mm2	0,04	400	KS	16		
1.1.1.6.2.1.5.		Stavebná, štukatárska sadra 5 kg	1,1	5	ks	5,5		
1.1.1.6.2.1.6.		Krabica 89x85x 40 IP54 OBO 2000342 typA11VDE sivá bezhalogénová	1,13	50	KS	56,5		
1.1.1.6.2.1.7.		Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	1,59	30	ks	47,7		
1.1.1.6.2.1.8.		Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	1,35	30	ks	40,5		
1.1.1.6.2.1.9.		Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	3,72	6	ks	22,32		
1.1.1.6.2.1.10.		Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	3,72	6	ks	22,32		
1.1.1.6.2.1.11.		Križový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	3,72	3	ks	11,16		
1.1.1.6.2.1.12.		Prepínač komplet polozapustený a zapustený, radenie 7	4,61	3	ks	13,83		
1.1.1.6.2.1.13.		Spínače snímač pohybu do stropu	3,72	5	ks	18,6		
1.1.1.6.2.1.14.		Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	30,09	5	ks	150,45		

1.1.1.6.2.1.15.		Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44. 250V / 16A. vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	6,18	6	ks	37,08		
1.1.1.6.2.1.16.		Držiak káblových zväzkov	0,56	12	ks	6,72		
1.1.1.6.2.1.17.		Príchytka káblová USMH-10 6-10mm do muriva	1,64	50	bal	82		
1.1.1.6.2.1.18.		Zásuvka dvojnásobná na povrch. radenie 2x(2P+PE). IP44	3,19	6	ks	19,14		
1.1.1.6.2.1.19.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	12,76	7	ks	89,32		
1.1.1.6.2.1.20.		DIN lišta 600 mm	2,44	1	ks	2,44		
1.1.1.6.2.1.21.		Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika B. 16 A. 6000 A/10 kA. 10 mA. typ AC. 2 moduly	32,96	2	ks	65,92		
1.1.1.6.2.1.22.		Prúdový chránič s istením 1P+N. charakteristika B. 10 A. 6000 A/10 kA. 30 mA. typ AC. 2 moduly	36,83	5	ks	184,15		
1.1.1.6.2.1.23.		Stupačková svorkovnica 1-pólová vrátane zapojenia 10 - 35 mm2	8,45	2	ks	16,9		
1.1.1.6.2.1.24.		Svorkovnica N. 11x16+15x6mm. skrutková	2,66	1	ks	2,66		
1.1.1.6.2.1.25.		Svorkovnica PE. 11x16+15x6mm. skrutková	7,83	1	ks	7,83		
1.1.1.6.2.1.26.		Držiak svorkovnice E02 N na DIN 1203026 modrý	0,51	1	ks	0,51		
1.1.1.6.2.1.27.		Držiak svorkovnice E02 PE na DIN 1203025 zelený	0,51	1	ks	0,51		
1.1.1.6.2.1.28.		Rozvádzač montáž	372,15	1	ks	372,15		
1.1.1.6.2.1.29.		Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená	6047,9	1	ks	6047,9		
1.1.1.6.2.1.30.		Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	14,88	89	ks	1324,32		
1.1.1.6.2.1.31.		Svetidlo strop led. 230V/36W/4200lm.IP20	65,91	15	ks	988,65		
1.1.1.6.2.1.32.		Svetidlo strop led. 230V/36W/3800lm.IP20	70,25	26	ks	1826,5		
1.1.1.6.2.1.33.		Svetidlo nást.led. 230V/26W/2800lm.IP44	55,23	8	ks	441,84		
1.1.1.6.2.1.34.		Svetidlo strop/mech.ochr.led. 230V/100W/9400lm.IP20	189,02	24	ks	4536,48		
1.1.1.6.2.1.35.		Svetidlo strop.senzor.led. 230V/36W/3800lm.IP20	65,67	10	ks	656,7		
1.1.1.6.2.1.36.		Svetidlo nást.senzor.led. 230V/26W/2800lm.IP44	65,67	3	ks	197,01		
1.1.1.6.2.1.37.		Svetidlo núdz.autonom do 1hod. 230V/12W/1800lm.IP44	128,66	3	ks	385,98		
1.1.1.6.2.1.38.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	0,85	420	m	357		
1.1.1.6.2.1.39.		Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,83	420	m	264,6		
1.1.1.6.2.1.40.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	0,85	160	m	136		
1.1.1.6.2.1.41.		Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2	1	160	m	160		
1.1.1.6.2.1.42.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1.5	1,49	310	m	461,9		
1.1.1.6.2.1.43.		Kábel medený CYKY 5x1.5 mm2	1,01	310	m	313,1		
1.1.1.6.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1063,5	1		1063,5		
1.1.1.6.3.1.		Stavebná montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	21,27	50	hod	1063,5		
1.2.		Lehota výstavby	360	1	počet dní	360		