

Dodatok č. 04/2025

k Zmluve o dielo číslo **1006/2019** uzatvorenej dňa **28.09.2019** medzi Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 ako objednávateľom a spoločnosťou **HEX-STAV s. r. o.**, so sídlom Hronská 1, Zvolene 960 01, IČO: 43 985 343 ako zhotoviteľom, zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 zo dňa 30.04.2022 Dodatkom č. 2 zo dňa 15.04.2023 a Dodatkom č. 3 zo dňa 4.4.2024 (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Zvolen

Sídlo: Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Zastúpené: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
Oprávnený na rokovanie vo veciach
zmluvných: JUDr. Soňa Šáliová, prednostka MsÚ
Oprávnený na rokovanie vo veciach
technických: Erik Horoš, referent odboru dopravy
Ing. Pavel Brťka, vedúci odboru dopravy
tel: 045 / 5303 257, 269 fax: 045 / 5335 992
IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 1962 8412

/ďalej len "objednávateľ"/

1.2. Zhotoviteľ: HEX-STAV, s.r.o

Sídlo: Hronská 1, Zvolen 960 01
Zastúpený: Ing .Blanka Dobálová, konateľ spoločnosti
Oprávnený na rokovanie vo veciach
zmluvných: Ing .Blanka Dobálová, konateľ spoločnosti
Oprávnený na konanie vo veciach
technických: Ing. Ľubomír Škrečko, riaditeľ spoločnosti
IČO: 43985343
DIČ: 2022544095
IČ DPH: SK202254409
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zvolen
Číslo účtu: SK 03511110000001024309007
Telefón, mail: 045/5320 701, hexstav@hexstav.sk
Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo 14349/S

a

: RENOVIA, s.r.o.

Sídlo : Lieskovská 488, Lieskovec 962 21
Zastúpený : Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
: Jozef Veselovský, konateľ spoločnosti
Oprávnený na rokovanie vo veciach
zmluvných : Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
: Jozef Veselovský, konateľ spoločnosti
Oprávnený na konanie vo veciach
technických : Jaroslav Krnáč
IČO : 31627684
DIČ : 2020476667
IČ DPH : SK2020476667
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : SK 9811000000002621062077
Telefón, mail : 045/5331 354, renovia@renovia.sk
Zapísaný v Obchodnom registri : Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo 2660/S

/ďalej len "zhotoviteľ"/

II. Zmeny a doplnenia zmluvy

S poukazom na článok IV ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany z dôvodu, že s účinnosťou od 01.01.2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % zo základu dane, dohodli na zmene a doplnení Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

2.1. Tabuľkový prehľad jednotkových cien za vykonanie diela zhotoviteľom uvedený v článku IV bod 1 sa nahrádza novým tabuľovým prehľadom jednotkových cien za služby v nasledovnom znení:

a) Údržba mostov, lávok a priepustov s príslušenstvom:

P.Č.	Práca	m.j	jed. ceny bez DPH v EUR	DPH 23% v €	Jednotkové ceny s DPH v EUR
1	Práca robotníka	hod	10,38	2,39	12,77
2	Práca murára	hod.	10,38	2,39	12,77
3	Práca zvarača	hod	7,95	1,83	9,78
4	Strojhodina búracie kladivo strojné	Sh	33,76	7,76	41,52
5	Strojhodina búracie kladivo ručné	Sh	5,49	1,26	6,75
6	Strojhodina nakladača veľkého	Sh	36,67	8,43	45,10
7	Strojhodina nakladača malého	Sh	32,89	7,56	40,45
8	Strojhodina nákladného automobilu	Sh	26,89	6,18	33,08
9	Strojhodina vibračná doska	Sh	1,95	0,45	2,40
10	Strojhodina elektrocentrála	Sh	3,42	0,79	4,21
11	Strojhodina zvarací agregát	Sh	3,42	0,79	4,21
12	Strojhodina zariadenie pre tlak.vodu	sh	4,27	0,98	5,26
13	Debnenie ríms mostov	m2	12,84	2,95	15,80
14	Debnenie krídel mostov	m2	12,84	2,95	15,80
15	Debnenie opôr mostov	m2	12,84	2,95	15,80
16	Demontáž debnenia ríms, krídel, opôr	m2	4,27	0,98	5,26
17	Vystuženie ríms mostov – sieťovina 100 x 100mm	t	1 136,74	261,45	1398,19
18	Vystuženie ríms mostov – roxor Ø12	t	1 136,74	261,45	1398,19

b) Údržba komunikácií, chodníkov spevnených verejných priestranstiev a dopravných zariadení:

P.Č.	Položka	m.j	jed. ceny bez DPH v EUR	DPH 23% v €	Jednotkové ceny s DPH v EUR
19	Odstránenie živičného krytu búraním hr. do 60 mm s naložením na dopr.prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd.10 km	m2	8,43	1,94	10,37
20	Odstránenie živič. krytu búraním hr. nad 60 mm do 100 mm s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd.10 km	m2	4,70	1,08	5,79
21	Odstránenie živič. krytu búraním hr. nad 100 mm do 150 mm s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m2	5,12	1,18	6,30
22	Odstránenie živič. krytu hr. do 60 mm frézovaním s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením	m2	5,12	1,18	6,30

	do vzd. 10 km				
23	Odstránenie betón. podkladu hr. do 150 mm s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m2	8,80	2,02	10,82
24	Odstránenie betón. podkladu hr. do 200 mm s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m2	8,80	2,02	10,82
25	Rozoberanie dlažieb z lomového kameňa s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m2	2,21	0,51	2,71
26	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd.10 km	m2	3,68	0,85	4,52
27	Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betón.lôžka a naloženie na dopr. prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.	m	4,27	0,98	5,26
28	Vytrhanie záhon.obrubníka s vybúraním betón.lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m	3,79	0,87	4,66
29	Rezanie existujúceho krytu alebo betón. podkladu hr.do 100 mm	m	5,86	1,35	7,21
30	Rezanie existujúceho krytu alebo betónového podkladu hr.nad 100 mm do 150 mm	m	4,64	1,07	5,71
31	Odstránenie chodníkového zábradlia,jeho porezanie na 1m s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom do vzd.10 km	m	4,64	1,07	5,71
32	Likvidácia staveb. Odpadu(podľa Zák.223/2001, §40c, odst.4) , (ZEMINA)	t	4,89	1,13	6,02
33	Likvidácia staveb. Odpadu(podľa Zák.223/2001, §40c, odst.4) , (ASFALTOVÁ SUŤ)	t	11,60	2,67	14,27
34	Likvidácia staveb. Odpadu(podľa Zák.223/2001, §40c, odst.4) , (BETÓNOVÁ SUŤ)	t	10,38	2,39	12,77
35	Dodávka a zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	13,21	3,04	16,25
36	Dodávka a zhotovenie podkladu zo ŠD fr. 16/32 hrúbky do 500 mm (drenáž)(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	26,89	6,18	33,08
37	Dodávka a zhotovenie podkladu alebo podsypu z betón. recyklátu fr.0-63 mm hr.do150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	m2	5,74	1,32	7,06
38	Dodávka a zhotovenie podkladu z kameniva spevňov.cement hr do 100 mm(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt).	m2	15,03	3,46	18,48
39	Dodávka a zhotovenie podkladu z kameniva spevňov.cement hr do 150 mm(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt).	m2	12,71	2,92	15,63

40	Dodávka a zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky do 100 mm(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	15,65	3,60	19,24
41	Dodávka a zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	11,12	2,56	13,68
42	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy asfalt. hr. do 60 mm.	m	3,91	0,90	4,80
43	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy asfaltovej hr. nad 60 do 100 mm.	m	4,16	0,96	5,11
44	Vykonávanie protikoróznej ochrany kovových prvkov, očistenie,odhrdzavenie a1 x náter základný,1x náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	9,79	2,25	12,04
45	Dodávka a kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm o rozmeroch 225*112.5 mm, sivej farby, typ Univerzal normal s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	23,84	5,48	29,32
46	Detto ale dlažba červenej farby	m2	25,06	5,76	30,83
47	Dodávka a kladenie dlažby z lomového kameňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	30,56	7,03	37,58
48	Výroba a osadenie chodníkového zábradlia ocelového (rúry priemer 50 mm), výšky 1800 mm, dvojradové s vykpaním , alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky do hĺbky 600 mm so zabetónovaním vrátane dvojnásobného (základný a vrchný) protikorózneho náteru syntetickou farbou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m	34,83	8,01	42,84
49	Dodávka a polozenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	14,06	3,23	17,29
50	Dodávka a polozenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením , po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	16,50	3,79	20,29
51	Dodávka a polozenie obrusnej vrstvy ACo 8-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m2 (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt) (ASFALTOVANIE CHODNÍKOV)	m2	20,54	4,72	25,26

52	Dodávka a polozenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m2 (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt) (RUČNÉ ASFALTOVANIE)	m2	20,54	4,72	25,26
53	Dodávka a polozenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m2 (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt) (ASFALTOVANIE CESTNÝM FINIŠEROM)	m2	17,36	3,99	21,35
54	Dodávka a polozenie liateho asfaltu hr. do 30 mm so spoj. náterom a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	2,80	0,64	3,45
55	Dodávka a aplikácia opravy nahriatím infranahrievačmi. Oprava zahŕňa rozrušenie nahriateho povrchu, doplnenie obaľovanou zmesou, aplikáciu omladzujúceho postreku, zhutnenie povrchu, aplikáciu konzervačného postreku, posyp struskou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	22,01	5,06	27,07
56	Dodávka a aplikácia opravy pri teplote do -10°C studenou obaľovaná asfaltovou zmesou	m2	36,06	8,29	44,35
57	Dodávka a osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m	11,60	2,67	14,27
58	Dodávka a osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cem.maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m	16,86	3,88	20,74
59	Dodávka a osadenie palisád 40cm dĺžka	ks	14,66	3,37	18,03
60	Dodávka a osadenie palisád 60cm dĺžka	ks	17,12	3,94	21,05
61	Dodávka a osadenie palisád 80cm dĺžka	ks	19,55	4,50	24,05
62	Dodávka a osadenie palisád 120cm dĺžka	ks	28,12	6,47	34,59
63	Dodávka a osadenia dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mmso zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m2	34,83	8,01	42,84

64	Dodávka a osadenia priekopovej betónovej tvárnice TBM 1-60 rozmerov 620x300mm výšky 150 mm farby sivej, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva drveného alebo štrkopiesku. Škáry žľabu vyplniť a zatrieť cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)		24,20	5,57	29,77
65	Dodávka a montáž geotextílie (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	3,49	0,80	4,29
66	Dodávka a montáž vodotesnej hydroizolácie (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m2	9,05	2,08	11,13
67	Zhotovenie betónovej konštrukcie z betón. zmesi B30/37(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m3	110,01	25,30	135,31
68	Zhotovenie betónovej konštrukcie z betón. zmesi C16/20(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m3	88,00	20,24	108,24
69	Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).	ks	52,56	12,09	64,65
70	Úprava plôch okolo vpustí, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m2 . Úprava pozostáva zo zapílenia živiceho krytu komunikácie v okolí vpuste, poklopu, šupátka, vybúrania poškodeného krytu komunikácie, výškovej úpravy vpuste, poklopu, šupátka s jeho podbetónovaním a doplnením asfaltovej hutnenej zmesi ACo 11-II hrúbky 160 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	ks	67,23	15,46	82,69
71	Dodávka a osadenie typových betónových poklopov Ø 800(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	ks	119,79	27,55	147,35
72	Dodávka a osadenie typových liatinových poklopov Ø 600(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	ks	165,01	37,95	202,96
73	Výroba a osadenie atypických oceľ. mreží pre ulič. vpuste(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	ks	91,68	21,09	112,76
74	Dodávka a montáž novej uličnej vpuste s napojením na jednotnú kanalizáciu prípojkou DN 200 mm dĺžky do 10 m (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	ks	226,13	52,01	278,14

75	Dodávka a montáž kanalizačnej rúry DN 200 mm SN8 (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m	9,79	2,25	12,04
76	Dodávka a montáž betónovej šachty priemeru 1000 s napojením na jednotnú kanalizáciu prípojkou DN od 250(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	ks	495,03	113,86	608,89
77	Dodávka a montáž flexibilného potrubia DN 160 (drenáž) (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	m	4,27	0,98	5,26
78	Dodávka a osadenie odvodňovacieho žľabu ACODRAIN DN 150 pre líniové odvodnenie spevnených plôch rozmerov 1000x150x200mm s liatinovým roštom, zaťaženia D400 so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B12,5 hr. 100 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	m	119,79	27,55	147,35
79	Sanácia asfaltového krytu vozovky triskovou metódou . Zmes katión aktívnej asfaltovej emulzie a drveného andezitového kameniva frakcie 2-5 a 4-8 mm. (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	t	238,35	54,82	293,17
80	Sanácia asfaltového krytu vozovky pružnou zálievkou(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	m	3,68	0,85	4,52
81	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	m3	11,24	2,58	13,82
82	Rozprestretie a urovnávanie ornice hrúbky vrstvy do 150 mm s naložením a dovozom zo vzdialenosti 10 km(.materiál obstarávať a)	m2	5,12	1,18	6,30
83	Dodávka a osadenie drevenej laty rozmerov 1800 x 150 x 50 mm v zastávkach MHD ako lavica na sedenie (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava)	ks	18,33	4,22	22,55
84	Dodávka a osadenie drevených podvalov 150x150x2000 do mostnej konštrukcie(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava)	ks	44,61	10,26	54,88

3. Predpokladaná ročná zmluvná cena celej zákazky je **559 503,30** EUR s DPH.

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňa 1.2.2025, po jeho zverejnení vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe (CRZ).
- 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi ceny zvýšené o zmenenú základnú sadzbu zo základu dane aj za práce a služby poskytnuté v mesiaci január 2025.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

Vo Zvolene, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Vladimír Maňka, primátor

.....
Ing. Blanka Dobálová, konateľ
HEX-STAV, s.r.o.

.....
Jaroslav Krnáč, konateľ
RENOVIA, s.r.o.