

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.1 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Kolárovo

00306517

Projektant

Point Design s.r.o.

Zhotoviteľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

36 231 738

SK2020197025

Spracoval

Ing. Alexander Meleg

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 80 850,00  | 8                   | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 118 593,70 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10 855,10  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 16 105,65  | 11                  |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |                                | 17 | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 226 404,45 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady   | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 226 404,45 |
| 24 | DPH 23,00 % z 226 404,45 | 52 073,02  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 278 477,47 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                                         |            |                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Názov stavby   | Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.1 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024 | JKSO       |                               |
| Názov objektu  | Stavebná časť + statika                                                                 | EČO        |                               |
|                |                                                                                         | Miesto     | Kostolné nám. č. 32, Kolárovo |
|                |                                                                                         | IČO        | IČ DPH                        |
| Objednávateľ   | Mesto Kolárovo                                                                          | 00306517   |                               |
| Projektant     | Point Design s.r.o.                                                                     |            |                               |
| Zhotoviteľ     | OSP DANUBIUS DS s.r.o.                                                                  | 36 231 738 | SK2020197025                  |
| Spracoval      | Ing. Alexander Meleg                                                                    |            |                               |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                                     | CPV        |                               |
|                | 31.01.2025                                                                              | CPA        |                               |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                   |      |            |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 80 850,00  | 8                   | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS               | 0,00 |            |
| 2                        |              | Montáž  | 118 593,70 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Projektové práce  | 0,00 |            |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10 855,10  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |            |
| 4                        |              | Montáž  | 16 105,65  | 11                  |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00 |            |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |                                | 17 | Iné VRN           | 0,00 |            |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00 |            |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 226 404,45 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |            |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady   | 0,00 |            |
| Projektant               |              |         |            |                     |                   | D Celkové náklady              |    |                   |      |            |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka            |                   | 23 Súčet 7, 12, 19-22          |    |                   |      | 226 404,45 |
| Objednávateľ             |              |         |            |                     |                   | 24 DPH 23,00 % z 226 404,45    |    |                   |      | 52 073,02  |
|                          |              |         |            |                     |                   | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       |    |                   |      | 278 477,47 |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka            |                   | E Prípochty a odpochty         |    |                   |      |            |
| Zhotoviteľ               |              |         |            | OSP                 |                   | 26 Dodávky zadávateľa          |    |                   |      | 0,00       |
|                          |              |         |            | 93                  |                   | 27 Kľzavá doložka              |    |                   |      | 0,00       |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka            |                   | 28 Zvýhodnenie + -             |    |                   |      | 0,00       |

# ROZPOČET

Stavba: Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.1 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024

Objekt: Stavebná časť + statika

Objednávateľ: Mesto Kolárovo

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

Spracoval: Ing. Alexander Meleg

Dátum: 31. 1. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 200 315,27**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 805,71**

|   |             |                                                                                                |    |       |  |  |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 1 | 310239211.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú | m3 | 6,644 |  |  |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|

**4 Vodorovné konštrukcie 2 394,41**

|   |             |                                                                                              |    |       |  |  |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 2 | 411321414.S | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                    | m3 | 8,214 |  |  |
| 3 | 411361821.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505) | t  | 0,986 |  |  |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 165 204,27**

|    |             |                                                                                                                                    |    |           |  |   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|---|
| 4  | 612460122.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                      | m2 | 3 632,152 |  | 5 |
| 5  | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                              | m2 | 3 632,152 |  | 0 |
| 6  | 612460243R  | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm                                                                 | m2 | 3 632,152 |  | 8 |
| 7  | 612481121.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla                                                         | m2 | 3 632,152 |  | 1 |
| 8  | 622460122.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                     | m2 | 1 546,568 |  | 5 |
| 9  | 625251339R  | Príplatok za zvýšenú spotrebu lepiacich hmôt vonkajšej tepelnej izolácie kvôli mimoriadne nerovnému povrchu líca obvodového muriva | m2 | 1 546,568 |  | 8 |
| 10 | 632440138R  | Anhydritový samonivelizačný poter, do hr. 60 mm                                                                                    | m2 | 1 524,500 |  | 0 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 680,73**

|    |             |                                                                                                              |    |           |  |   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|---|
| 11 | 963012520.S | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t | m3 | 8,214     |  | 3 |
| 12 | 967031132.S | Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t       | m2 | 96,626    |  | 7 |
| 13 | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t           | m2 | 4 558,532 |  | 1 |
| 14 | 978036191.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t                 | m2 | 1 546,568 |  | 2 |
| 15 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                    | t  | 307,761   |  | 7 |
| 16 | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                             | t  | 307,761   |  | 1 |
| 17 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                            | t  | 307,761   |  | 3 |
| 18 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                | t  | 4 308,654 |  | 7 |
| 19 | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                  | t  | 307,761   |  | 1 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 20 | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 307,761         |                 | 3           |
| 21 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny            | t  | 307,761         |                 | 3           |

**99 Presun hmôt HSV 2 230,15**

|    |             |                                                                                               |   |         |  |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 22 | 998011003.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m | t | 328,446 |  |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|

**PSV Práce a dodávky PSV 26 089,18**

**763 Konštrukcie - drevostavby 14 214,28**

|    |             |                                                                                                                                   |    |         |  |   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|---|
| 23 | 763115514.S | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm                                | m2 | 77,770  |  | 1 |
| 24 | 763116522.S | Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm                       | m2 | 118,180 |  | 1 |
| 25 | 763119521.S | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t                          | m2 | 10,343  |  | 4 |
| 26 | 763129521.S | Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t | m2 | 63,054  |  | 2 |
| 27 | 763139531.S | Demontáž sadrokartónového podhládu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t       | m2 | 34,593  |  | 3 |
| 28 | 763190010.S | Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením                                | m  | 237,780 |  | 3 |
| 29 | 998763403.S | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                              | %  | 140,457 |  | 5 |

**775 Podlahy vlysové a parketové 11 874,90**

|    |             |                                                                             |    |           |  |   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|---|
| 30 | 775591910.S | Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné                  | m2 | 1 431,366 |  | 1 |
| 31 | 998775202.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 117,515   |  | 9 |

**Celkom 226 404,45**