

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.2 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Kolárovo

Projektant

Point Design s.r.o.

Zhotoviteľ

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Spracoval

Ing. Alexander Meleg

00306517

36 231 738

SK2020197025

Rozpočet číslo

Dňa

11.03.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 117,84	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 391,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 593,85	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 469,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 572,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

OSP DA

Br

931 0

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 572,67
24	DPH 23,00 % z 25 572,67	5 881,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 454,38

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.2 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024

Názov objektu

Stavebná časť + statika

JKSO

EČO

Miesto

Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Kolárovo

Projektant

Point Design s.r.o.

Zhotoviteľ

OSP DĀNUBIUS DS s.r.o.

Spracoval

Ing. Alexander Meleg

00306517

36 231 738

SK2020197025

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.03.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 117,84	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	16 391,76	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 593,85	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 469,22	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 572,67	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 572,67
24	DPH 23,00 % z 25 572,67	5 881,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 454,38

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.2 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024
 Objekt: Stavebná časť + statika

Objednávateľ: Mesto Kolárovo
 Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
 Miesto: Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

Spracoval: Ing. Alexander Meleg
 Dátum: 11. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 336,80

1 Zemné práce 7 362,34

1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	95,330		1
---	-------------	--	----	--------	--	---

2 Zakladanie 2 375,05

2	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,632		5
---	-------------	---	---	-------	--	---

4 Vodorovné konštrukcie 1 135,65

3	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	3,036		4
4	411354263.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom trapézovým, pozinkovaným, výšky vln T85B mm hr. 1,25 mm	m2	9,000		8
5	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,364	1	3

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 731,95

6	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	8,470		35
---	-------------	---	----	-------	--	----

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 546,58

7	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,056		3
8	963051110R	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 300 mm, -2,40000t	m3	1,980		8
9	971052551.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	9,792		3
10	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,942		5
11	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,942		9

99 Presun hmôt HSV 185,23

12	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	27,280		3
----	-------------	---	---	--------	--	---

PSV Práce a dodávky PSV 6 235,87

713 Izolácie tepelné 524,86

13	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	9,000		8
14	631440022100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	18,900	2:	5

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,970		3

767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 711,01

16	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	982,800		3
17	553850000100.S	Oceľ. prvky - vid' statika, UPN	kg	982,800		3
18	767995305.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	982,800		2
19	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	8,000	2	3
20	767995310R	Mechanizmy	súb	1,000	68	0
21	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,489		4

Celkom

25 572,67