

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
„Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier
a Zvolen – Zlatý Potok“ (časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová)
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno: **MH Teplárenský holding, a.s.**
sídlo: Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 36 211 541
DIČ: 2020048580 IČ DPH: SK2020048580
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7386/B
v mene spoločnosti konajú Ing. Miroslav Kavula, predseda predstavenstva, a Mgr. Peter Matúš, MBA,
člen predstavenstva
(ďalej aj ako „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B
v mene spoločnosti konajú Ing. Peter Vecera, na základe Plnej moci, a Ing. Ľubomír Michalovič, na
základe Plnej moci
(ďalej aj ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. augusta 2024 Zmluvu o dielo (číslo objednávateľa: 6600001910, číslo zhotoviteľa 2024/IA/01/031), ktorá nadobudla účinnosť dňa 3. októbra 2024 (ďalej len „**zmluva**“), predmetom ktorej je realizácia diela s názvom „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ (časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová) (ďalej len „**dielo**“).
- B. Podľa článku 19. ods. 19.3 zmluvy sa zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme.
- C. Vzhľadom k tomu, že:
- pri realizácii diela sa po získaní povolenia vstupu pri vytyčovaní inžinierskych sietí v priestoroch kasární zistilo, že sa v trase navrhovaného horúcovodného (ďalej len „**HV**“) rozvodu nachádza podzemný betónový objekt, ktorý nebol identifikovaný v stanovisku Armády Slovenskej republiky k umiestneniu a realizácii diela, a preto je nutné zmeniť trasu HV rozvodu zo zeleného pásu do príľahlej komunikácie, čo si o. i. vyžiada nutnosť realizácie betónovej vrstvy v komunikácii a navýšenie množstva asfaltov (ďalej aj ako „**zmena č. 1a**“),
 - Armáda Slovenskej republiky zároveň požiadala objednávateľa o realizáciu nového odbočenia HV rozvodu pre kasárne, na základe čoho objednávateľ požiadal zhotoviteľa o vypracovanie potrebných zmien DRS (dokumentácie pre realizáciu stavby), na základe čoho zhotoviteľ spracoval návrh technickej zmeny na dielo „Rekonštrukcia

horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok (časť SO 500 HZV rozvod Zvolen – Podborová)“, ktorý objednávateľ schválil (ďalej aj ako „**zmena č. 1b**“),

- zmluvné strany zhodne uznávajú, že zmenu č. 1a a zmenu č. 1b (ďalej spoločne len „**zmena č. 1**“) a ňou vyvolané naviac práce zhotoviteľ nemohol vopred predvídať v zmysle článku 2 ods. 2.4 zmluvy, pretože zmena trasy HV rozvodu v priestoroch kasární je vyvolaná nepredvídateľnou prekážkou a nové odbočenie HV rozvodu pre kasárne je vyvolané dodatočnou požiadavkou objednávateľa,
- po zohľadnení súvisiacich ustanovení článku 1 ods. 1.9, článku 2 ods. 2.4 až 2.6, článku 6 ods. 6.5, článku 7 ods. 7.7 zmluvy a prílohy C k zmluve a na základe zhotoviteľom predložených dokladov a zmenového konania k zmene č. 1 uskutočneného podľa článku 7 ods. 7.7 zmluvy, ktorého výsledkom bol zmenový list č. 1 zo dňa 23. januára 2025 (ďalej len „**zmenový list č. 1**“), v rámci ktorého bol aktualizovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS v súlade s článkom 2 ods. 2.6 zmluvy a v súlade s prílohou C k zmluve, zmluvné strany zhodne konštatujú, že zmena č. 1 podľa zmenového listu č. 1 nemá vplyv na celkovú maximálnu cenu za dielo a nemá vplyv na celkovú lehotu na vykonanie diela,
- aktualizácia výkazu výmer je teda realizovaná podľa pravidiel priamo zakotvených v zmluve v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“),
- pôvodný schválený výkaz výmer podľa článku 1 ods. 1.3 časť A) písm. a) zmluvy netvorí súčasť zmluvy ako jej príloha, a teda nedochádza k jej zmene;
- preto sa za takýchto okolností podľa podmienok zmluvy nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve;
- v súlade s požiadavkou poskytovateľa nenávratného finančného príspevku zmluvné strany pre vylúčenie pochybností uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve, ktorým medzi sebou potvrdzujú aktualizovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS po zapracovaní zmeny č. 1 podľa zmenového listu č. 1, ktorým sa mení schválený výkaz výmer podľa článku 1 ods. 1.3 časť A) písm. a) zmluvy,
- nakoľko takáto aktualizácia výkazu výmer nepredstavuje zmenu zmluvy, uzatvorením tohto dodatku č. 1 k zmluve nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO,

uzatvárajú zmluvné strany v súlade so zmluvou tento dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „**dodatok**“) tak, ako je uvedené nižšie, pričom ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany si v súvislosti s realizáciou diela podľa zmluvy, konajúc v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a e) ZVO, v zmysle výsledkov zmenového konania o zmene č. 1 podľa článku 7 ods. 7.7 zmluvy potvrdzujú aktualizovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS podľa článku 1 ods. 1.3 časť A) písm. a) zmluvy po zapracovaní zmeny č. 1 podľa zmenového listu č. 1, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tomuto dodatku (ďalej len „**aktualizovaný výkaz výmer**“).
- 1.2 Aktualizovaný výkaz výmer nahrádza predchádzajúci schválený výkaz výmer v celom rozsahu a pre účely plnenia zmluvy sa bude považovať za schválený výkaz výmer podľa článku 1 ods. 1.3 časť A) písm. a) zmluvy.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento dodatok sa po jeho podpise zmluvnými stranami stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.2 Aktualizovaný výkaz výmer sa môže meniť alebo dopĺňať v súlade s pravidlami obsiahnutými v zmluve.
- 2.3 Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1
 - b) Príloha č. 2 – Aktualizovaný výkaz výmer
 - c) Príloha č. 3 – Plná moc udelená Ing. Petrovi Vecerovi zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. dňa 21. decembra 2023 a Plná moc udelená Ing. Ľubomírovi Michalovičovi zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. dňa 21. decembra 2023
- 2.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 31. MAR. 2025

V Bratislave dňa 24. 3. 2025

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

Za MH Teplárenský holding, a.s.
Ing. Miroslav Kavuš
predseda predstavenstva

Za STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Vecera
na základe Plnej moci

Za MH Teplárenský holding, a.s.
Mgr. Peter Matúš, MBA
člen predstavenstva

Za STRABAG s.r.o.
Ing. Ľubomír Michalovič
na základe Plnej moci

Zmenový list																				
Názov a číslo Stavby: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová Názov stavebného objektu/prevádzkového súboru (SO/PS): SO 500.1 – Potrubná časť, SO 500.2 – Stavebná časť	Číslo SO/PS / SO 500.1, 500.2 / číslo Zmeny SO/PS: / 1	Číslo ZBV: 1																		
Strany Zmluvy o dielo na realizácii vyššie uvedenej Stavby uzavretej dňa 13.8.2024 (ďalej len Zmluva): 6600001910 Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.																				
<u>Prílohy Zmenového listu:</u> 1. Rozdielový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Pore č.</th> <th style="width: 90%;">Prijemca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Zhotoviteľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Objednávateľ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Objednávateľ (elektronicky)</td></tr> </tbody> </table>		Pore č.	Prijemca	1	Zhotoviteľ	2	Objednávateľ	3	Objednávateľ	4	Objednávateľ	5	Objednávateľ	6	Objednávateľ	7	Objednávateľ	8	Objednávateľ (elektronicky)
Pore č.	Prijemca																			
1	Zhotoviteľ																			
2	Objednávateľ																			
3	Objednávateľ																			
4	Objednávateľ																			
5	Objednávateľ																			
6	Objednávateľ																			
7	Objednávateľ																			
8	Objednávateľ (elektronicky)																			
Iniciátor Zmeny: Zhotoviteľ Popis Zmeny:																				
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj len „DSP“) bola vypracovaná v 09/2023 a slúžila ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov i výber dodávateľa stavby. Na základe zistenia skutočného stavu na stavbe bol spracovaný návrh technickej zmeny na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová“. Zmeny na stavbe, ktorých potreba vznikla po uskutočnení výberového konania na dodávateľa stavby a teda neboli premietnuté v RPD sú nasledovné: - Armáda SR poskytla pred realizáciou prác situáciu inžinierskych sietí v areáli kasárni, ktorá však neobsahuje všetky jestvujúce vedenia a podzemné objekty inžinierskych sietí. Po získaní povolenia vstupu sa pri vytyčovaní inžinierskych sietí v areáli kasárni zistilo, že v trase navrhovaného horúcovodného rozvodu sa nachádza podzemný betónový objekt. O výskyte tohto objektu nebol objednávateľ upozornený ani v stanoviskách ASR k umiestneniu a realizácii stavby. Z tohto dôvodu bolo nutné zmeniť trasu horúcovodného potrubia zo zeleného pásu do príľahlej komunikácie, s čím súvisí nutnosť realizácie betónovej vrstvy v komunikácii a navýšenie množstva asfaltov. - Armáda SR zároveň požiadala objednávateľa o realizáciu nového odbočenia pre kasárne. Uvedené menej a viac práce sú presne zaznamenané v priloženom rozpočte. Jednotkové ceny sa použili z pôvodného rozpočtu, resp. nové položky boli ocenené v zmysle ZoD. Navrhovanou zmenou položiek rozpočtu nedôjde k zmene účelu a cieľu projektu a zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných, resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného projektu. Navrhovanou zmenou položiek rozpočtu nedôjde k zmene výšky schválenému rozpočtu. Zároveň, z dôvodu že sa touto zmenou : ❖ nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, ❖ nedopĺňajú ani nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, ❖ nemení ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala, ❖ všetky zmeny sú v súlade a zodpovedajú podmienkam pre prípustnosť zmeny, vyplývajúcim z príslušných dokumentov upravujúcich poskytovanie nenávratného finančného príspevku.																				
Údaje v EUR bez DPH:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Zmien záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Zmien kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Zmien záporných a Zmien kladných celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 18px; font-weight: bold;">-37 550,47</td> <td style="font-size: 18px; font-weight: bold;">37 512,39</td> <td style="font-size: 18px; font-weight: bold;">-38,08</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Zmien záporných	Cena navrhovaných Zmien kladných	Cena navrhovaných Zmien záporných a Zmien kladných celkom	-37 550,47	37 512,39	-38,08												
Cena navrhovaných Zmien záporných	Cena navrhovaných Zmien kladných	Cena navrhovaných Zmien záporných a Zmien kladných celkom																		
-37 550,47	37 512,39	-38,08																		

Podpis vyjadruje súhlas so Zmenou:

Projektant (autorský dozor)	meno	dátum	23.01.2025	podpis
Stavebný dozor	meno	dátum	23.01.2025	podpis

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že pri vyššie uvedenom SO/PS, ktorý je súčasťou vyššie uvedenej Stavby, budú vykonané Zmeny, ktoré sú podrobne popísané, zdôvodnené, dokladované a ocenené v dokumentácii tejto Zmeny.

Objednávateľ (Oprávnená osoba Objednávateľa)

Meno:

dátum

23.01.2025

podpis

Zhotoviteľ

meno:

dátum

23.01.2025

podpis

Číslo. para. 1

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2401ZVpodbor
 Stavba: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
 SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
 Mesto: Zvolen
 Objektovateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Projektant: ENERGIA, spol. s
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		670 182,11
SO 500	HV rozvod Zvolen-Podborová	670 182,11
SO 500.1	Potrubná časť	350 101,22
01	Predizolovaný rozvod	273 895,52
01a	Klasický rozvod	24 697,88
01b	Monitorovací systém predizolovaného rozvodu	7 572,79
O	Ostatné	43 935,03
SO 500.2	Stavebná časť	320 080,89

Odpočet	Pripočet	Po zmene	Rozdiel
Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]
-37 550,47	37 512,39	670 144,03	-38,08
-37 550,47	37 512,39	670 144,03	-38,08
-8 021,65	22 853,82	364 933,39	14 832,17
-8 021,65	19 053,82	284 927,69	11 032,17
0,00	0,00	24 697,88	0,00
0,00	3 800,00	11 372,79	3 800,00
0,00	0,00	43 935,03	0,00
-29 528,82	14 658,57	305 210,64	-14 870,25

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nordicovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová

Objekt: SO 500 - HV rozvod Zvolen-Podborová

Časť: SO 500.1 - Podborová časť

Uroveň: 3
01 - Predizolovaný rozvod

Miesto: Zvolen
Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum:
Projektant: ENERGIA, spol. s r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							273 895,52	-8 021,65	19 053,82	284 927,69			
D	M		Práce a dodávky M				273 849,70	-8 021,65	19 053,82	284 881,87			
D	23-M		Montáže potrubia				273 849,70	-8 021,65	19 053,82	284 881,87			
D	230A		A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE				255 108,61	-8 021,65	11 084,86	258 171,82			
1	K	A00	Montáž predizolovaného potrubia	súb	1,000	5 981,00	5 981,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 981,00
2	K	A01	Predizolovaná oceľová rúrka DN 219,1x4,5/355	m	680,000	135,72	92 289,60	0,000	0,00	18,000	2 442,96	698,000	94 732,56
3	K	A01.1	Predizolovaná oceľová rúrka DN 219,1x4,5/315	m	680,000	123,02	83 653,60	0,000	0,00	18,000	2 214,36	698,000	85 867,96
4	K	A02	Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/355, uhol 90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená L1,L2= 1600	ks	13,000	526,44	6 843,72	0,000	0,00	5,000	2 632,20	18,000	9 475,92
5	K	A02.1	Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/315, uhol 90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená L1,L2= 1600	ks	13,000	493,34	6 413,42	0,000	0,00	5,000	2 466,70	18,000	8 880,12
6	K	A03	Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/355, uhol 80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená L1,L2= 1600	ks	3,000	549,48	1 648,44	-1,000	-549,48	0,000	0,00	2,000	1 098,96
7	K	A03.1	Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/315, uhol 80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená L1,L2= 1600	ks	3,000	509,23	1 527,69	-1,000	-509,23	0,000	0,00	2,000	1 018,46
8	K	A04	Predizolovaná "T" odbočka, pre inštaláciu vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA), Hl. rúra DN219,1x4,5/355 (L1=1300) Odbočka DN48,3x2,6/125 (L2=1000)	ks	2,000	502,76	1 005,52	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 005,52
9	K	A04.1	Predizolovaná "T" odbočka, pre inštaláciu vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA), Hl. rúra DN219,1x4,5/315 (L1=1300) Odbočka DN48,3x2,6/110 (L2=1000)	ks	2,000	500,01	1 000,02	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 000,02
10	K	A05	Predizolovaná "T" odbočka, pre inštaláciu odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA), Hl. rúra DN219,1x4,5/355 (L1=1300) Odbočka DN33,7x2,6/110 (L2=630)	ks	1,000	442,19	442,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	442,19
11	K	A05.1	Predizolovaná "T" odbočka, pre inštaláciu odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA), Hl. rúra DN219,1x4,5/315 (L1=1300) Odbočka DN33,7x2,6/90 (L2=630)	ks	1,000	439,97	439,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	439,97
			Predizolovaná "P" odbočka, Hl. rúra DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka DN114,3x3,6/225 (L2=1000)	ks	0,000	623,58	0,00	0,000	0,00	1,000	623,58	1,000	623,58
			Predizolovaná "P" odbočka, Hl. rúra DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka DN114,3x3,6/200 (L2=1000)	ks	0,000	609,74	0,00	0,000	0,00	1,000	609,74	1,000	609,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vediev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
Objekt: SO 500 - HV rozvod Zvolen-Podborová
Časť: SO 500.1 - Potrubné časti
Uroveň: 3.

01a - Klasický rozvod

Miesto: Zvolen
Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:
Projektant: ENERGIA, spol. s r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 697,88

D	M		Práce a dodávky M				23 184,00
D	23-M		Montáže potrubia				23 184,00
D	230A		A./ KLASICKÝ ROZVOD				17 868,76

1	K	230991	Presun a vyloženie materiálu na stavbe	%	1,000	2 128,97	2 128,97
2	K	230992	Nepredvídané práce	%	1,000	3 064,42	3 064,42

D	23001		Na predizolovanom rozvode				2 887,18
---	-------	--	---------------------------	--	--	--	----------

3	K	A101	Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ	ks	8,000	172,12	1 376,96
4	K	A101.1	Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN25, EN 1092-1	ks	4,000	25,78	103,12
5	K	A101.2	Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Prírubový spoj DN40, PN25	ks	8,000	15,40	123,20
6	K	A102	Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ	ks	4,000	174,24	696,96
7	K	A102.1	Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1	ks	2,000	19,92	39,84
8	K	A102.2	Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Prírubový spoj DN25, PN25	ks	4,000	14,17	56,68
9	K	A102.3	Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1	bm	1,000	12,46	12,46
10	K	A102.4	Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej trase - Rúrový oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, podľa STN 13 2200	ks	4,000	11,75	47,00
11	K	A103	Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, DuraPack DB 40/33+4x12/8	ks	4,000	107,74	430,96

D	23002		Napojenie N2				9 788,19
---	-------	--	--------------	--	--	--	----------

12	K	A201	Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN219,1x4,5/iz, materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1	m	10,000	91,19	911,90
13	K	A202	Oceľový rúrový oblúk DN219,1x4,5/iz, uhol 90°, R=1,5xDN, podľa STN 13 2200	ks	4,000	211,85	847,40
14	K	A203	Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 °C, pmin=PN25 - Guľový kohút DN200, PN25, prírubový s ručnou prevodovkou	ks	2,000	2 812,59	5 625,18
15	K	A204	Príruba privarovacia s krkom DN200, PN25, podľa EN 1092-1	ks	4,000	186,69	746,76
16	K	A205	Prírubový spoj DN200, PN40	ks	4,000	167,70	670,80
17	K	A207	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ	ks	3,000	130,69	392,07
18	K	A207.1	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1	ks	5,000	18,32	91,60
19	K	A207.2	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, PN40	ks	5,000	14,15	70,75
20	K	A207.3	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1	bm	7,000	9,85	68,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	A207.4	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia "T" odbočka, hl.DN200 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži)	ks	2,000	141,86	283,72
22	K	A207.5	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka "T", hl. DN25 – odb. DN25, podľa STN 13 2200	ks	1,000	20,76	20,76
23	K	A207.6	Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, podľa STN 13 2200	ks	5,000	11,66	58,30
D 230C			C./ ULOŽENIA KLASICKÝCH POTRUBÍ				1 201,50
24	K	230050014	Montáž uloženia	kg	150,000	2,10	315,00
25	K	C10	Doplňkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a plechu	kg	150,000	5,91	886,50
D 713			Izolácie tepelné				2 243,98
26	K	713415111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami jednovrstvová	m2	16,000	10,24	163,84
27	M	631450002000.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	2,000	17,45	34,90
28	M	631450002200.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	7,000	23,50	164,50
29	M	6314500022001.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	7,000	30,06	210,42
30	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	16,000	22,97	367,52
31	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,075	1 014,45	76,08
32	K	713530380	Izolácia tepelná - Guľový kohút DN200, PN25 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm	ks	2,000	272,47	544,94
33	K	713530387	Izolácia tepelná - Guľový kohút DN40 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm	ks	8,000	55,35	442,80
34	K	713530396	Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm	ks	6,000	39,83	238,98
D 783			Dokončovacie práce - nátery				70,29
35	K	783222101	Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu	m2	9,000	7,81	70,29
D 784			Skúšky potrubí a ostatné práce				1 799,47
36	K	230120023.S	Odmašťovanie potrubia DN 200	m	3,600	14,45	52,02
37	K	230120049.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	18,000	5,22	93,96
38	K	230163015.S	Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, film D4, rúrka D=194-219 mm, t=4.5-12 mm; 3 exp.	ks	1,000	88,52	88,52
39	K	230170004.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	úsek	1,000	221,89	221,89
40	K	230170014.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	18,000	2,88	51,84
41	K	230230031.2	Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - vid' Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13	ks	1,000	1 075,24	1 075,24
42	K	230230036.S	Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 (tlaková, dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)	m	18,000	12,00	216,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 513,88
43	K	0006000	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, stráženie, dopr. značenie a iné	súb	0,025	60 555,38	1 513,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia veľkých Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborova

Objekt: SO 500 - HV rozvod Zvolen-Podborova

Časť: SO 500 - HV - Podborova časť

Urgenť: 01b - Monitorovací systém predizolovaného rozvodu

Miesto: Zvolen

Datum:

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen

Projektant: ENERGIA, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Odpočet

Pripočet

Po zmene

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 572,79

D HSV HSV 7 572,79

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA 3 589,07

1	M	101	spojka prillačná	ks	118,000	8,61	1 015,98
2	M	102	držák alarm. drôtu dvojité	ks	236,000	4,17	984,12
3	M	104	vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho systému	ks	2,000	25,39	50,78
4	M	105	držák rozvodovej krabice, typ A	ks	2,000	5,43	10,86
5	M	106	stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový	ks	1,000	1 527,33	1 527,33

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ 3 983,72

6	K	107	montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostíka pre upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 spoj)	kpl	118,000	30,55	3 604,90
7	K	108	montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice	kpl	2,000	36,66	73,32
8	K	109	kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie protokolu o dĺžke monitor.úsekov (1 slučka)	hzs	10,000	30,55	305,50

Množstvo	Cena celkom [EUR]
----------	-------------------

0,00

0,00

0,00

0,000	0,00
0,000	0,00
0,000	0,00
0,000	0,00
0,000	0,00

0,00

0,000	0,00
0,000	0,00
0,000	0,00

Množstvo	Cena celkom [EUR]
----------	-------------------

3 800,00

3 800,00

1 356,00

80,000	688,80
160,000	667,20
0,000	0,00
0,000	0,00
0,000	0,00

2 444,00

80,000	2 444,00
0,000	0,00
0,000	0,00

Množstvo	Cena celkom [EUR]
----------	-------------------

11 372,79

11 372,79

4 945,07

198,000	1 704,78
396,000	1 651,32
2,000	50,78
2,000	10,86
1,000	1 527,33

6 427,72

198,000	6 048,90
2,000	73,32
10,000	305,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
Objekt: SO 500 - HV rozvod Zvolen-Podborová
Časť: SO 500.1 - Potrubná časť
Uroveň 3.

O - Ostatné

Miesto: Zvolen
Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:
Projektant: ENERGIA, spol. s
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 935,03

D		000	Ostatné					43 935,03
1	K	01	Realizačná projektová dokumentácia	kpl	1,000	36 273,97		36 273,97
2	K	02	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	4 294,84		4 294,84
3	K	03	Autorský dozor	kpl	1,000	3 366,22		3 366,22

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
Objekt: SO 500 - HV rozvod Zvolen-Podborová
Časť:

SO 500.2 - Stavebná časť

Mesto: Zvolen
Objednávateľ: MH Teplársky holding, a.s., závod Zvolen
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Datum: Projektant: ENERGIA, spol. s r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									-29 528,82		14 658,57		305 210,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 651,85		-28 621,63		14 658,57		292 688,79
D	1		Zemné práce				196 379,08		-8 265,89		1 200,25		189 313,44
1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	56,000	53,76	3 010,56	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	3 010,56
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	56,000	19,45	1 089,20	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	1 089,20
3	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	56,000	3,05	170,80	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	170,80
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiesln. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	331,783	4,55	1 509,61	0,000	0,00	0,000	0,00	331,783	1 509,61
5	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	22,410	11,46	256,82	0,000	0,00	0,000	0,00	22,410	256,82
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	758,066	2,11	1 599,52	0,000	0,00	568,840	1 200,25	1 326,906	2 799,77
7	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	36,000	3,90	140,40	-12,000	-46,80	0,000	0,00	24,000	93,60
8	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	456,016	1,60	729,63	0,000	0,00	0,000	0,00	456,016	729,63
9	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	677,821	3,81	2 582,50	0,000	0,00	0,000	0,00	677,821	2 582,50
10	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hm.3 od 100 do 1000 m3	m3	4 283,342	7,99	34 223,90	-63,872	-510,34	0,000	0,00	4 219,470	33 713,57
11	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	4 283,342	0,77	3 298,17	-63,872	-49,17	0,000	0,00	4 219,470	3 248,99
12	K	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	5 825,650	1,60	9 321,04	0,000	0,00	0,000	0,00	5 825,650	9 321,04
13	K	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	5 825,650	0,77	4 485,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5 825,650	4 485,75
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7 839,711	3,14	24 616,69	-63,785	-200,28	0,000	0,00	7 775,926	24 416,41
15	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54 877,977	0,33	18 109,73	-446,495	-147,34	0,000	0,00	54 431,482	17 962,39
16	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 835,806	1,42	4 026,84	0,000	0,00	0,000	0,00	2 835,806	4 026,84
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 431,324	0,92	1 316,82	0,000	0,00	0,000	0,00	1 431,324	1 316,82
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 576,383	7,33	18 884,89	0,000	0,00	0,000	0,00	2 576,383	18 884,89
19	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2 909,016	5,44	15 825,05	0,000	0,00	0,000	0,00	2 909,016	15 825,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	231,849	30,33	7 031,98	0,000	0,00	0,000	0,00	231,849	7 031,98
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	891,810	7,99	7 125,56	0,000	0,00	0,000	0,00	891,810	7 125,56
22	M	581530000400.S	Piesok frakcia 0- 8 mm	t	1 765,784	7,09	12 519,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1 765,784	12 519,41
23	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2 211,883	1,61	3 561,13	0,000	0,00	0,000	0,00	2 211,883	3 561,13
24	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	68,273	7,82	533,89	0,000	0,00	0,000	0,00	68,273	533,89
25	K	181301102.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	2 211,883	2,11	4 667,07	0,000	0,00	0,000	0,00	2 211,883	4 667,07
26	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 211,883	1,52	3 362,06	0,000	0,00	0,000	0,00	2 211,883	3 362,06
27	K	183101315.S	Hlbenie jamiek pre výsadbu v hom. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	56,000	18,47	1 034,32	-36,000	-664,92	0,000	0,00	20,000	369,40
28	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	56,000	19,45	1 089,20	-36,000	-700,20	0,000	0,00	20,000	389,00
29	M	026560000101	Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m	ks	56,000	131,96	7 389,76	-36,000	-4 750,56	0,000	0,00	20,000	2 639,20
30	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	56,000	8,70	487,20	-36,000	-313,20	0,000	0,00	20,000	174,00
31	M	052170000500.S	Tyč ihličnanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	56,000	24,53	1 373,68	-36,000	-883,08	0,000	0,00	20,000	490,60
32	M	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - nákup	t	109,814	9,16	1 005,90	0,000	0,00	0,000	0,00	109,814	1 005,90
D 2 Zakladanie							1 777,12		0,00		0,00		1 777,12
33	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,221	41,85	92,95	0,000	0,00	0,000	0,00	2,221	92,95
34	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,332	191,97	639,64	0,000	0,00	0,000	0,00	3,332	639,64
35	K	273351217.S	Debnenie stien, zhotovenie	m2	6,950	24,44	169,86	0,000	0,00	0,000	0,00	6,950	169,86
36	K	273351218.S	Debnenie stien, odstránenie	m2	6,950	8,55	59,42	0,000	0,00	0,000	0,00	6,950	59,42
37	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,457	1 783,92	815,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,457	815,25
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							15 195,04		-2 495,47		0,00		12 699,57
38	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	7,796	244,37	1 905,11	-3,520	-860,18	0,000	0,00	4,276	1 044,93
39	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tváric s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,044	1 783,92	1 862,41	-0,316	-563,72	0,000	0,00	0,728	1 298,69
40	K	317160135.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	23,000	46,59	1 071,57	-23,000	-1 071,57	0,000	0,00	0,000	0,00
41	K	388129720.S	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.	ks	55,000	18,33	1 008,15	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	1 008,15
42	M	592240006000	Doska ochranná prefabrikovaná ATYP 1600x1400x150 mm	ks	55,000	169,96	9 347,80	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	9 347,80
D 4 Vodorovné konštrukcie							4 015,52		0,00		0,00		4 015,52
43	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	1,710	197,48	337,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,710	337,69
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	22,988	36,66	842,74	0,000	0,00	0,000	0,00	22,988	842,74
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	22,988	8,55	196,55	0,000	0,00	0,000	0,00	22,988	196,55
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa zhotovenie	m2	11,405	14,66	167,20	0,000	0,00	0,000	0,00	11,405	167,20
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa odstránenie	m2	11,405	6,11	69,68	0,000	0,00	0,000	0,00	11,405	69,68
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,472	1 783,92	842,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,472	842,01
49	K	417321616.S	Betón slujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	1,427	197,48	281,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,427	281,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,612	36,66	535,68	0,000	0,00	0,000	0,00	14,612	535,68
51	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,612	8,55	124,93	0,000	0,00	0,000	0,00	14,612	124,93
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,346	1 783,92	617,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,346	617,24
D 4PB							27 717,54	-13 794,15		0,00		13 923,39	
53	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - podkladný betón	m3	1,933	188,88	365,11	-1,933	-365,11	0,000	0,00	0,000	0,00
54	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	62,050	191,97	11 911,74	-30,466	-5 848,56	0,000	0,00	31,584	6 063,18
55	K	273351217.S	Debnenie stien, zhotovenie	m2	106,920	51,44	5 499,96	-52,496	-2 700,39	0,000	0,00	54,424	2 799,57
56	K	273351218.S	Debnenie stien, odstránenie	m2	106,920	12,22	1 306,56	-52,496	-641,50	0,000	0,00	54,424	665,06
57	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	4,840	1 783,92	8 634,17	-2,376	-4 238,59	0,000	0,00	2,464	4 395,58
D 5							38 901,33	-479,16		11 194,78		49 616,95	
58	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	32,95	1 186,20	-12,000	-395,40	0,000	0,00	24,000	790,80
59	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	36,000	6,98	251,28	-12,000	-83,76	0,000	0,00	24,000	167,52
60	K	564851114.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	456,016	9,26	4 222,71	0,000	0,00	0,000	0,00	456,016	4 222,71
61	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	677,821	20,99	14 227,46	0,000	0,00	0,000	0,00	677,821	14 227,46
62	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 435,887	1,66	2 383,57	0,000	0,00	568,840	944,28	2 004,727	3 327,85
63	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	758,066	18,02	13 660,35	0,000	0,00	568,840	10 250,50	1 326,906	23 910,85
64	K	919726211.S	Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku medzi novým a starým živičným krytom	m	364,756	2,09	762,34	0,000	0,00	0,000	0,00	364,756	762,34
65	M	111640001000.S	Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom modifikovaná pre pracovné spoje	m	401,231	1,86	746,29	0,000	0,00	0,000	0,00	401,231	746,29
66	K	582137111.S	Kryt betónový hr. 200 mm	m2	22,410	65,20	1 461,13	0,000	0,00	0,000	0,00	22,410	1 461,13
D 612							2 048,76	-1 419,00		0,00		629,76	
67	K	612460363.S	Vnútna omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 15 mm + maľba	m2	17,199	18,33	315,26	0,000	0,00	0,000	0,00	17,199	315,26
68	K	625250245.S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie + tenkovrst. omietka	m2	21,827	79,42	1 733,50	-17,867	-1 419,00	0,000	0,00	3,960	314,50
D 8							6 462,90	-2 146,12		0,00		4 316,78	
69	K	8943021301.S	Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného C 25/30	m3	4,608	191,97	884,60	-2,462	-472,63	0,000	0,00	2,146	411,97
70	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	10,000	30,55	305,50	-3,000	-91,65	0,000	0,00	7,000	213,85
71	M	5524180253.S	Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 900x600 mm D400	ks	10,000	527,28	5 272,80	-3,000	-1 581,84	0,000	0,00	7,000	3 690,96
D 9							13 444,48	-21,84		2 263,54		6 766,48	
72	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	364,756	3,52	1 283,94	0,000	0,00	273,705	963,44	638,461	2 247,38
73	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	364,756	4,75	1 732,59	0,000	0,00	273,705	1 300,10	638,461	3 032,69
74	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,800	7,36	116,29	0,000	0,00	0,000	0,00	15,800	116,29
75	K	9620311321.S	Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - prestupy	m2	21,827	4,25	92,76	0,000	0,00	0,000	0,00	21,827	92,76
76	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 500 mm, -1,87500t - PRESTUPY STENOU	m3	6,523	49,25	321,26	0,000	0,00	0,000	0,00	6,523	321,26
77	K	971056010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	cm	660,000	1,34	884,40	0,000	0,00	0,000	0,00	660,000	884,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
78	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,000	1,82	65,52	-12,000	-21,84	0,000	0,00	24,000	43,68
79	K	7123008321.S	Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01000t - prestupy	m2	15,062	1,86	28,02	0,000	0,00	0,000	0,00	15,062	28,02
D 998							Doprava a odvoz sute		0,00		0,00		8 919,70
80	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	342,596	1,08	370,00	0,000	0,00	0,000	0,00	342,596	370,00
81	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 083,364	0,33	1 017,51	0,000	0,00	0,000	0,00	3 083,364	1 017,51
82	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	342,596	0,26	89,07	0,000	0,00	0,000	0,00	342,596	89,07
83	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	145,469	18,21	2 648,99	0,000	0,00	0,000	0,00	145,469	2 648,99
84	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	197,127	24,32	4 794,13	0,000	0,00	0,000	0,00	197,127	4 794,13
D 99							Presun hmôt HSV		0,00		0,00		710,08
85	K	998272201.S	Presun hmôt HSV	t	2 958,655	0,24	710,08	0,000	0,00	0,000	0,00	2 958,655	710,08
D PSV							Práce a dodávky PSV		0,00		0,00		282,88
D 711							Izolácie proti vode a vlhkosti		0,00		0,00		282,88
86	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP pritavením	m2	19,454	6,11	118,86	0,000	0,00	0,000	0,00	19,454	118,86
87	M	6283100010001.S	Pás asfaltový modifikovaný	m2	22,373	7,33	163,99	0,000	0,00	0,000	0,00	22,373	163,99
88	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,106	0,24	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,106	0,03
D M							Práce a dodávky M		-907,19		0,00		7 336,26
D 23-M							Montáže potrubia		-557,25		0,00		5 869,70
89	K	2300011	M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12	m	865,000	4,40	3 806,00	-75,000	-330,00	0,000	0,00	790,000	3 476,00
90	K	230002	M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10	m	865,000	3,03	2 620,95	-75,000	-227,25	0,000	0,00	790,000	2 393,70
D 46-M							Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		-349,94		0,00		1 466,56
91	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2 595,000	0,46	1 193,70	-257,000	-118,22	0,000	0,00	2 338,000	1 075,48
92	M	2830002000	Fólia výstražná nad HV potrubím	m	1 730,000	0,24	415,20	-890,520	-213,72	0,000	0,00	839,480	201,48
93	M	28300020001	Fólia značková nad multirúry	m	865,000	0,24	207,60	-75,000	-18,00	0,000	0,00	790,000	189,60
D VRN							Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00		0,00		4 902,71
94	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady, komunikácie, oploštenie, energie, prípojky ZS, stráženie, dopr. značenie	%	0,250	19 610,85	4 902,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,250	4 902,71

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Ľubomíra Michaloviča, bytom:

(ďalej len „**splnomocnenec**“),

aby spoločnosť **STRABAG s.r.o.** zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

Ing. Milada Kušnírová
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ľubomír Michalovič

Dátum prijatia plnej moci: 11.1.2024

Podpis splnomocnenca:



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia:

, ktoreno(ej)

totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:
listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:
O 1129878/2023.

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia:

ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)

zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, listinu predou mnou
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129879/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Petra Veceru, bytom:

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

Ing. Milada Kušnírová
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Vecera

Dátum prijatia plnej moci: 31.12.

Podpis splnomocnenca:




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia

ktorého(ej)

totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:
listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:
O 1129873/2023.

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia:

ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)

zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129874/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)