

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Výstavba 10 obecných nájomných bytov**“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Rožňava
 Sídlo: Šafáriková 499/29, 048 01 Rožňava
 V zastúpení: Michal Domik, primátor mesta
 Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ing. DARINA KOHULÁKOVÁ
 vo veciach technických: VÚB, a.s.
 Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0041 6105 7954
 IBAN: 00328758
 IČO: 2020937116
 DIČ: www.roznava.sk
 Web: podatelna@roznava.sk
 e-mail: (ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
 Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
 Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
 Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ing. Ivan Ondko
 vo veciach technických: Ing. Jozef Pavličko
 Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s. /
 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX
 SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
 SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
 SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX
 IČO: 36168335
 DIČ: 20 200 168 89
 IČ DPH: SK 20 200 168 89
 Kontakt: +421 052/431 81 01
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**Výstavba 10 obecných nájomných bytov**“, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil ako podlimitnú zákazku podľa § 110 ZVO.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
- b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutočným stavom stavby opísanej v bode 2.1, na ktorej má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,
- c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou opísanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru), vid'. príloha č. 3 tejto zmluvy.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v bode 1.3 v rozsahu údajov uvedených v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonaním takej zmeny.

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný dať na odsúhlasenie zmenu dodávateľa objednávateľovi najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľ má právo zmenu subdodávateľa neschváliť, v tom prípade objednávateľ požiada zhotoviteľa o náhradu zmeneného subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný nahradiť neschváleného zmeneného subdodávateľa do 24 hodín od žiadosti objednávateľa o náhradu subdodávateľa.

Ak by zmena subdodávateľa a jeho pred schválenie objednávateľom mala mať vplyv na lehotu zhotovenia diela podľa bodu 4.6, objednávateľ lehotu predĺži primerane o lehotu, ktorá je totožná s procesom pred schvaľovania subdodávateľa, pričom sa zohľadňuje i lehota 5 dní, ktorá je uvedená vyššie.

Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ neschválil zmenu subdodávateľa z dôvodu absentovania podmienky podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

1.6 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 ZVO používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu: „**Výstavba 10 obecných nájomných bytov**“ v prospech objednávateľa ako výlučného vlastníka.

- 2.2 Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie, požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, a svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené projektovej dokumentácii. V súvislosti s vykonávaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v dojednaných dobách určených Harmonograme prác v pracovných dňoch tvoriacim prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej iba „Harmonogram prác“), a vykonané časti diela odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy objednávateľovi.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto zmluvy.

Článok 3

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.
- 3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na objednávateľa; dotedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Článok 4

Čas vykonávania diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do: **18 mesiacov** od prevzatia staveniska.
- 4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi, najskôr však v deň nasledujúci po dni, v ktorý zhotoviteľ splnil svoje záväzky uvedené v bode 10.5 a 11.5 tejto zmluvy (ďalej aj ako „odovzdanie staveniska“). O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o tom či požaduje napojenie na staveniskovú vodu a/alebo elektrickú energiu a/alebo plyn, a to najneskôr v deň prebratia staveniska, formou zápisu do preberacieho protokolu k stavenisku.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v Harmonograme prác (ďalej aj ako „čiastkové termíny“).
- 4.5 Nedodržanie čiastkových termínov stanovených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.8, sa považuje za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením čiastkového termínu, alebo predĺženia času plnenia podľa harmonogramu.

4.7 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto zmluvy.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do **7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.9 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok 5

Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V súlade s týmto článkom predloží zhotoviteľ písomným protokolom objednávateľovi na kontrolu v súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi dokumenty:

a) protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií zabudovaných zariadení, vždy v dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,

c) podrobný položkový výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu, alebo technická norma, všetky dokumenty podľa tohto bodu musia byť overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to príslušnými orgánmi alebo osobami.

e) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa vo dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kópie listov zo stavebného denníka (pre všetky časti diela),

g) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa Projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru objednávateľa chybná, objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.4 Objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa v súlade s bodom 5.5 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.5 V prípade, ak objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a

preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

5.6 V lehote 5 pracovných dní je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je výkaz vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou objednávateľa.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorú objednávateľ prevzal momentom podpisu písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v

- a) odovzdaní Projektovej dokumentácie
- b) odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
- c) zabezpečení prístupu k bodom napojenia na elektrickú energiu a vodu, ak bude o to v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy požiadaný,

6.2 Zhotoviteľ bude vodu a elektrickú energiu užívať na stavenisku na svoje náklady, v súvislosti s čím je povinný zriadiť na bodoch napojenia na elektrickú energiu a vodu podružné merače vody a podružné merače elektriny. Cena za odobratú elektrickú energiu a vodu bude zhotoviteľovi objednávateľom refakturovaná na základe skutočnej spotreby určenej odpočtom z podružných meračov. Faktúru, ktorou mu bude refakturovaná elektrická energia, a vodné a stočné podľa tohto bodu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Jednotková cena za elektrinu a jednotková cena za vodu je stanovená v platných zmluvách uzatvorených medzi objednávateľom na jednej strane a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom vody na druhej strane.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce ako požiadavkám dokumentácie k dielu, tak i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

- a) projektovou dokumentáciou,
- b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- c) touto zmluvou.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a písomného súhlasu objednávateľa; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie naviac prác.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.7 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných objednávateľom jedenkrát týždenne (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.8 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.9 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní objednávateľ preukázateľne informuje zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.10 tohto článku a neoznámí objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol objednávateľ zúčastniť.

6.12 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.11 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa.

6.13 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámi zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.

6.14 Oprávnené osoby objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpis vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

6.15 Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.

6.16 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a teda musí mať doklad o odbornej spôsobilosti s rozsahom oprávnenia **pozemné stavby** podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.

Funkciou stavbyvedúceho bude poverený: *Ing. Jozef Pavličko, Osvedčenie stavbyvedúceho s evidenčným číslom 06237*10**

6.17 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

- a) obstaráť príslušné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiace so zhotovovaním diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy povinnosťou objednávateľa a súčasne je vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením staveniska, s prepravnými trasami, a nakladaním s odpadmi,
- b) označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona,
- c) preukázať objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, dané dokumentáciou k dielu.
- d) predložiť objednávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

- a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- b) nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,
- c) obstaráť pre objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
- d) zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

- e) obstarat' pre objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- f) dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
- g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,
- h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,
- i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,
- j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,
- k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,
- m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovolaných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,
- o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ objednávateľ neurčí inak,
- p) v prípade vzniku škodovej udalosti pri vykonávaní diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre vyplatenie zodpovedajúceho poistného plnenia objednávateľovi poisťovateľom z poistnej zmluvy podľa bodu 12.3 tejto zmluvy,
- q) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,
- r) zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických

zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,

- s) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom objednávateľom zabraté komunikácie,
- t) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,
- u) dodržiavať všetky povinnosti zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto zmluvou,
- v) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu.
- w) zabezpečiť kontinuálnu platnosť licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov počas celého trvania uskutočnenia stavby,
- x) dodržiavať zásady „nespôsobiť významnú škodu“. Za účelom splnenia uplatňovania zásady nespôsobiť významnú škodu, objednávateľ a teda následne zhotoviteľ musí spĺňať požiadavky definované ako ďalšie skutočnosti v prílohe č. 8 výzvy PSK-UV-009-2024-DV-EFRR - Podmienky súladu s DNSH.

7.3 V súvislosti s odovzdaním akejkoľvek časti diela, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná na kontrolu, sa zhotoviteľ zaväzuje na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

7.4 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ tiež zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) vady diela.

7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ mu neposkytne žiadne telekomunikačné zariadenie na komunikáciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia MRK, t.j. osoby, ktoré boli za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnané aspoň 60 kalendárnych dní, do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác.

7.7 Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených v bode 7.6., dodávateľ stavebných prác uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt sa pre všetky jeho alternatívy uvedené v bode 7.6 uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

7.8 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

Článok 8 **Cena diela**

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

628 500,00 EUR bez DPH

144 555,00 EUR (23% sadzba DPH)

773 055,00 EUR s DPH

slovom: sedemstosedemdesiattritisícpäťdesiatpäť EUR s DPH

K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Pozn.: celková cena za dielo bude doplnená podľa ponuky úspešného uchádzača. V prípade, ak sa úspešný uchádzač stane platcom DPH v čase medzi predložením ponuky a uzavretím tejto zmluvy, cena bez DPH uvedená v ponuke bude na účely zmluvy považovaná za cenu s DPH a cena bez DPH na účely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedená v ponuke znížená o príslušnú DPH. Uvedené sa uplatní aj na ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Výkaz výmer.

8.2 Ak sa zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán) náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.2 písm. j) tejto zmluvy, odstraňovanie vád diela zistených objednávateľom pri výkone kontroly diela alebo jeho častí, odstraňovanie vád diela, ktoré malo dielo alebo jeho časti v momente prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom, ako aj odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ **vykoná bezodplatne**.

8.5 V prípadoch, keď objednávateľ nariadi vykonať naviac práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto naviac práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo oprávnenej osobe objednávateľa oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať naviac práce podľa bodu 8.6 tohto článku pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene naviac prác podľa bodu 8.6. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že naviac práce podľa bodu 8.6 nebude možné vykonať na základe zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia objednávateľa s ich vykonaním.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto článku zhotoviteľ vykoná naviac práce podľa bodu 8.6 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.

8.9 K zmene ceny za dielo môže prísť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

8.10 V prípade, že realizácia stavebných prác diela nebude začatá do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, má zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.

Článok 9

Platobné podmienky a fakturácia

9.1 Zhotoviteľ má právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy na základe zisťovacích protokolov a Stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác nasledovne:

prvá „čiastková faktúra“ v minimálnej výške 50% z ceny diela, po zrealizovaní viac ako 50% z diela

ostatné čiastkové faktúry na mesačnej báze.

Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 10 pracovných dní.

9.2 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru i konečnú faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce min. v štyroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre stavebný dozor a jeden pre zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpisy vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1, a výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy; zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu prípadných naviac prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude určená v súlade s Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi „konečnú faktúru“ vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela a to v štyroch originálnych vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo jej vystavenia.

9.6 Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

9.7 Vo faktúrach vystavovaných na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uvádzať názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy a číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú i výpisy z účtu zhotoviteľa ako prílohy faktúr preukazujúce úhradu subdodávateľom, uvedeným v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodávky týkajúce sa danej faktúry (tzv. preukázanie úhrady záväzkov).

9.9 Faktúry vystavované zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi každú faktúru na prepracovanie, a to aj opakovane. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry objednávateľovi.

Článok 10 **Realizačná zábezpeka**

10.1 **Realizačnou zábezpekou** sa na účely tejto zmluvy rozumie **banková záruka** podľa bodu 10.3 tohto článku **alebo kaucia** podľa bodu 10.4 tohto článku. Formu poskytnutia zábezpeky zvolí zhotoviteľ.

10.2 Zábezpeka slúži na zabezpečenie a uspokojenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa táto zmluva spravuje. Objednávateľ je oprávnený zábezpeku použiť najmä na:

a) uspokojenie svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi vzniknutej z uplatneného nároku na zmluvnú pokutu v súlade s touto zmluvou, alebo z iných nárokov uplatnených v súlade s touto zmluvou, najmä nárokov podľa bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,

b) uspokojenie svojich nárokov na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom objednávateľovi pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude možné pokryť z poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom na základe poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom škodu táto poistná zmluva nepokrýva,

c) uspokojenie nárokov tretích osôb na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom tretím osobám pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, za ktorú zodpovedá tretím osobám objednávateľ, a ktorú si poškodené tretie osoby uplatnili u objednávateľa,

d) na krytie nákladov na odstránenie väd diela počas plynutia doby zhotovenia diela, ktorých odstránenie v dôsledku omeškania zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ sám, alebo prostredníctvom tretích osôb.

10.3 Na účely tejto zmluvy sa bankovou zárukou rozumie banková záruka zriadená písomným vyhlásením banky, že uspokojí objednávateľa do sumy vo výške 10% z ceny diela s DPH, čo činí 77 305,50 v EUR. Banková záruka podľa tohto bodu musí byť zriadená v súlade so všetkými podmienkami ako nasledujú:

a) banková záruka je vystavená na prvú výzvu bez námietok,

b) na plnenie z bankovej záruky sa nevyžaduje predchádzajúca výzva objednávateľa, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok,

c) banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou,

d) banka zaplatí na účet objednávateľa pohľadávku objednávateľa krytú bankovou zárukou najneskôr do 15 dní po doručení výzvy objednávateľa na jej zaplatenie,

e) plnenie záväzku banky z bankovej záruky objednávateľovi nie je podmienené predložením akýchkoľvek dokumentov banke,

- f) banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči objednávateľovi uplatniť zhotoviteľ,
- g) banka je povinná plniť svoje povinnosti z bankovej záruky, keď ju o to písomne požiada objednávateľ,
- h) banková záruka musí byť zriadená na celú dobu lehoty výstavby,
- i) ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vystavená zahraničnou bankou v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka; náklady úradného prekladu znáša zhotoviteľ,
- j) banková záruka zanikne
 - i. plnením banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa,
 - ii. uvoľnením bankovej záruky na základe písomného súhlasu objednávateľa s uvoľnením bankovej záruky,
 - iii. uplynutím doby, na ktorú je banková záruka zriadená.

10.4 Kauciou sa na účely tejto zmluvy rozumie suma vo výške 10% z ceny diela s DPH, čo činí v EUR.

10.5 Najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi zábezpeku. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ splní, ak

a) zaplatí kauciu podľa bodu 10.4 tohto článku na bankový účet objednávateľa IBAN: SK0402000000350027228582, poznámka pre prijímateľa: DEPOZIT na zábezpeky VO: Výstavba 10 nájomných bytov.

b) predloží objednávateľovi originál záručnej listiny vystavenej bankou potvrdzujúcej zriadenie bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku.

10.6 Kaucia sa považuje za zloženú momentom pripísania sumy kaucie na bankový účet objednávateľa

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že banková záruka nezanikne skôr, než uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skôr, než objednávateľ dá svoj písomný súhlas na uvoľnenie bankovej záruky; uvedené sa nevzťahuje na zánik bankovej záruky z dôvodu plnenia banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa.

10.8 Ustanovenia tohto článku o použití zábezpeky, vrátení kaucie, a uvoľnení bankovej záruky trvajú aj po zániku tejto zmluvy.

10.9 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi kauciu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej vrátenie objednávateľovi, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy

Článok 11

Zodpovednosť za škodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

11.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po doručení dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu podpisu tejto Zmluvy uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 11.4 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela (ďalej iba ako „poistenie zodpovednosti“) s poistnou sumou najmenej výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH).

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr deň predchádzajúci dňu prevzatia staveniska uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 11.5 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení stavby (ďalej iba ako „poistenie stavby“) s poistnou sumou najmenej v hodnote zákazky (vrátane DPH).

11.5 Zmluvy o poistení zodpovednosti zhotoviteľa podľa bodu 11.3 tohto článku a o poistení stavby podľa bodu 11.4 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti a účinnosti odo dňa jej uzavretia minimálne do momentu odstránenia všetkých väd diela vytknutých mu objednávateľom v odovzdávacom a preberacom konaní alebo do dňa nasledujúceho po dni prevzatia diela, ak objednávateľ v odovzdávacom a preberacom konaní zhotoviteľovi žiadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa použije v prípade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.6 Zhotoviteľ je povinný kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti podľa bodu 11.3 tohto článku a o poistení stavby podľa bodu 11.4 tohto článku odovzdať objednávateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa povinnosti jej najneskoršieho uzavretia.

Článok 12

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto zmluvou.

12.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela objednávateľom, objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie väd alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.

12.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.2 bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.8 najneskôr do uplynutia záručnej doby.

12.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele alebo ktorejkoľvek jeho v súlade s touto zmluvou objednávateľom prevzatej časti, ktoré malo dielo alebo taká jeho časť v čase prevzatia objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

12.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.

12.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.

12.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.

12.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamacii väd diela zhotoviteľovi.

12.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa

Článok 13 **Sankcie**

13.1 Objednávateľ si uplatní si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej Harmonogramom postupu prác.

13.2 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením čiastkových termínov určených Harmonogramom postupu prác iných než uvedených v bode 13.1 tejto zmluvy, objednávateľovi si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehote podľa bodu 4.9 tejto zmluvy, objednávateľovi si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.5 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd diela podľa bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.6 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi v sume 500 EUR za každé jednotlivé porušenie.

13.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 1.6 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 1.4, 8.6, 11.3 a 11.4 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 11.5 udržiavať v platnosti a účinnosti poistnú zmluvu podľa bodu 11.3 a 11.4, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 2000 EUR za každý aj začatý deň, v ktorom zhotoviteľ porušil túto povinnosť.

13.13 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 7.6 a 7.7 zamestnať počas celej doby realizácie diela minimálne dve osoby spĺňajúcich požadované predpoklady a následne to i dokladovať, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za osobu a za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.14 Uplatnením práva objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.

13.15 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.16 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 14

Spôsob zániku zmluvy

14.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

14.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:

- a) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa,
- g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) bodu 14.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

14.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje:

- a) ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
- b) porušenie povinností uvedených v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,
- c) ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
- d) porušenie povinnosti zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo od časti zmluvy, v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

14.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávatel'a s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávatel'ovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.

14.7 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

14.8 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytnú protiplnenie v súlade s touto zmluvou.

14.9 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi do elektronickej schránky.

Článok 15

Komunikácia zmluvných strán

15.1 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku "adresát neznámy" alebo inú poznámku obdobného významu.

15.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné adresy

objednávateľ:

podatelna@roznava.sk

zhotoviteľ:

arprog@arprog.sk

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto zmluve elektronicke prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenie dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode.

Článok 16

Nelegálne zamestnávanie

16.1 Ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy zhotoviteľ poskytuje službu alebo dodáva prácu uvedenú v § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“), je zhotoviteľ povinný v súlade s § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. na požiadanie objednávatel'a bezodkladne objednávatel'ovi poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických

osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto dohody, ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel' mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi údaje podľa bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia takej požiadavky objednávatel'a zhotoviteľ'ovi. Ak bude zhotoviteľ dodávať objednávatel'ovi prácu alebo službu poskytovanú prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva, a objednávatel' túto skutočnosť nebude schopný zistiť v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľ'a podľa bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo nedostatočných údajov fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ plní predmet tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatel'ovi sumu pokuty uloženej kontrolným orgánom v súlade s § 7b ods. 7 zákona č. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávatel' preukáže zhotoviteľ'ovi úhradu takejto uloženej pokuty.

16.3 Sumu podľa bodu 16.2 uhradí zhotoviteľ bankovým prevodom na bankový účet objednávatel'a uvedený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do 31. decembra 2031 Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež sa zaväzuje poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

17.2 Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditú v zmysle tohto bodu je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/auditú, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
- a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

17.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.

17.3 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto

zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujú dokumentáciou k dielu.

17.4 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.

17.5 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- a) príloha č. 1 – ocenený Výkaz výmer/Zadanie;
- b) príloha č. 2 – Harmonogram prác v dňoch;
- c) príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

Prílohy uvedené v tomto bode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak k nej nie sú fyzicky pripojené.

17.6 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

17.7 Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

17.8 Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ dostane 2 rovnopisy.

17.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

17.10 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

17.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Poprade dňa

V Rožňave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

.....
Mesto Rožňava
Michal Domik, primátor mesta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov Celkové náklady stavby				JKSO			
						EČO			
						Miesto			
						IČO			
Objednávateľ		Mesto Rožňava						IČ DPH	
Projektant		GRIFF spol s.r.o.							
Zhotoviteľ		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad				36168335		SK2020016889	
Spracoval		Dulík							
Rozpočet číslo		Dňa		Položiek		CPV			
		3. 2. 2025				CPA			
Merné a účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet	
Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	24 544,10	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	366 686,61	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	132 628,42	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	104 590,55	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky	26,90				17	Iné VRN	
6		Montáž	23,42				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		628 500,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant							D Celkové náklady		
							23 Súčet 7, 12, 19-22		628 500,00
Dátum a podpis				Pečiatka			24 DPH 23,00 % z 628 499,98		144 555,00
							25 Cena s DPH (r. 23-24)		773 055,00
Objednávateľ							E Prípochty a odpočty		
							26 Dodávky objednávateľa		
Dátum a podpis				Pečiatka			27 Kľzavá doložka		
							28 Zvýhodnenie		
Zhotoviteľ									
Dátum a podpis				Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov

Objednávateľ: Mesto Rožňava
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Miesto: Rožňava

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024-037	Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov	628 500,00	144 555,00	773 055,00					
2024-037a	SO 01 - Nájomný bytový dom	565 400,65	130 042,15	695 442,79					
2024-037aa	Architektonicko-stavebné riešenie + statika	496 354,25	114 161,48	610 515,73					
2024-037ab	Zdravotechnická inštalácia	36 475,59	8 389,39	44 864,98					
2024-037ac	Elektroinštalácia	32 570,80	7 491,28	40 062,08					
2024-037b	SO 02 - Vodovodná prípojka	24 522,43	5 640,16	30 162,59					
2024-037c	SO 03 - Kanalizačná prípojka splašková	26 689,55	6 138,60	32 828,15					
2024-037d	SO 04 - Vonkajšie NN rozvody	1 831,05	421,14	2 252,19					
2024-037e	SO 05 - Odstavné plochy	10 056,33	2 312,96	12 369,28					

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov
Objekt: SO 01 - Nájomný bytový dom
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie + statika

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	50,288	1,23	61,85
2	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	114,812	23,21	2664,79
3	001	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,238	65,84	15,67
4	001	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	115,050	1,78	204,79
5	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,000	4,73	402,05
6	001	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	335,253	2,85	955,47

2

Zakladanie

7	001	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	100,000	0,26	26,00
8	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	50,624	51,75	2619,79
9	011	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	38,576	145,26	5603,55
10	011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,865	1625,25	3031,09
11	011	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	60,876	145,25	8842,24
12	011	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	1,138	2460,23	2799,74
13	011	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,263	136,83	35,99

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14	011	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	33,310	215,20	7168,31
15	011	311275221.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	62,416	225,20	14056,08
16	011	311275242.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 400 mm	m3	156,715	218,35	34218,72
17	011	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,950	1231,12	2400,68
18	011	314276029	Komínová zostava viacvrstvá z ľahčeného betonu jednoprieduchová, DN 200 výšky 7,15 m	súb	5,000	1341,23	6706,15
19	011	314276131	Komínová zostava viacvrstvá z ľahčeného betonu dvojrieduchová, DN 200/200 výšky 7,15 m	súb	5,000	173,65	868,25
20	011	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	49,07	981,40
21	011	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	59,36	237,44
22	011	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	127,69	1276,90

23	011	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	153,33	1533,30
24	011	317161554.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	20,000	200,06	4001,20
25	011	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,565	33,84	323,68
26	011	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	211,403	38,20	8075,59
27	011	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	45,900	3,61	165,70

4 Vodorovné konštrukcie

28	011	411127999	Strop polomontovaný z nosníkov železobetónových a stropné vložky 16+5 s podstlpikovaním a nadbetonovaním tr.betonu C25/30, so sieťovinou a oceľovou výstužou	m2	288,000	130,00	37440,00
29	011	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	5,539	151,03	836,56
30	011	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,620	10,74	425,52
31	011	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,620	4,28	169,57
32	011	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	34,620	15,46	535,23
33	011	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	34,620	4,21	145,75
34	011	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,493	1894,81	2828,95
35	011	411365006.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 85	ks	29,000	184,80	5359,20
36	011	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	21,092	158,18	3336,33
37	011	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	97,565	20,14	1964,96
38	011	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	97,565	5,23	510,26
39	011	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,315	1815,17	571,78
40	011	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,556	1887,97	2937,68

5 Komunikácie

41	221	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	49,965	7,87	393,22
42	221	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	49,965	21,34	1066,25
43	592	592460017300.S	Dlažba betónová , rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	50,465	19,71	994,67

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44	011	611460241.S	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	264,240	13,10	3461,54
45	011	611460383.S	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	264,240	11,52	3044,04
46	011	612460383.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1342,315	9,27	12443,26
47	011	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1484,365	9,74	14457,72
48	011	622460385.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	579,230	12,71	7362,01
49	011	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	448,110	9,98	4472,14
50	011	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	579,230	8,07	4674,39
51	011	625250205.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,315	39,07	129,52
52	011	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	59,203	43,95	2601,97

53	011	625250210.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,000	47,38	900,22
54	011	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	87,720	39,44	3459,68
55	011	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	54,780	37,26	2041,10
56	011	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	24,400	51,57	1258,31
57	011	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	13,340	182,42	2433,48
58	011	631319171.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	13,340	18,83	251,19
59	011	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,598	1628,74	2602,73
60	011	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	34,620	30,62	1060,06
61	011	632452646.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	m2	210,050	18,29	3841,81
62	011	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	51,550	24,29	1252,15
63	011	632452658.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 17 mm	m2	213,550	35,00	7474,25
64	011	634601523.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	4,880	8,92	43,53
65	760	642942111.S	Osadenie ocelej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	40,000	65,22	2608,80
66	553	553310007200.S	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	9,000	35,13	316,17
67	553	553310007600.S	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	31,000	36,11	1119,41
68	760	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	5,000	255,78	1278,90
69	553	553310010334.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30	ks	5,000	63,72	318,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	40,000	9,43	377,20
71	592	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	40,400	2,75	111,10
72	211	931992111.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	m2	0,781	7,73	6,04
73	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	531,860	3,23	1717,91
74	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	531,860	2,12	1127,54
75	003	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	533,390	4,06	2165,56
76	011	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	533,390	5,88	3136,33
77	011	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	27,000	11,51	310,77
78	011	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	2,29	11,45
79	429	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 100x100 mm	ks	5,000	3,82	19,10
80	013	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	85,000	115,75	9838,75
81	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	187,000	16,68	3119,16
82	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3740,000	0,50	1870,00
83	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	187,000	35,00	6545,00

99 Presun hmôt HSV

84	011	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	896,121	8,15	7303,39
----	-----	-------------	---	---	---------	------	---------

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolácie proti vode a vlhkosti

85	711	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	353,550	0,76	268,70
86	246	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,106	2475,95	262,45
87	711	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	264,240	0,25	66,06
88	283	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	303,876	0,71	215,75
89	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	707,100	5,87	4150,68
90	628	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	813,165	4,66	3789,35
91	711	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	39,510	11,13	439,75
92	711	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	34,620	14,53	503,03
93	711	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	60,300	13,33	803,80
94	711	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	2,60	260,00

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

95	711	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	326,040	1,26	410,81
96	283	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	374,946	0,51	191,22
97	711	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,80	280,00

713 Izolácie tepelné

98	713	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	580,000	5,46	3166,80
99	631	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	295,800	17,13	5067,05
100	631	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	295,800	24,52	7253,02
101	713	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	267,440	1,36	363,72
102	283	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	272,789	13,74	3748,12
103	713	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	5,675	2,10	11,92
104	631	631440036900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, pre prevetrávané fasády	m2	2,040	26,48	54,02
105	631	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	3,749	8,84	33,14
106	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	1,40	140,00

762 Konštrukcie tesárske

107	762	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	37,000	15,84	586,08
108	762	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	64,000	17,44	1116,16
109	591	591510001200.S	Cementotriesková doska hr. 14 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	70,400	23,35	1643,84
110	762	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	19,000	18,74	356,06
111	607	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	57,478	14,66	842,63

112	762	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1555,000	1,07	1663,85
113	605	605120003200.S	Dodávka reziva	m3	5,040	295,30	1488,31
114	762	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	545,000	2,02	1100,90
115	762	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	4,50	450,00
763 Konštrukcie - drevostavby							
116	763	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	5,200	41,35	215,02
117	763	763138211.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	269,150	32,27	8685,47
118	763	763170045	5-Revízne dverka kovové zatváranie na zámok 400x400 mm-vid' výkaz	ks	5,000	49,23	246,15
119	763	763170046	6-Revízne dverka kovové zatváranie na zámok 600x400 mm	ks	5,000	63,65	318,25
120	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	414,100	12,48	5167,97
121	612	612220000700.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy so stredovou podpornou konštrukciou, rozpätia 12 - 20 m, pre haly, vrátane impregnácie	m2	380,265	23,83	9061,71
122	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	4,50	450,00
764 Konštrukcie klampiarske							
123	764	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, sklon strechy do 30°	m	24,000	10,89	261,36
124	764	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	2,000	7,87	15,74
125	764	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	80,000	7,98	638,40
126	764	764171266.S	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	m	76,000	15,26	1159,76
127	764	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	14,000	81,65	1143,10
128	764	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m2	435,000	32,58	14172,30
129	764	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	40,000	21,16	846,40
130	764	764173702.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	ks	5,000	44,62	223,10
131	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	76,000	39,77	3022,52
132	764	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	33,89	135,56
133	764	764421530	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm-balkónový profil	m	31,000	21,49	666,19
134	764	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	25,000	37,75	943,75
135	764	764711113.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	m	61,000	18,65	1137,65
136	764	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,90	190,00
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							
137	765	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	435,000	8,59	3736,65
138	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	6,10	610,00
766 Konštrukcie stolárske							
139	760	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,000	16,39	3212,44
140	283	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	196,000	2,41	472,36

141	283	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	196,000	0,91	178,36
142	611	611410005401	1-Plastové okno jednokridlové OS, 900x570 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	ks	10,000	115,30	1153,00
143	611	611410008702	2-Plastové okno dvojkridlové OS+O, 1500x1220 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	20,000	330,18	6603,60
144	611	611410009703	3-Plastové okno dvojkridlové OS+O, 2200x570 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	10,000	297,36	2973,60
145	611	611410002304	4-Plastové dvere jednokridlové 1000x2070 mm	ks	5,000	509,30	2546,50
146	760	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	5,000	39,35	196,75
147	611	611720000100.S	3/S-Dvere do bytu vstupné plné, šírka 900x1970 mm, EI/EW15 vr.zámku a kovania	ks	5,000	586,19	2930,95
148	760	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	40,000	26,82	1072,80
149	611	611610000400.S	1/S, 2/S-Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	39,000	137,83	5375,37
150	611	611610000400.S1	4/S-Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné vrátane šikmého držiadla z oboch strán	ks	1,000	150,18	150,18
151	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	40,000	23,10	924,00
152	760	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	40,000	11,59	463,60
153	611	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	m	67,100	15,89	1066,22
154	766	766811002.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	10,000	7,13	71,30
155	615	615620000200	Kuchynská linka - spodné skrinky 1,2m	ks	10,000	2000,00	20000,00
156	766	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,55	55,00
767			Konštrukcie doplnkové kovové				
157	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	45,000	4,80	216,00
158	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1191,000	2,43	2894,13
159	133	133110000105	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	2033,856	3,20	6508,34
160	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,10	110,00
771			Podlahy z dlaždíc				
161	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	115,750	4,10	474,58
162	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	109,800	20,02	2198,20
163	597	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	121,441	21,80	2647,41
164	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,000	3,55	355,00
776			Podlahy povlakové				
165	775	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	472,031	2,97	1401,93
166	283	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	520,178	1,77	920,72
167	775	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	m2	423,600	10,52	4456,27
168	284	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	436,308	12,80	5584,74
169	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,35	35,00
781			Obklady				

170	771	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	125,738	21,78	2738,57
171	597	597640002100.S	Obkladačky keramické 1xvxhr 200x250x6,8 mm	m2	128,253	14,36	1841,71
172	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	2,00	200,00

783

Nátery

173	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	113,212	11,01	1246,46
174	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	60,262	4,16	250,69
175	783	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	210,000	4,47	938,70

784

Maľby

176	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1875,705	1,23	2307,12
177	784	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1875,705	1,72	3226,21

795

Lokálne kúrenie

178	795	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6,5 kW	ks	30,000	19,66	589,80
179	541	541450000509	Krbové kachle na drevo, na tuhé palivo	ks	30,000	680,00	20400,00
180	795	998795201	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,00	100,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

181	449	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	ks	4,000	33,43	133,72
-----	-----	----------------	---	----	-------	-------	--------

Celkom

496354,25

ZADANIE

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov
 Objekt: SO 01 - Nájomný bytový dom
 Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,450	26,39	1595,28
2	R	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	60,450	1,45	87,65
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	46,800	5,30	248,04
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	46,800	3,40	159,12
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,360	5,04	137,89
6	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,720	0,51	27,91
7	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,360	0,86	23,53
8	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,090	4,73	156,52
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,800	22,83	520,52
10	583	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	41,040	17,22	706,71

4

Vodorovné konštrukcie

11	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,560	58,88	268,49
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	R	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	80,000	3,02	241,60
13	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,720	16,68	12,01
14	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,480	0,50	3,24
15	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,720	14,05	10,12
16	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,720	35,00	25,20

99

Presun hmôt HSV

17	011	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	49,662	15,53	771,25
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	--------

PSV

713

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

18	713	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	147,000	3,40	499,80
19	283	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	52,020	1,11	57,74

20	283	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	41,616	1,22	50,77
21	283	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	55,590	1,60	88,94
22	283	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,550	1,82	4,64
23	713	713482306.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	4,000	3,60	14,40
24	283	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,080	2,21	9,02
25	713	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,30	130,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

26	R	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	65,000	25,57	1662,05
27	R	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	18,000	32,24	580,32
28	R	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	17,000	12,85	218,45
29	721	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	10,000	12,85	128,50
30	R	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	14,35	215,25
31	R	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	22,000	15,99	351,78
32	R	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	10,000	3,78	37,80
33	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	20,000	4,18	83,60
34	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	6,19	61,90
35	R	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	10,000	9,12	91,20
36	286	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	10,000	47,24	472,40
37	R	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	5,000	14,70	73,50
38	R	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	2,26	11,30
39	551	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	56,63	283,15
40	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	65,000	1,16	75,40
41	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	18,000	1,46	26,28
42	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	64,000	1,39	88,96
43	721	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,00	100,00

722 Zdravotníckej - vnútorný vodovod

44	R	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	24,65	49,30
45	R	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,500	27,50	68,75
46	R	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	3,000	32,28	96,84
47	721	722171130.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	50,000	18,45	922,50
48	721	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	40,000	22,64	905,60
49	721	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	52,500	29,41	1544,03

50	721	722172113.S	Potrubié z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	55,000	16,13	887,15
51	721	722172114.S	Potrubié z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	2,000	19,47	38,94
52	721	722190222.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	10,000	130,97	1309,70
53	R	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	60,000	10,96	657,60
54	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,57	55,70
55	R	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,25	7,25
56	107	1077808	Guľový kohút s vypúšťaním DN32	ks	1,000	27,85	27,85
57	R	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	10,000	2,80	28,00
58	551	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet,	ks	10,000	5,10	51,00
59	R	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,57	55,70
60	551	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	10,000	15,07	150,70
61	R	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,24	7,24
62	551	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	26,66	26,66
63	R	722221365	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	10,000	5,57	55,70
64	422	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	10,000	12,57	125,70
65	R	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	22,45	44,90
66	449	449150000100.S	Hydrantový systém so splošiteľnou hadicou C 52	ks	2,000	351,31	702,62
67	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	207,000	2,11	436,77
68	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	207,000	1,52	314,64
69	721	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,70	70,00

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

70	R	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	10,000	37,47	374,70
71	642	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná	ks	9,000	180,01	1620,09
72	642	642360004900.S1	Misa záchodová keramická kombi bezbariérová	ks	1,000	206,70	206,70
73	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	10,000	42,34	423,40
74	642	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	9,000	97,53	877,77
75	642	642110000300.S1	Umývadlo keramické bezbarierové, farba biela,	ks	1,000	269,00	269,00
76	R	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	10,000	3,40	34,00
77	554	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	10,000	32,14	321,40
78	721	725291116.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička, zrkadlo)	ks	10,000	4,50	45,00
79	634	634650000200.S	Zrkadlo nerezové pre telesne postihnuté osoby	ks	1,000	146,09	146,09
80	634	634650001300.S	Zrkadlo bez osvetlenia, vrátane úchytovej na stenu	ks	9,000	97,36	876,24
81	721	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,36	13,08
82	552	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	38,53	77,06
83		49150	Nerezové madlo sklopné	ks	1,000	68,00	68,00
84	721	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000	8,19	8,19
85		49060	Nerezové závesné sedátko do sprchy, sklopné	ks	1,000	489,00	489,00
86	R	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	súb	10,000	24,48	244,80
87	552	552310001900.S1	Kuchynský drez nerezový	ks	10,000	112,00	1120,00
88	R	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumulčného stojateho do 120 L	súb	9,000	64,90	584,10
89	541	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	ks	9,000	405,90	3653,10

90	721	725539111.S	Montáž elektrického ohrievača závesného akumuláčného ležateho do 120 L	ks	1,000	62,49	62,49
91	541	541240001200.S	Ohrievač vody elektrický tlakový nástenný ležatý akumuláčny, objem 120 l	ks	1,000	475,16	475,16
92	R	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	50,000	8,97	448,50
93	551	551110020000	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2"	ks	50,000	11,57	578,50
94	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	10,000	16,72	167,20
95	551	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	10,000	52,13	521,30
96	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	10,000	4,54	45,40
97	551	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	10,000	79,64	796,40
98		415763	Set sprchy ručnej	ks	10,000	137,00	1370,00
99	R	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	10,000	3,21	32,10
100	R	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	9,89	98,90
101	551	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový	ks	10,000	46,62	466,20
102	R	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	10,000	10,15	101,50
103	551	551620007100.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	10,000	21,04	210,40
104	721	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,30	30,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové					
105	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	9,49	142,35
106	553	553100100	Ocelová konštrukcia	kg	15,000	3,20	48,00
107	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,90	90,00
781		Obklady					
108	771	781493112.S1	Montáž plastových dvierok 150x300 pri obklade do tmelu	ks	10,000	3,50	35,00
109	283	283810000108.S1	Dvierka revízne , rozmer 150x300 mm	ks	10,000	5,14	51,40
110	771	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	2,00	200,00

Celkom

36475,59

P.č.	polož.č.	popis	m.j.	mn.	jedm.cena	dodávka	jedm.cena	montáž
						cena spolu		cena spolu
Rozvádzače								
1	info	Rozvádzač Rb1-Rb10	ks	10	0,00		150,00	1 500,00
Spolu:								
Káble a vodiče								
1	info	CYKY-J 5x6	m	300	0,00		3,95	1 185,00
2	info	CYKY-O 2x2,5	m	300	0,00		1,25	375,00
3	info	CYA 16	m	300	0,00		2,39	717,00
4	info	CYKY-O,J 3x1,5	m	800	0,00		0,81	648,00
5	info	CYKY-J 3x2,5	m	1050	0,00		1,23	1 291,50
6	info	CYKY-J 5x4	m	120	0,00		4,05	486,00
7	info	H07RN-F (CGSG) 5G4	m	20	0,00		4,70	94,00
8	info	elektroinštalčná rúrka do ø 32, s vŕahovacím drôtom	m	500	0,00		1,25	625,00
9	info	elektroinštalčná rúrka ø 50, s vŕahovacím drôtom	m	100	0,00		2,95	295,00
10	info	CYA 4	m	300	0,00		0,74	222,00
11	info	CYA 6	m	100	0,00		0,90	90,00
Spolu:								
Inštalčný materiál								
1	info	svietidlo stropné závesné s LED žiarovkou 15 W, IP 20 vrátane žiarovky	ks	20	0,00		48,00	960,00
2	info	svietidlo stropné s LED žiarovkou 12 W, IP 20 vrátane žiarovky	ks	30	0,00		30,00	900,00
3	info	svietidlo stropné s LED žiarovkou 12 W, IP 44 vrátane žiarovky	ks	10	0,00		39,00	390,00
4	info	svietidlo nástenné s LED žiarovkou 9 W, IP 23 vrátane žiarovky	ks	10	0,00		37,00	370,00
5	info	vypínač, prepínač	ks	60	0,00		5,10	306,00
6	info	1f zásuvka	ks	150	0,00		4,30	645,00
7	info	prístrojová krabica KP 68	ks	90	0,00		0,31	27,90
8	info	prístrojová krabica KPR 68 KA	ks	120	0,00		1,65	198,00
9	info	wago svorky 5ks svorka / 1 ks KPR 68 KA	ks	600	0,00		1,24	744,00
10	info	rozvodná krabica KR 97/5	ks	30	0,00		3,03	90,90
11	info	sporákový vypínač	ks	20	0,00		33,00	660,00
12	info	lustrový hák s hmoždinkou	ks	20	0,00		0,45	9,00
13	info	rekuperačná reverzná jednotka - max.prietok vzduchu 60 m3/h- teleskopické potrubie cez	ks	10	0,00		1 524,00	15 240,00
14	info	ovládač k rekuperácii s tromi prepínačmi – pod omietku	ks	10	0,00		85,00	850,00
15	info	prípojnice potencionálneho vyrovnania 1804 UP	ks	10	0,00		35,00	350,00
Spolu:								
Bleskozvod a uzemnenie								
1	info	AlMgSi 50, s podperami	m	120	0,00		0,95	114,00
2	info	AlMgSi 50/PV01 vrátane uchytenia	m	40	0,00		0,95	38,00

3	info	FeZn o 10, zvodové vedenie	m	25	0,00	2,40	60,00
4	info	FeZn 30/4, základové zemnenie	m	170	0,00	2,40	408,00
5	info	zberacia tyč JP15 výšky 1,5 m + 2x DJ4 vrátane uchytenia	ks	5	0,00	12,00	60,00
6	info	skúšobná svorka SZ	ks	7	0,00	2,00	14,00
7	info	ochranný uholník OU + 2x držiak ochranného uholníka Duz do muriva	ks	7	0,00	8,00	56,00
8	info	Popisný štítok	ks	7	0,00	0,50	3,50
9	info	spojovacie svorky na bleskozvod (SS, Sk, SP1, So..)	ks	40	0,00	1,20	48,00

Spolu:

Ostatné

HZS	sekanie drážok a ich omietnutie	hod	75	10,00	0	750
	vrtanie otvorov v stene a uloženie káblov	hod	50	8,00	0	400
	osadenie svietidiel a ich zapojenie	hod	40	15,00	0	600
	ukončenie vodičov	hod	25	10,00	0	250
HL.XI.	Odborná prehliadka a skúška	hod	20	25,00	0	500

32 570,80

REKAPITULÁCIA:

Materiál

Montáž

Rozvádzače

Káble a vodiče

Inštalačný materiál

Bleskozvod a uzemnenie

HZS

ZRN spolu:

Odborná prehliadka a skúška:

Spolu bez DPH:

32 570,80 €

ZADANIE

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov

Objekt: SO 02 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,09	40,18
2	R	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	6,000	15,38	92,28
3	R	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,378	48,04	1315,24
4	R	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,378	2,13	58,32
5	R	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	88,840	29,14	2588,80
6	R	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	88,840	3,02	268,30
7	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	14,080	5,30	74,62
8	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	14,080	3,40	47,87
9	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,574	5,04	209,53
10	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,148	0,51	42,41
11	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,574	0,86	35,75
12	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	76,102	4,43	337,13
13	583	583310003200.S	Strkopiesok frakcia 0-32 mm	t	17,280	17,22	297,56
14	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,890	22,83	522,58
15	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	41,202	21,72	894,91

2

Zakladanie

16	R	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	1,500	64,38	96,57
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4

Vodorovné konštrukcie

17	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,020	58,88	413,34
18	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,500	134,71	67,36

8

Rúrové vedenie

19	R	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	2,000	34,18	68,36
20	552	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	87,16	87,16
21	552	552520045900.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	160,39	160,39
22	R	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	30,00	60,00

23	552	552520089400.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 100/100 s prírubovou odbočkou	ks	1,000	115,90	115,90
24	R	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	130,000	0,60	78,00
25	286	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	142,090	1,32	187,56
26	R	871181058	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	10,000	0,70	7,00
27	286	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	10,930	2,03	22,19
28	R	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	7,000	0,86	6,02
29	286	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	7,000	4,77	33,39
30	R	871251122	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	4,000	0,80	3,20
31	286	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	4,000	9,28	37,12
32	R	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	10,000	10,62	106,20
33	286	286540035300.S	Prechodka PP-R D 32x1", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	5,41	54,10
34	R	877181002	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 40 mm	ks	1,000	12,07	12,07
35	286	286540035400.S	Prechodka PP-R D 40x5/4", systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	13,54	13,54
36	R	877251066	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	2,000	10,11	20,22
37	286	286530152300.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 17 D 90 mm	ks	1,000	7,94	7,94
38	319	319440000400.S	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm	ks	1,000	31,11	31,11
39	R	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	27,28	27,28
40	422	422210017600.S	Posúvač pre domové prípojky s ISO hrdlom 2"-63, PN 16	ks	1,000	152,04	152,04
41	422	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	1,000	68,16	68,16
42	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	32,96	32,96
43	422	422210023200.S	Posúvač prírubový, DN 80, liatina, PN 16	ks	1,000	342,34	342,34
44	950	9500E180	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80, voda a kanál	ks	1,000	289,00	289,00
45	R	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	33,53	33,53
46	449	449160003900.S	Nadzemný hydrant tuhý DN 80 z nehrdzavejúcej ocele, na vodu	ks	1,000	1679,34	1679,34
47	R	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	70,45	70,45
48	551	551180011500.S	Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 100 - do 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez	ks	1,000	68,75	68,75
49	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	147,000	4,66	685,02
50	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,000	1,01	4,04
51	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4,000	6,82	27,28
52	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	13,000	276,44	3593,72
53	R	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	104,35	104,35
54	594	594300001700.S	Vodomerová a armatúrna šachta, objem 6,3 m3, železobetónová 2500x1400 mm	ks	1,000	3634,33	3634,33
55	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	34,60	34,60
56	LVA	LVAL1014	Poklop 600x600, tr."B" (12,5t),	ks	1,000	206,00	206,00

57	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,30	70,60
58	422	4229135200	<i>Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	ks	2,000	48,00	96,00
59	R	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,765	126,88	97,06
60	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,500	1,60	135,20
61	R	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	78,500	1,08	84,78
99				Presun hmôt HSV			
62	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	85,163	41,62	3544,48

PSV

722

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63	R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,57	55,70
64	551	551110013800	<i>Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,</i>	ks	10,000	9,22	92,20
65	R	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,25	7,25
66	107	1077808	<i>Guľový kohút s vypúšťaním DN32</i>	ks	1,000	27,85	27,85
67	R	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	10,000	2,80	28,00
68	551	551210036600	<i>Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet,</i>	ks	10,000	5,10	51,00
69	R	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	10,000	2,80	28,00
70	551	551210036600	<i>Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet,</i>	ks	10,000	5,10	51,00
71	R	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,57	55,70
72	551	551190000900	<i>Spätná klapka vodorovná, 3/4",</i>	ks	10,000	14,67	146,70
73	R	722263415	Montáž vodomeru závit. jednvtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	11,000	20,38	224,18
74	217	2170438000007	<i>Vodomer ozn.MN-montáž do vodor.potrubia, prietok Qn 2,5 DN20 3/4-190</i>	ks	1,000	39,00	39,00
75	721	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,70	70,00

M

23-M

Práce a dodávky M

Montáže potrubia

76	R	230032027	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	spo j	2,000	3,57	7,14
77	R	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spo j	4,000	4,07	16,28
78	309	3092243000	<i>Skrutky presné 021103 5S lisovaná M16x80 mm</i>	tk	0,128	128,00	16,38
79	311	3111802400	<i>Matice presné 6 hranné 021401 mosadzné sústružené M16</i>	tk	0,128	1,56	0,20
80	311	3112092200	<i>Podložky hrubé 021721 otvor 18 mm</i>	tk	0,128	0,60	0,08
81	273	2731130200	<i>Výrobky gumové tesniace - krúžky tesniace D rúr 80 128x144x40 mm</i>	ks	13,000	0,58	7,54
82	273	2732231000	<i>Výrobky gumové tesniace - krúžky tesniace gumové D 50 50x105x3 mm</i>	ks	6,000	0,45	2,70

Celkom

24522,43

ZADANIE

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov

Objekt: SO 03 - Kanalizačná prípojka splašková

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	10,000	24,94	249,40
2	R	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	140,814	15,60	2196,70
3	R	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	140,814	3,02	425,26
4	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	376,200	5,30	1993,86
5	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	376,200	3,40	1279,08
6	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,350	5,04	364,64
7	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,700	0,51	73,80
8	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,350	0,86	62,22
9	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	68,460	4,43	303,28
10	583	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	61,614	17,22	1060,99
11	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	58,170	22,83	1328,02
12	583	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	104,706	18,22	1907,74

4

Vodorovné konštrukcie

13	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,183	58,88	835,10
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

8

Rúrové vedenie

14	R	817364111p	Montáž betónových útesov do šachty DN 300	ks	1,000	50,00	50,00
15	R	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	37,77	37,77
16	R	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	36,000	0,90	32,40
17	286	286120001200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	35,000	9,22	322,70
18	R	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	68,500	2,89	197,97
19	286	286120006200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8,	ks	14,974	150,00	2246,10
20	R	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	9,000	5,36	48,24
21	286	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém,	ks	9,135	4,00	36,54
22	R	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	9,000	7,39	66,51
23	286	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká	ks	9,135	56,80	518,87
24	R	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 315	ks	4,000	7,39	29,56
25	286	286510010700	Prechodka šachtová PVC-U, DN 315	ks	4,060	25,00	101,50
26	R	892311000.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	36,000	2,50	90,00
27	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	68,500	3,12	213,72

28	R	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	57,22	114,44
29	100	1000001146	Šachtové dno s kietkou - 100/100/12 SW	ks	2,000	375,00	750,00
30	003	00300130	Šachtová skruž - 100/50/12SW s poplast stúpačkou	ks	1,010	115,00	116,15
31	003	00300120	Šachtová skruž - 100/25/12SW	ks	2,020	99,00	199,98
32	002	00200110	Kónus - 100/60/62,5/12SW	ks	2,020	385,00	777,70
33	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	34,60	69,20
34	552	552410002400	Poklop liatinový D 400,	ks	2,000	189,00	378,00
35	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	104,500	1,08	112,86
99			Presun hmôt HSV				
36	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	194,600	41,62	8099,25

Celkom

26689,55

P.č.	polož.č.	popis	m.j.	mn.	jedn.cena	cena spolu
Rozvádzače						
1	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE-C - centr.mer.- IMC	ks	1	196,00	196,00
1	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE1 - 10 meraní	ks	1	150,00	150,00
Spolu:						
Inšalačný materiál						
1	Inf.c.	kábel NAYY-J 4x25	m	15	4,38	65,70
2	Inf.c.	rúrka PVC ø63	m	5	5,40	27,00
Spolu:						
Uzemnenie RE						
1	inf.c.	FeZn ø10	m	15	1,20	18,00
Spolu:						
Zemné práce						
1	Inf.c.	Výkop a zásyp ryhy o rozmere 35x85 cm	m	5	14,98	74,90
2	Inf.c.	pretláčanie pod cestou	m	0	200,00	0,00
Ostatné						
1	HL. XI.	Odborná prehliadka a skúška	hod	20	35,00	700,00
2	HZS	ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	5	10,00	50,00
MONTÁŽ						
1	inf.c.	kábel AYKY-J 4x25, vrátane upevnenia	m	15	3,95	59,25
	inf.c.	rúrka PVC ø63	m	5	5,10	25,50
	inf.c.	FeZn ø10	m	15	0,98	14,70
	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE-C, IMC	ks	1	350,00	350,00
2	inf.c.	elektromerový rozvádzač RE1 - 10 meraní	ks	1	100,00	100,00
Spolu:						

REKAPITULÁCIA:

Materiál Montáž

Rozvádzače

Inšalačný materiál

Uzemnenie

Zemné práce

HZS

ZRN spolu:

Odborná prehliadka a skúška:

FA bez DPH:

1831,05 €

ZADANIE

Stavba: Rožňava - Výstavba 10 obecných nájomných bytov

Objekt: SO 05 - Odstavné plochy

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	113107144	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 100 mm, -0,255t	m2	2,600	18,18	47,27
2	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	58,000	5,03	291,74
3	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	58,000	1,33	77,14
4	R	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,000	3,22	186,76
5	R	167102102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	58,000	1,35	78,30
6	R	171201203	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	58,000	0,69	40,02
7	R	181101102	Uprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	0,53	83,21

2

Zakladanie

8	R	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	157,000	0,70	109,90
9	693	6936657012	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m2	m2	172,000	1,58	271,76

5

Komunikácie

10	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	143,000	10,50	1501,50
11	221	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	143,000	14,05	2009,15
12	592	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, hr. 80 mm	m2	150,000	20,94	3141,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	R	22250776021420	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m2	5,500	1,50	8,25
14	R	22250776031120	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1,000	25,48	25,48
15	R	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	50,000	12,47	623,50
16	592	5922903060	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/25/12 cm, sivá	ks	53,000	9,75	516,75
17	R	919735111	Rezanie asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,000	3,93	102,18
18	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,663	16,68	11,06
19	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,912	0,50	7,96
20	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,663	65,00	43,10

99

Presun hmôt HSV

21	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	98,248	8,96	880,30
----	-----	-------------	--	---	--------	------	--------

Celkom

10056,33





ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlásenie

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 335,
v zastúpení predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Ondkom

vyhlasuje,

že má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky nižšie uvedený podiel plnenia zo zmluvy:

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel z celkového objemu stavebných prác
1	S A E, s.r.o., Nábřežie Hornádu 8, Spišská Nová Ves, IČO: 31727123	Vykurovanie, Zdravotechnika	8,42 %
2	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, Poprad, IČO: 36465895	Elektroinštalácia	5,47 %
3	TVM SK, s.r.o., Levočská Dolina 3227/50, Levoča IČO: 44140363	Splnenie ekonomického a finančného postavenia – INDEX N05	0,50 %

V Poprade dňa

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva