KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE SO 02 - Verejné osvetlenie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE	00315745	
Projektant	Ing. Ján Božek		
Zhotoviteľ	International Trading Slovakia s.r.o.	44689179	SK2022797865
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	10.2.2025		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	6 588,22					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 046,66					18	VRN z rozpočtu	1 020,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 634,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	1 020,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 654,88
24	DPH 23,00 % z 15 654,88	3 600,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**19 255,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

International Trading Slovakia s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE**

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
54423	PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00
SO02	SO 02 - Verejné osvetlenie	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00
	Celkom	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		**Práce a dodávky M**				
21-M		**Elektromontáže**				
1	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	190,000	1,27	241,30
2	345710006220.S	*Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm*	*m*	*190,000*	*1,23*	233,70
72	210040375.S/R	Montáž objimky na uchytenie závesného kábla	ks	2,000	28,00	56,00
73	*PC1*	*Uchytenie závesného kábla na stožiaroch*	*ks*	*2,000*	*55,00*	110,00
74	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	42,000	1,29	54,18
5	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,50	75,00
6	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	7,000	0,50	3,50
7	*345290008800.S*	*Patrón poistkový 10A*	*ks*	*7,000*	*0,65*	4,55
8	210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pól, 1+1pól	ks	7,000	8,50	59,50
9	*PC3*	*Prapäťová ochrana SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED do stožiarovej svorkovnice*	*ks*	*7,000*	*38,54*	269,78
10	210192554.S	Svorkovnica 1-pólová vrátane zapojenia 10 - 35 mm2	ks	3,000	2,50	7,50
11	*R*	*Svorkovnica odbočovacia z hl. vedenia*	*ks*	*3,000*	*3,47*	10,41
12	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	20,00	140,00
13	*ISKRA 24W*	*A Svietidlo Iskra LED 24W 3500K T3 (Pema DK)*	*ks*	*7,000*	*310,00*	2 170,00
15	210201871/R	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	7,000	20,00	140,00
16	*4006*	*Spojovacie prvky so sivou krytkou pre B-50 B-50A*	*ks*	*7,000*	*1,55*	10,85
17	*592620001030*	*Betónový základ pre stožiare B-50, rozmer 240x255 mm, výška 900 mm, výška kotvenia 35 mm, trieda betónu C 25/30, PEMA*	*ks*	*7,000*	*72,36*	506,52
		trieda betónu C25/30 stožiare SAL 114/B60, SAL 120				0,00
18	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	7,000	15,00	105,00
19	*348370005300*	*Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-11, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L2*	*ks*	*7,000*	*27,63*	193,41
		jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L2				0,00
20	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	7,000	20,00	140,00
64	210202001.S	Osadenie stožiara hliníkového výšky do 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	7,000	65,00	455,00
65	*316740002000*	*Hliníkový stožiar so zemným koncom rovný SAL-3/B60 dz, d 114 mm, výška 3 m, anodizovaný inox, PEMA*	*ks*	*7,000*	*315,22*	2 206,54
		B-50/Z-50				0,00
23	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	7,000	75,00	525,00
24	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	19,52	136,64
56	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	155,000	2,50	387,50
57	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*147,250*	*2,39*	351,93

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

International Trading Slovakia s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,25	25,00
59	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*kg*	*12,500*	*9,49*	118,63
		20 * 0,625		12,500		
30	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	1,50	15,00
31	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*10,000*	*0,59*	5,90
60	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12,000	2,50	30,00
61	*354410000400.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01*	*ks*	*12,000*	*0,97*	11,64
62	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,50	35,00
63	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*14,000*	*1,38*	19,32
32	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,50	17,50
33	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*7,000*	*0,87*	6,09
34	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,95	57,00
35	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*60,000*	*0,59*	35,40
36	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	200,000	1,50	300,00
37	*341110028800.S*	*Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2*	*m*	*200,000*	*1,99*	398,00
38	210901101.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 4x16	m	30,000	1,50	45,00
39	*341110035400.S*	*Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2*	*m*	*30,000*	*2,85*	85,50
40	210950205	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg	m	190,000	4,50	855,00
66	MD	Mimostavenisková doprava	%	25,934	5,00	129,67
67	MV	Murárske výpomoci	%	78,884	1,00	78,88
68	PD	Presun dodávok	%	25,934	1,00	25,93
69	PM	Podružný materiál	%	40,632	3,00	121,90
71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	104,818	1,00	104,82
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				
46	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,200	42,50	93,50
48	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	155,000	11,50	1 782,50
49	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	43,000	0,30	12,90
50	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	155,000	0,50	77,50
51	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*155,000*	*0,11*	17,05
52	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	155,000	2,60	403,00
53	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	155,000	2,60	403,00
70	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,443	1,00	30,44

95-M **Revízie**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	700,00	700,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

75	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	340,00	340,00
77	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové zameranie pätiek stožiarov	eur	1,000	340,00	340,00
76	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	340,00	340,00

Celkom 15 654,88

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva")

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Liptovské Sliače**
Sídlo:	Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
Zastúpený:	Mgr. Milan Frič, starosta obce
Bankové spojenie:	8304442031/5600
IBAN:	SK51 5600 0000 0083 0444 2031
IČO :	00315745
DIČ:	2020589725
Telefón:	044/4372171
e-mail:	urad@liptovskesliace.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ:	**International Trading Slovakia s.r.o.**
Sídlo:	Tatranská cesta 50, 034 01 Ružomberok
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vl. č.: 54223/L
IČO:	44689179
DIČ:	2022797865
IČ DPH:	SK2022797865
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:	Roman Tkáčik, konateľ
IBAN:	SK39 7500 0000 0040 2272 3689
Telefón:	0905 602 855
e-mail:	tkacik.its@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany".

II.
Preambula

1. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ a ŠR:
   Názov projektu: Prepojovací chodník Liptovské Sliače, Vyšný Sliač
   Kód projektu: NFP309070FMQ5
   Kód výzvy: MAS_070/7.2/3
   Opatrenie: 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

III.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: Prepojovací chodník Liptovské Sliače, Vyšný Sliač, Objekt SO 02 - Verejné osvetlenie (ďalej spolu len ako „dielo") spočívajúce v zhotovení stavby a to podľa špecifikácie v prílohe č. 1 – Cenová ponuka-ocenený výkaz výmer zo dňa 10.2.2025

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 1 a 2 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

IV.
Termín vykonania diela

1. Dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a ukončené ho objednávateľovi odovzdať v nasledujúcom časovom intervale:
   Termín odovzdania diela – do 60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo

2. Termíny stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy sa môžu predlžovať o čas prekážok (Vyššia moc- podľa článku 10 tejto zmluvy) na strane objednávateľa, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve.

3. Vykonaním diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie diela v súlade so zmluvou, a jeho následná spôsobilosť pre úspešné ukončenie preberacieho konania (odovzdanie diela objednávateľovi na základe preberacieho protokolu), vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov). V rámci vykonania diela sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje uskutočniť všetky úpravy, ktoré budú potrebné za účelom uvedenia priestorov, kde bude dielo vykonávať do pôvodného stavu.

V.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je

cena bez DPH	*15 654,88 €*
DPH 23%	*3 600,62 €*
cena celkom s DPH	*19 255,50 €*

   slovom: devätnásťtisícdvestopäťdesiatpäť 50/100 eur
   (ďalej aj „cena za vykonanie diela")

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, a že sú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, v požadovanej kvalite, a pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN.

VI.
Fakturácia a splatnosť ceny

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise preberacieho protokolu (súčasťou preberacieho protokolu musí byť rozpis prác a tovarov). Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.

2. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany a označenie čísla zmluvy objednávateľa. Prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

VII.
Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične a priestorovo vymedzené v deň začatia vykonávania diela.

VIII.
Vykonanie diela

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľa pri vykonávaní diela, a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

2. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.

3. Zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi predpismi SR v plnej miere zodpovedá za požiarnu bezpečnosť, za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadov, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavenisko z hľadiska bezpečnosti práce ako aj hlásenie nebezpečnej udalosti, závažnej priemyselnej havárie a pracovného a iného úrazu, ako aj predpisy ochrany životného prostredia.

4. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, požiar) počas vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. na príslušné orgány a zabezpečiť ostatné povinnosti vyplývajúce z uvedených predpisov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.

5. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží objednávateľovi doklad o oprávnení vykonať dielo, doklad o školení zamestnancov z BOZP, resp. preukaz, osvedčenie a doklad o činnosti. Objednávateľ pred začatím prác vykoná poučenie o BOZP a OOPP.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie BOZP zhotoviteľom, a v prípade ak dôjde k porušeniu predpisov BOZP zhotoviteľom, pozastaviť vykonávanie diela, alebo okamžite odstúpiť od zmluvy.

7. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce z vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť svojou činnosťou objekty objednávateľa.

8. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi, a objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo bez vád prevziať. Objednávateľ môže prevziať aj dielo, ktoré má drobné vady, nebrániace jeho riadnemu užívaniu, a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie.

10. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä:

    a) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
    b) ostatné doklady podľa príslušných STN
    c) revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o zhode zabudovaných výrobkov
    d) rozpis prác a tovarov

11. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný poverenými zamestnancami oboch zmluvných strán a stavebným dozorom objednávateľa. V protokole musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté, t.j. preberacie konanie úspešne ukončené okamihom podpisu preberacieho protokolu zo strany objednávateľa, v ktorom vyhlási, že dielo preberá.

12. Dielo bude objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v odovzdávacom a preberacom protokole budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má zároveň vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, za podmienok určených v § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR, príslušnými STN a vykonávacími vyhláškami, ktoré sa na vykonanie diela vzťahujú, najmä vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetných prác bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetných prác, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetných prác osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC) – sociálne verejné obstarávanie.

16. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK"), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

    a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022,
    b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
    c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
    e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,
    g) Miestna akčná skupina OZ Stredný Liptov,
    h) Ministerstvo Pôdohospodárstva a Rozvoja vidieka SR.

IX.
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.

2. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov, a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela (podpis preberacieho protokolu). Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

3. Pokiaľ sa počas záručnej lehoty na diele vyskytne vada, je objednávateľ povinný ju bez zbytočného odkladu po zistení písomne uplatniť u zhotoviteľa (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady sa považuje aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. V reklamácii musí byť vada popísaná. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu reklamovanú (uplatnenú) v súlade s touto zmluvou, v lehote stanovenej na základe dohody zmluvných strán, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný umožniť

zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne, v závislosti od povahy vady. V prípade ak je vada neodstrániteľná je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na jej odstránenie.

4. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu (firmu). Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

X.
Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy.

XI.
Ukončenie platnosti zmluvy

1. Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:

   a) vzájomne uzavretej písomnej dohody
   b) odstúpením od zmluvy - odstúpiť od zmluvy je oprávnená ktorékoľvek zmluvná strana v prípade podstatného porušenia povinností stanovených zmluvou druhou zmluvnou stranou, za podstatné porušenie povinností sa považuje najmä neplnenie povinností vyplývajúcich z čl. III., IV., VIII., a IX. zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie.

XII.
Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za vykonanie diela za každý deň omeškania.

XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

2. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkom. Pre všetky práva a povinnosti neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.

4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

5. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ nadobudne 1 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh, v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.

9. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.

10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu odosielajúcej zmluvnej strane.

11. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace (vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.

V Liptovských Sliačoch, dňa 03.04.2025

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.

objednávateľ **Zhotoviteľ**

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka-ocenený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE SO 02 - Verejné osvetlenie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE	00315745	
Projektant	Ing. Ján Božek		
Zhotoviteľ	International Trading Slovakia s.r.o.	44689179	SK2022797865
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	10.2.2025		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	6 588,22				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 046,66				18	VRN z rozpočtu	1 020,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 634,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	1 020,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 654,88
24	DPH 23,00 % z 15 654,88	3 600,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**19 255,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

ITS International Trading Slovakia s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE**

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
54423	PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00
SO02	SO 02 - Verejné osvetlenie	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00
	Celkom	15 654,88	3 600,62	**19 255,50**	0,00	14 634,88	0,00	1 020,00	0,00

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	M	**Práce a dodávky M**				
	21-M	**Elektromontáže**				
1	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	190,000	1,27	241,30
2	*345710006220.S*	*Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm*	*m*	*190,000*	*1,23*	233,70
72	210040375.S/R	Montáž objimky na uchytenie závesného kábla	ks	2,000	28,00	56,00
73	*PC1*	*Uchytenie závesného kábla na stožiaroch*	*ks*	*2,000*	*55,00*	110,00
74	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	42,000	1,29	54,18
5	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,50	75,00
6	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	7,000	0,50	3,50
7	*345290008800.S*	*Patrón poistkový 10A*	*ks*	*7,000*	*0,65*	4,55
8	210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pól, 1+1pól	ks	7,000	8,50	59,50
9	*PC3*	*Prapäťová ochrana SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED do stožiarovej svorkovnice*	*ks*	*7,000*	*38,54*	269,78
10	210192554.S	Svorkovnica 1-pólová vrátane zapojenia 10 - 35 mm2	ks	3,000	2,50	7,50
11	*R*	*Svorkovnica odbočovacia z hl. vedenia*	*ks*	*3,000*	*3,47*	10,41
12	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	20,00	140,00
13	*ISKRA 24W*	*A Svietidlo Iskra LED 24W 3500K T3 (Pema DK)*	*ks*	*7,000*	*310,00*	2 170,00
15	210201871/R	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	7,000	20,00	140,00
16	*4006*	*Spojovacie prvky so sivou krytkou pre B-50 B-50A*	*ks*	*7,000*	*1,55*	10,85
17	*592620001030*	*Betónový základ pre stožiare B-50, rozmer 240x255 mm, výška 900 mm, výška kotvenia 35 mm, trieda betónu C 25/30, PEMA*	*ks*	*7,000*	*72,36*	506,52
		trieda betónu C25/30 stožiare SAL 114/B60, SAL 120				0,00
18	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	7,000	15,00	105,00
19	*348370005300*	*Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-11, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L2*	*ks*	*7,000*	*27,63*	193,41
		jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L2				0,00
20	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	7,000	20,00	140,00
64	210202001.S	Osadenie stožiara hliníkového výšky do 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	7,000	65,00	455,00
65	*316740002000*	*Hliníkový stožiar so zemným koncom rovný SAL-3/B60 dz, d 114 mm, výška 3 m, anodizovaný inox, PEMA*	*ks*	*7,000*	*315,22*	2 206,54
		B-50/Z-50				0,00
23	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	7,000	75,00	525,00
24	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	19,52	136,64
56	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	155,000	2,50	387,50
57	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*147,250*	*2,39*	351,93

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,25	25,00
59	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*kg*	*12,500*	*9,49*	118,63
		20 * 0,625		12,500		
30	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	1,50	15,00
31	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*10,000*	*0,59*	5,90
60	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12,000	2,50	30,00
61	*354410000400.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01*	*ks*	*12,000*	*0,97*	11,64
62	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,50	35,00
63	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*14,000*	*1,38*	19,32
32	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	7,000	2,50	17,50
33	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*7,000*	*0,87*	6,09
34	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,95	57,00
35	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*60,000*	*0,59*	35,40
36	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	200,000	1,50	300,00
37	*341110028800.S*	*Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2*	*m*	*200,000*	*1,99*	398,00
38	210901101.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 4x16	m	30,000	1,50	45,00
39	*341110035400.S*	*Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2*	*m*	*30,000*	*2,85*	85,50
40	210950205	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg	m	190,000	4,50	855,00
66	MD	Mimostavenisková doprava	%	25,934	5,00	129,67
67	MV	Murárske výpomoci	%	78,884	1,00	78,88
68	PD	Presun dodávok	%	25,934	1,00	25,93
69	PM	Podružný materiál	%	40,632	3,00	121,90
71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	104,818	1,00	104,82
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				
46	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,200	42,50	93,50
48	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	155,000	11,50	1 782,50
49	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	43,000	0,30	12,90
50	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	155,000	0,50	77,50
51	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*155,000*	*0,11*	17,05
52	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	155,000	2,60	403,00
53	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	155,000	2,60	403,00
70	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,443	1,00	30,44
	95-M	**Revízie**				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PREPOJOVACÍ CHODNÍK NA PARCELE C-KN 2928, VYŠNÝ SLIAČ, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zhotoviteľ: International Trading Slovakia s.r.o.
Miesto: LIPTOVSKÉ SLIAČE, VYŠNÝ SLIAČ

Spracoval:
Dátum: 10.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	700,00	700,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

75	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	340,00	340,00
77	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové zameranie pätiek stožiarov	eur	1,000	340,00	340,00
76	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	340,00	340,00

Celkom 15 654,88

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE 3

International Trading Slovakia s.r.o.