

VÝKAZ VÝMER

Stavba: *Múzeum Malokarpatskej operácie Strážavy -stavebné úpravy*

Objekt: *SO 01 Múzeum*

Časť:

JKSO: Dátum: 2.2.2016

Neoddeliteľnou súčasťou zadania je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie

Zadanie neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejme z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií

P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieu, remesla	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých betónových kociek kameniva, -0,41700t	m2	10,000		
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,000		
3	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,000		
4	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	29,439		
5	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	29,439		
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,856		
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,141		
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,428		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,141		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,625		
11	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,870		
12	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	t	32,166		
13	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,428		
2 Zakladanie						
14	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 6-12 mm	m3	5,625		
15	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	28,125		
16	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2	m2	28,688		
17	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	56,250		
18	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien akéhokoľvek muríva	m2	196,537		
5 Komunikácie						
19	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,444		
20	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,440		
21	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,444		
22	5922763000	Tvárnica betónová doska 50x50x4	ks	20,648		
23	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z akýchkoľvek prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	15,000		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie						

24	622421151	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	196,537		
25	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plstou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	44,280		
26	625250150	Zateplenie ostenia hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	9,110		
27	627471151	Reprofilácia degradovného povrchu stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	20,000		
28	631571010	Násyp z kameniva ťaženého triedeného vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	m3	1,406		
9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				
29	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	56,250		
30	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	57,375		
31	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,125		
32	938902051	Očistenie povrchu konštrukcií otryskaním - pod nové povrchy - sokel	m2	44,280		
33	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	240,000		
34	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	240,000		
35	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	240,000		
36	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	3,375		
37	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	185,469		
38	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	16,459		
39	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	230,426		
40	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	16,459		
41	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,918		
42	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,459		
43	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	16,000		
99		Presun hmôt HSV				
44	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	108,326		
PSV		Práce a dodávky PSV				
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
45	711472056	Zhotovenie izolácie proti vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	32,130		
46	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	38,556		
47	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,583		
712		Izolácie striech				
48	712300891	Urovanie a opravenie podkladovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30°	m2	20,615		
49	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	20,615		
50	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	23,295		
51	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	203,255		

52	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	2,010		
53	162843	PVC strešná fólia, rozmery 1.54 x 20.0 m svetlošedá, pre kotvený PVC systém	m2	2,332		
54	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	8,181		
55	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	6,650		
56	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	53,200		
57	712973710	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	6,650		
58	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	53,200		
59	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	6,650		
60	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	53,200		
61	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	6,650		
62	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	53,200		
63	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	6,200		
64	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	49,600		
65	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	22,610		
66	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	26,002		
67	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,823		
764		Konštrukcie klampiarske				
68	764352225	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	12,050		
69	764352919	Oprava žľabov z pozinkovaného Pz plechu pododkvapových polkruhových rš 330 mm kompletným prespádovaním s potrebným doplnením alebo výmenou prvkov vrátane ich dodania	m	50,000		
70	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000		
71	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	1,000		
72	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov	m	5,050		
73	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	3,300		
74	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,811		
769		Montáž vzduchotechnických zariadení				
75	769035057	Montáž nepriehľadnej mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.200-0.280 m2	ks	4,000		
76	4290041444	Nepriehľadná mriežka 500x500	ks	4,000		
783		Nátery				
77	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	50,000		
78	783614200	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	50,000		
Celkom cena bez DPH				- EUR		

<i>DPH</i>	23%
<i>Celková cena s DPH</i>	- EUR