

# Zmluva o poskytovaní služieb

č.: CPBB\_ZM\_090-2013\_2013

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

## I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava
- V zastúpení: pplk. Ing. Miroslav Magula – riaditeľ Centra podpory Banská Bystrica  
na základe plnomocenstva KM-OPVA2-2013/341-030  
zo dňa 09.04.2013
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000180023/8180  
IČO: 00 151 866  
IČ DPH: SK2020571520
- (ďalej len „objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ: **ISS Facility Services spol. s r.o.**  
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
- V zastúpení: Ing. Zoltán Fröhlich – finančný manažér, spolupodpisujúca osoba na základe  
plnomocenstva  
Ladislav Bacigál – prokurista spoločnosti
- IČO: 313 45 212  
IČ DPH: SK 2020300788  
Zapísaná v OR: Okresného súdu v Bratislave I., odd. Sro, vložka č. 4601/B  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 25141483/7500
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a údržba v objektoch MV SR – **Štátny ústredný bankový archív, Radničné nám. 16, 969 01 Banská Štiavnica.**
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou o poskytovaní služieb č. **SE-OVO2-2012/000592-108.**
3. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších vyhlášok.
2. Cena predmetu zmluvy je stanovená v EUR bez DPH a s DPH a tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. 12, bod 2 tejto zmluvy.
4. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. a 2. zahŕňa všetky súvisiace náklady zhotoviteľa s predmetom zmluvy.

#### **IV. MIESTO PLNENIA**

1. Miestom plnenia zmluvy sú všetky objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Špecifikácia objektov je uvedená v prílohe č. 1 k zmluve.

#### **V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ za seba a svojich zamestnancov zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto zmluve. Zhotoviteľ na krytie týchto rizík predloží objednávateľovi poistnú zmluvu s poistnou sumou minimálne 200.000 €, ktorú bol povinný uzavrieť v súlade s čl. V. Rámcovej dohody.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.

#### **VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu zmluvy, na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
2. Úhrada faktúr sa vykoná výhradne prevodným príkazom.
3. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú cenu dňom dodania predmetu zmluvy.
4. Faktúry doporučené zasielané zhotoviteľom k preplácaniu musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Zhotoviteľ zašle faktúru na preplatenie vždy s jednou kópiou a potvrdením dodania predmetu zmluvy.
5. U faktúr neobsahujúcich všetky náležitosti daňového dokladu si objednávateľ vyhradzuje právo vrátiť ich zhotoviteľovi na dopracovanie.
6. U faktúr zasielaných ako obyčajná poštová zásielka nie je možné vymáhať úroky z omeškania v prípade oneskoreného preplatenia faktúr.

#### **VII. ZAMESTNANCI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie prác prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo v rámci subdodávateľských organizácií. Zaväzuje sa zamestnávať spoľahlivých zamestnancov, resp. zamestnancov subdodávateľských organizácií a zabezpečiť ich kontrolu prostredníctvom objektových vedúcich. Ručí za skutočnosť, že má s poskytovanými zamestnancami, prípadne subdodávateľskými organizáciami uzavretú riadnu pracovnú zmluvu, alebo zmluvu o poskytovaní služieb a že sa jedná o osoby bezúhonné.
2. Zamestnancom vykonávajúcim predmet zmluvy je prísne zakázané čítať písomnosti, aktá, atď., vrátane zákazu používať prístroje ako sú počítač, kopírovacie a iné reprografické zariadenia, fax, telefón a iné. Súčasne sa mu zakazuje otvárať skrine, PC a ostatné zariadenia na mieste ich pôsobenia.
3. Zamestnancom vykonávajúcich predmet zmluvy je ďalej zakázané umožniť na pracovisko prístup osobám, ktoré nie sú zhotoviteľom na poskytovanie predmetu zmluvy určené.

4. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní vykonávať predmet zmluvy podľa pokynov poverenej osoby zhotoviteľa a požiadaviek povereného pracovníka objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zabezpečí výber svojich zamestnancov tak, aby mali všetky potrebné školenia z hygienického minima, bezpečnosti práce a odborné znalosti podľa vykonávaného predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ zabezpečí školenie svojich zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany.
7. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa musia absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa: Nariadenie MV SR č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov MV SR a PZ.

#### **VIII. MATERIÁL A VYBAVENIE**

1. Zhotoviteľ zabezpečí na vykonávanie dohodnutého predmetu zmluvy podľa prílohy č.1 k zmluve potrebný materiál, stroje, prístroje, zariadenia a mechanické prostriedky.
2. Zhotoviteľ zabezpečí prevádzky schopnosť a priebežne vykoná údržbu a revíziu použitých strojných zariadení, určených na vykonávanie predmetu zmluvy.

#### **IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností uvedených zmluve, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny nesplnenej pomernej časti predmetu zmluvy, za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odsúhlasených faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť nedostatky v poskytovanom predmete zmluvy má objednávateľ nárok vymáhať zmluvnú pokutu za každý deň z omeškania vo výške 0,05 % z ceny vadnej časti čiastočného plnenia predmetu zmluvy.

#### **X. ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMIENOK**

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu. Zároveň sa zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť, inému subjektu pôsobiacemu na relevantnom trhu za výhodnejších podmienok ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.
2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa plnenia predmetu zmluvy, respektíve odo dňa účinnosti zmluvy.
3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky.
4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné služby, ktoré sú predmetom zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v tomto článku je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 700 000,- EUR do 14 dní odo dňa výzvy doručenej zhotoviteľovi.

## XI. ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu je možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota podľa tohto bodu je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podpísanými Rámcovými dohodami.
2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky musia byť vyjadrené písomnou formou a musia byť súhlasne obojstranne podpísané zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky a zmeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a objednávateľ i zhotoviteľ dostanú po dva rovnopisy.
4. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú po dobu trvania rámcovej dohody, t.j. do **25. 09. 2015**.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej obsah vzájomne odsúhlasili.

Prílohy:

1. Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb
2. Cena predmetu zmluvy

V Banskej Bystrici, dňa:  
za objednávateľa:

**pplk. Ing. Miroslav Magula**

-----  
riaditeľ Centra podpory Banská Bystrica

V Bratislave, dňa:  
za zhotoviteľa:

**Ing. Zoltán Fröhlich**

-----  
finančný manažér, spolupodpisujúca osoba na základe plnomocenstva

**Ladislav Bacigál**

-----  
prokurista spoločnosti

**Špecifikácia objektov a miesto poskytovania služieb**

P.č.	Názov tovaru *	Merná jednotka	ŠÚBA Radn.16	ŠÚBA Radn.4	ŠÚBA Staroz.9.	SPOLU
<b>A.</b>	<b>Help desk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A1</b>	<b>licencia modulu SAP</b>	<b>ks</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2</b>	<b>cena za 24 h dispečing</b>	<b>1h</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Drobná údržba a opravy</b>					<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>paušálna údržba</b>	<b>x/0</b>				<b>0</b>
B1.1	Tarifná trieda č.1 - T1	HZS	1	1	1	1
B1.2	Tarifná trieda č.2 - T2	HZS	1	1	1	1
B1.3	Tarifná trieda č.3 - T3	HZS	1	1	1	1
B1.4	Tarifná trieda č.4 - T4	HZS	1	1	1	1
B1.5	Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	1	1	1	1
B1.6	Tarifná trieda č.6 - T6	HZS	1	1	1	1
<b>B2</b>	<b>maľby a nátery</b>	<b>x/0</b>				<b>0</b>
B2.1	maľba jednofarebná	m <sup>2</sup>	300	200	0	500
B2.2	nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m <sup>2</sup>	100	50	0	150
B2.3	izolovanie	m <sup>2</sup>	100	50	0	150
B2.4	odstránenie starých náterov oškrabaním	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.5	penetračný náter	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.6	maľba latexová dvojnásobná	m <sup>2</sup>	0	0	0	0

B2.7	náter olejový soklov a stien	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.8	náter drevených konštrukcií	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.9	náter kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.10	čistenie kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	50	50	0	100
B2.11	čistenie radiátorov	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.12	náter radiátorov	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.13	náter oceľových potrubí do DN 50mm	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.14	vyspravenie omietok stierkou do 30%	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.15	zakrývanie podláh papierom	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.16	zakrývanie fóliou	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B2.17	vyčistenie	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>stavebné práce</b>	<b>x/0</b>				0
B3.1	domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom	m <sup>2</sup>	50	30	0	80
B3.2	domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom	m <sup>2</sup>	40	20	0	60
B3.3	oprava omietok stien vnútorných	m <sup>2</sup>	50	20	0	70
B3.4	oprava omietok stropov	m <sup>2</sup>	300	100	0	400
B3.5	sadrokartónové priečky s izoláciou	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.6	sadrokartónové stropy s izoláciou	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.7	mazanina z betónu prostého 100 mm výšky	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.8	poter cementový	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.9	murivo z tehál plných do 290 mm	m <sup>2</sup>	0	0	0	0

B3.10	murivo z tvárníc POROTERM	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.11	osadenie zárubní do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	0	0	0	0
B3.12	osadenie zárubní od 2,5m <sup>2</sup> do 4,5 m <sup>2</sup>	ks	0	0	0	0
B3.13	čistenie	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B3.14	zakrývanie otvorov, predmetov fóliou s materiálom	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>podlahy</b>	<b>x/0</b>				0
B4.1	strhnutie starých kobercov	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.2	položenie nových kobercov bez materiálu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.3	odstránenie PVC podláh	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.4	položenie nových podláh PVC bez materiálu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.5	demontáž laminátových podláh	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.6	montáž laminátových podláh bez materiálu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.7	montáž obkladov 200 x 200 mm bez materiálu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.8	montáž dlažby 300 x 300 mm bez materiálu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.9	opravy dlažby s materiálom TERACO	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B4.10	opravy dlažby s materiálom GRESS 8 mm	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>rozvody elektrickej energie</b>	<b>x/0</b>				0
B5.1	montáž svetidla bez materiálu	ks	60	30	0	90
B5.2	montáž vypínačov a zásuviek	ks	50	20	0	70
B5.3	montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	100	80	0	180
B5.4	montáž káblu CYKY 4bx6 až 4bx10 na pevno	bm	0	0	0	0

B5.5	demontáž svietidla stropného žiarovkového	ks	0	0	0	0
B5.6	demontáž svietidla stropného žiarivkového	ks	0	0	0	0
B5.7	demontáž svietidla vývojkového vonkajšieho	ks	0	0	0	0
B5.8	demontáž vypínačov a zásuviek	ks	0	0	0	0
B5.9	odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	5	5	0	10
B5.10	termovízne meranie el. rozvádzačov	ks	0	0	0	0
B5.11	vypracovanie protokolu s termovízneho merania	ks	0	0	0	0
B5.12	oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	50	50	50	150
B5.13	oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	50	50	50	150
B5.14	očistenie a náter bleskozvodu	bm	100	100	100	300
<b>B6</b>	<b>izolátérské práce</b>	<b>x/0</b>				0
B6.1	čistenie podkladu	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.2	odtrhanie lepenky	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.3	náter vyrovnávajúcej vrstvy	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.4	modifikovanie pri atike a prienikov	bm	0	0	0	0
B6.5	tmelenie pri starom plechovaní	bm	10	0	0	10
B6.6	natavenie lepenkových pásov	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.7	pretavenie spojov zažehlenie	bm	0	0	0	0
B6.8	dodávka a montáž odvetrávacích komínkov	ks	0	0	0	0
B6.9	náter ochranný REFLEXNÝ	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.10	vyčistenie zberných mís	ks	5	0	0	5



B6.11	presúvanie hromozvodov	bm	0	0	0	0
B6.12	náter atiky RENOLASTOM	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.13	natavenie ťažkých pásov na atiku	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B6.14	výroba a montáž zberačov vody	ks	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>zdravotechnika</b>	<b>x/0</b>				0
B7.1	oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	50	60	0	110
B7.2	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 50	bm	60	60	0	120
B7.3	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN 50	bm	50	50	0	100
B7.4	montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	30	30	0	60
B7.5	demontáž záchodovej odsávacej alebo kombinačnej	ks	20	30	0	50
B7.6	montáž záchodovej misy klasickej	ks	20	20	0	40
B7.7	demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	6	6	0	12
B7.8	montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	6	6	0	12
B7.9	demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	0	0	0	0
B7.10	montáž umývadla bez armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	0	0	0	0
B7.11	demontáž batérie nástennej do G 3/4	ks	0	0	0	0
B7.12	montáž batérie nástennej chromovanej	ks	60	60	0	120
B7.13	Pretlakový voz na čistenie potrubí	HZS	1	0	0	1
B7.14	Dopravné pretlak voza	km	1	0	0	1
B7.15	Fekálny voz	HZS	1	0	0	1
B7.16	Dopravné fekálneho voza	km	1	0	0	1

B7.17	Uloženie kalov na ČOV	m3	8	0	0	8
B7.18	Voda do pretlak. voza	m3	1	0	0	1
B7.19	Čistenie šachiet	HZS	1	0	0	1
B7.20	Čistenie odpadov do 73 mm	HZS	1	0	0	1
B7.21	Čistenie zvislých potrubí do 200 mm	HZS	1	0	0	1
B7.21	Čistenie ležatých potrubí do 300 mm	HZS	1	0	0	1
B7.22	Stavebné práce po demont. a montáži ZTI predmetov T3	HZS	1	0	0	1
<b>B8</b>	<b>ústredné kúrenie</b>	<b>x/0</b>				0
B8.1	potrubie z oceľových rúr závitových čiernych spájaných zvarovaním do DN 15	bm	0	0	0	0
B8.2	demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru 38 mm	bm	0	0	0	0
B8.3	potrubie z rúr hladkých bezošvých nízkotlakých do priemeru 38/2,6 mm	bm	0	0	0	0
B8.4	demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	ks	0	0	0	0
B8.5	montáž závitovej armatúry s tromi závitmi do G 1/2	ks	0	0	0	0
B8.6	demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	0	0	0	0
B8.7	montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>B9</b>	<b>oprava vonkajšej fasády</b>	<b>x/0</b>				0
B9.1	cementová omietka ostenia	m <sup>2</sup>	100	80	0	180
B9.2	potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou	m <sup>2</sup>	100	80	0	180
B9.3	vonkajšia omietka vápennocementová štuková podhľadov zložitosti 1 až 2	m <sup>2</sup>	50	10	0	60
B9.4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká	m <sup>2</sup>	100	100	0	200
B9.5	vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m <sup>2</sup>	0	0	0	0

B9.6	vonkajšia omietka ostena BAUMIT tenkovrstvá akrylátová Granopor základ ryhovaná 3 mm	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B9.7	montáž a demontáž lešenia ťaž. radov. spodlahami z dosiek, šírky 2,00 až 2,50 m pri zať. plochy 3kpa, výšky 20 až 30 m	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B9.8	príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
B9.9	otlčenie omietok vonkajších	m <sup>2</sup>	50	10	0	60
<b>B10</b>	<b>zámočnicke práce</b>	<b>x/0</b>				0
B10.1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m <sup>2</sup>	30	30	0	60
B10.2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m <sup>2</sup>	30	30	0	60
B10.3	dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	5	5	0	10
B10.4	dodanie a montáž oplatenie strojového v 170mm na oceľ stĺpky rozteč 3 m	bm	0	50	100	150
<b>B11</b>	<b>stolárske práce</b>	<b>x/0</b>				0
B11.1	dodanie a montáž prahov do 800 mm	ks	10	10	0	20
B11.2	dodanie a montáž prahov nad 800 mm	ks	10	10	0	20
B11.3	oprava dopasovanie dvier a okien	ks	100	100	0	200
<b>B12</b>	<b>sklenárske práce</b>	<b>x/0</b>				0
B12.1	zasklievanie okien sklom do 5 mm	m <sup>2</sup>	100	100	100	300
B12.2	dodanie a montáž /lepenie/ zrkadiel	m <sup>2</sup>	3	0	0	3
<b>B13</b>	<b>žalúzie a rolety</b>	<b>x/0</b>				0
B13.1	dodanie a montáž vertikálnych textilných	m <sup>2</sup>	50	50	0	100
B13.2	dodanie a montáž horizontálnych interiérových	m <sup>2</sup>	50	50	0	100
B13.3	oprava žalúzií	HZS	1	1	0	1
<b>C</b>	<b>Správa technickej dokumentácie, obsluha zariadení, revízie a kontroly</b>					0

<b>C1</b>	<b>technická administratíva - správca objektu</b>	<b>x/0</b>				0
C1.1	správca objektu K1	HZS	0	0	0	0
C1.2	správca objektu K2	HZS	1	1	1	1
C1.3	správca objektu K3	HZS	0	0	0	0
<b>C2</b>	<b>revízia technických zariadení</b>	<b>x/0</b>				0
C2.1	výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	1	1	1
C2.2	výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1	1	0	1
C2.3	výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	1	1	0	1
C2.4	výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1	1	0	1
C2.5	výkon revízneho technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	1	1	0	1
C2.6	výkon revízneho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	1	0	1
C2.7	výkon funkcie energetického audítora	HZS	1	1	0	1
<b>D</b>	<b>Servis a obsluha technických zariadení</b>					0
<b>D1</b>	<b>servis zariadení VZT</b>	<b>x/0</b>				0
	<b>VZT jednotka</b>	<b>ks</b>				0
D1.1	kontrola istiacich a bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť	ks	0	0	0	0
D1.2	premazanie ložísk ventilátora	ks	0	0	0	0
D1.3	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia)	ks	0	0	0	0
D1.4	kontrola riadiaceho zariadenia a jeho funkčnosť	ks	0	0	0	0
D1.5	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	0	0	0	0
D1.6	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0	0

D1.7	dotiahnutie všetkých skrutiiek a spojov	ks	0	0	0	0
D1.8	kontrola špirálovej skrine a obežného kolesa	ks	0	0	0	0
D1.9	napnutie klinových remeňov	ks	0	0	0	0
D1.10	kontrola súosovosti klinových remení	ks	0	0	0	0
D1.11	kontrola izolátorov chvenia	ks	0	0	0	0
D1.12	kontrola vodného/elektrického ohrievača	ks	0	0	0	0
D1.13	kontrola vodného chladiča	ks	0	0	0	0
D1.14	kontrola trojcestných ventilov	ks	0	0	0	0
D1.15	prečistenie a premazanie	ks	0	0	0	0
D1.16	kontrola čerpadiel a kompresorov	ks	0	0	0	0
D1.17	kontrola servopohonov na klapkách uzatváracích a zmiešavacích	ks	0	0	0	0
D1.18	kontrola servopohonu na protimrazovej ochrane	ks	0	0	0	0
D1.19	nastavenie uzatváracích klapiek	ks	0	0	0	0
D1.20	nastavenie cirkulačných klapiek	ks	0	0	0	0
D1.21	nastavenie obtokových klapiek	ks	0	0	0	0
D1.22	kontrola čistoty rekuperátora	ks	0	0	0	0
D1.23	prečistenie vnútorných plôch jednotky	ks	0	0	0	0
D1.24	funkčná skúška	ks	0	0	0	0
D1.25	čistenie výustiek	ks	0	0	0	0
D1.26	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	ks	0	0	0	0
D1.27	výmena vzduchových filtrov	ks	0	0	0	0

D1.28	dodávka vzduchových filtrov	ks	0	0	0	0
D1.29	výmena vadných dielov	ks	0	0	0	0
D1.30	obnova poškodenej izolácie	HZS	0	0	0	0
D1.31	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0	0
D1.32	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D1.33	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
	<b>VENTILÁTOR</b>	<b>ks</b>				0
D1.34	kontrola prevádzkových parametrov (prúdy, napätia, hlučnosť)	ks	0	0	0	0
D1.35	kontrola izolačných odporov motorov a káblov	ks	0	0	0	0
D1.36	funkčná skúška	ks	0	0	0	0
D1.37	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie	ks	0	0	0	0
D1.38	výmena vadných dielov	HZS	0	0	0	0
D1.39	obnova poškodených náterov	HZS	0	0	0	0
D1.40	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D1.41	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
	<b>FAN-COIL</b>	<b>ks</b>				0
D1.42	vyčistenie kondenzačnej vaničky	ks	0	0	0	0
D1.43	kontrola odtoku kondenzátu	ks	0	0	0	0
D1.44	čistenie výmenníka a povrchu lamiel	ks	0	0	0	0
D1.45	narovnanie lamiel hrebeňom	ks	0	0	0	0
D1.46	odvzdušnenie výmenníkov	ks	0	0	0	0

D1.47	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr	ks	0	0	0	0
D1.48	kontrola pripojovacích hadíc	ks	0	0	0	0
D1.49	kontrola funkčnosti zmeny otáčok ventilátora	ks	0	0	0	0
D1.50	kontrola vôle ložísk ventilátora	ks	0	0	0	0
D1.51	kontrola chodu a hlučnosti ventilátora	ks	0	0	0	0
D1.52	utiahnutie povolených skrutkových spojov	ks	0	0	0	0
D1.53	preskúšanie vo všetkých režimoch prevádzky	ks	0	0	0	0
D1.54	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0	0
D1.55	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D1.56	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
	<b>CHLADIACI STROJ</b>	<b>ks</b>				0
D1.57	kontrola prevádzkových tlakov freónu	ks	0	0	0	0
D1.58	kontrola prehriatia alebo podchladenia freónu	ks	0	0	0	0
D1.59	kontrola množstva freónu – doplnenie na predpísané množstvo	ks	0	0	0	0
D1.60	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0	0
D1.61	vyčistenie lamiel kondenzátora	ks	0	0	0	0
D1.62	kontrola vôle ložísk a lopatiek ventilátorov	ks	0	0	0	0
D1.63	kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode	ks	0	0	0	0
D1.64	kontrola fázovania, prevádzkových parametrov (prúdu, napätia)	ks	0	0	0	0
D1.65	kontrola expanzného ventilu	ks	0	0	0	0
D1.66	kontrola vysokotlakového presostatu	ks	0	0	0	0

D1.67	kontrola nízkotlakého presostatu	ks	0	0	0	0
D1.68	kontrola ohrevu oleja – jeho odber	ks	0	0	0	0
D1.69	kontrola teplotných snímačov	ks	0	0	0	0
D1.70	kontrola silových obvodov – kontakty a stav stýkačov	ks	0	0	0	0
D1.71	kontrola silových obvodov – dotiahnutie skrutiiek	ks	0	0	0	0
D1.72	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	0	0	0	0
D1.73	kontrola elektromagnetických ventilov	ks	0	0	0	0
D1.74	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	0	0	0	0
D1.75	kontrola snímača prietoku vody	ks	0	0	0	0
D1.76	kontrola regulačných a uzatváracích armatúr chladiacich agregátov	ks	0	0	0	0
D1.77	kontrola chodu obehového čerpadla	ks	0	0	0	0
D1.78	kontrola automatických ovzdušňovacích ventilov	ks	0	0	0	0
D1.79	vizuálna kontrola poistného ventilu	ks	0	0	0	0
D1.80	kontrola základného tlaku v expanzomate	ks	0	0	0	0
D1.81	kontrola tesnosti okruhu	ks	0	0	0	0
D1.82	naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu	ks	0	0	0	0
D1.83	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0	0
D1.84	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D1.85	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
	<b>SPLIT</b>	<b>ks</b>				0
D1.86	kontrola ventilátorov kondenzátora	ks	3	0	0	3



D1.87	kontrola tesnosti systému	ks	3	0	0	3
D1.88	kontrola el. zariadení	ks	3	0	0	3
D1.89	premazanie ložísk ventilátorov	ks	3	0	0	3
D1.90	kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení	ks	3	0	0	3
D1.91	kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia)	ks	3	0	0	3
D1.92	kontrola riadiaceho modulu	ks	3	0	0	3
D1.93	kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka	ks	3	0	0	3
D1.94	kontrola ohrevu oleja	ks	3	0	0	3
D1.95	kontrola teplotných snímačov	ks	3	0	0	3
D1.96	kontrola silového obvodu	ks	3	0	0	3
D1.97	kontrola izolačných odporov	ks	3	0	0	3
D1.98	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	3	0	0	3
D1.99	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	3	0	0	3
D1.100	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	3	0	0	3
D1.101	drobné práce pri opravách	HZS	1	0	0	1
D1.102	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	0	0	1
D1.103	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
<b>D2</b>	<b>servis UPS - náhradných zdrojov</b>	<b>ks</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D2.1	odstavenie UPS	ks	0	0	0	0
D2.2	prevedenie záťaže na elektrickú sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom	ks	0	0	0	0
D2.3	rozobratie UPS	ks	0	0	0	0

D2.4	vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov	ks	0	0	0	0
D2.5	vyčistenie UPS	ks	0	0	0	0
D2.6	kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity	ks	0	0	0	0
D2.7	kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich doskách za účelom identifikácie chybových signálov	ks	0	0	0	0
D2.8	kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, komparátora, striedača a static switcha	ks	0	0	0	0
D2.9	kontrola výstupných veličín podľa návodu výrobcu	ks	0	0	0	0
D2.10	kontrola činnosti ochrán UPS	ks	0	0	0	0
D2.11	kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	1	0	0	1
D2.12	uviedenie UPS do prevádzky	ks	1	0	0	1
D2.13	prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	1	0	0	1
D2.14	simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu.	ks	1	0	0	1
D2.15	kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	1	0	0	1
D2.16	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS.	HZS	1	0	0	1
<b>D3</b>	<b>servis dieselagregátov</b>	<b>ks</b>				0
D3.1	servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace	ks	0	0	0	0
D3.2	servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov	HZS	0	0	0	0
D3.3	servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov	HZS	0	0	0	0
D3.4	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu.	HZS	0	0	0	0
<b>D4</b>	<b>servis meranie a regulácia</b>	<b>ks</b>				0

D4.1	kontrola funkčnosti a preventívna údržba jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení	ks	0	0	0	0
D4.2	kontrola funkčnosti a preventívna údržba snímačov teploty, tlaku, vlhkosti, výšky hladiny, výskytu plynov a pod.	ks	0	0	0	0
D4.3	kontrola a preventívna údržba pohonov klapiek a ventilov	ks	0	0	0	0
D4.4	kontrola a preventívna údržba vnútornej výbavy rozvádzačov meracej a regulačnej techniky	ks	0	0	0	0
D4.5	Kontrola, prípadne nastavenie systémových parametrov procesnej úrovne riadenia	ks	0	0	0	0
D4.6	údržba aplikačného programového vybavenia nadradeného systému	ks	0	0	0	0
D4.7	odborná prehliadka snímačov výskytu plynu a protipožiarnych klapiek	ks	0	0	0	0
D4.8	drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami	HZS	0	0	0	0
D4.9	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D4.10	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
<b>D5</b>	<b>servis výťahov</b>	<b>ks</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D5.1	kontrola a doplnenie oleja v stroji	ks	12	0	0	12
D5.2	zriadenie brzdy	ks	0	0	0	0
D5.3	kontrola a zriadenie axiálneho ložiska stroja	ks	0	0	0	0
D5.4	čistenie stroja	ks	0	0	0	0
D5.5	zriadenie elektromotora	ks	0	0	0	0
D5.6	vyčistenie a zriadenie chrániča	ks	0	0	0	0
D5.7	vyčistenie transformátora, dotiahnutie svoriek	ks	0	0	0	0
D5.8	kontrola obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0	0
D5.9	zriadenie dverných uzáverok	ks	0	0	0	0
D5.10	kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0	0

D5.11	upevnenie vodičtok kabíny	ks	0	0	0	0
D5.12	dotiahnutie a doplnenie skrutiiek spojov vodičtok	ks	0	0	0	0
D5.13	údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia	ks	0	0	0	0
D5.14	premazanie šachtových dverí	ks	0	0	0	0
D5.15	výmena signálnych žiaroviek	ks	0	0	0	0
D5.16	zriadenie a nastavenie clonky spínača a spínača závažia obmedzovača rýchlosti	ks	0	0	0	0
D5.17	zriadenie, nastavenie a kontrola mostíka	ks	0	0	0	0
D5.18	zriadenie spínačov	ks	0	0	0	0
D5.19	kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte	ks	0	0	0	0
D5.20	doplnenie a dotiahnutie lanovej svorky	ks	0	0	0	0
D5.21	čistenie šachty	ks	0	0	0	0
D5.22	premazanie pohyblivej podlahy	ks	0	0	0	0
D5.23	vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny a protiváhy	ks	0	0	0	0
D5.24	vymedzenie vodiacich čelusti kabíny, kontrola a nastavenie vôle	ks	0	0	0	0
D5.25	kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny	ks	0	0	0	0
D5.26	mazanie celého výťahového zariadenia	ks	0	0	0	0
D5.27	drobné práce pri opravách	HZS	0	0	0	0
D5.28	výmena olejovej náplne prevodovky	ks	0	0	0	0
D5.29	úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN	HZS	0	0	0	0
D5.30	odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie)	HZS	0	0	0	0
D5.31	odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou	HZS	0	0	0	0

D5.32	samostatná výmena nosných prostriedkov	HZS	0	0	0	0
D5.33	prevíjanie motora a práce s tým spojené	ks	0	0	0	0
D5.34	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D5.35	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
D5.36	výmena oleja	ks	0	0	0	0
D5.37	vyčerpanie vody zo šachty	HZS	0	0	0	0
D5.38	odborná prehliadka výťahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy	ks	1	0	0	1
D5.39	odborná skúška výťahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 3/6 rokov	ks	1	0	0	1
D5.40	úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 6/10 rokov	ks	1	0	0	1
<b>D6</b>	<b>servis trafostanice</b>	<b>ks</b>				0
D6.1	vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv	ks	0	0	0	0
D6.2	čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN	ks	0	0	0	0
D6.3	vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice	ks	0	0	0	0
D6.4	zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny	ks	0	0	0	0
D6.5	vykonávanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch podľa STN	ks	0	0	0	0
<b>D7</b>	<b>servis a obsluha kotlov a komínov</b>	<b>ks</b>				0
	<b>Kotolňa</b>	<b>ks</b>				0
D7.1	kontrola výmurovky	ks	0	0	0	0
D7.2	odskúšanie tesnosti spaľovacieho priestoru	ks	0	0	0	0
D7.3	vyčistenie od nečistôt a od nánosov prachu	ks	0	0	0	0
D7.4	nastavenie a kontrola plynovej hlavy a vírnika	ks	0	0	0	0

D7.5	kontrola horákového telesa a jeho funkcie	ks	0	0	0	0
D7.6	kontrola servo pohonu horáka	ks	0	0	0	0
D7.7	premazanie mechanických častí	ks	0	0	0	0
D7.8	nastavenie tiaholových prevodov	ks	0	0	0	0
D7.9	vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka	ks	0	0	0	0
D7.10	kontrola plynovej rady	ks	0	0	0	0
D7.11	kontrola zemniacich spojov na plynovej rade	ks	0	0	0	0
D7.12	kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom	ks	0	0	0	0
D7.13	kontrola riadiaceho automatu horáka	ks	0	0	0	0
D7.14	kontrola elektrických spojov a káblov	ks	0	0	0	0
D7.15	vyčistenie a konzervácia elektrických spojov	ks	0	0	0	0
D7.16	kontrola funkčnosti riadiaceho automatu	ks	0	0	0	0
D7.17	kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie	ks	0	0	0	0
D7.18	nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľovacích pomerov na danom horáku elektronickým meracím prístrojom	ks	0	0	0	0
D7.19	vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách	ks	0	0	0	0
D7.20	servis úpravne vody	ks	0	0	0	0
D7.21	nalitické meranie vody	ks	0	0	0	0
D7.22	kontrola chodu obehových čerpadiel	ks	0	0	0	0
D7.23	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	0	0	0	0
D7.24	úpravy podľa požiadaviek objednávateľa	HZS	0	0	0	0
	<b>Komíny</b>	<b>ks</b>				0

D7.25	komín do priemeru 300 mm	ks	0	0	0	0
D7.26	komín nad priemer 300 mm	ks	0	0	0	0
<b>D8</b>	<b>obsluha zariadení na výrobu tepla a ČOV</b>	<b>ks</b>				0
D8.1	obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 MW	HZS	0	0	0	0
D8.2	obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW	HZS	0	0	0	0
D8.3	obsluha kotolne kategórie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW	HZS	0	0	0	0
D8.4	obsluha výmenikovej stanice	HZS	0	0	0	0
D8.5	obsluha ČOV	HZS	0	0	0	0
<b>D9</b>	<b>servis technických zariadení</b>	<b>x/0</b>				0
D9.1	výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	0	0	0	0
D9.2	výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1	0	0	1
D9.3	výkon servisného technika - plynových zariadení	HZS	0	0	0	0
D9.4	výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1	0	0	1
D9.5	výkon servisného technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	0	0	0	0
D9.6	výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	0	0	1
<b>E</b>	<b>Deratizácia</b>					0
<b>E1</b>	<b>výkon servisného pracovníka deratizácie</b>	<b>návnada/ks</b>				0
E1.1	výkon servisného pracovníka deratizácie	HZS	1	1	1	1
<b>F</b>	<b>Dopravné náklady</b>					0
<b>F1</b>	<b>osobné vozidlo do 3,5t za jeden zásah</b>	<b>x/0</b>				0
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0	0

F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	5	5	0	10
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0	0
<b>F1</b>	<b>nákladné vozidlo do 7,5t za jeden zásah</b>	<b>x/0</b>				0
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	1	0	0	1
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0	0
<b>F1</b>	<b>nákladné vozidlo nad 7,5t za jeden zásah</b>	<b>x/0</b>				0
F1.1	prvá lokalita - kraj BA, TT, TN, NR	ks	0	0	0	0
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	0	0	0	0
F1.3	tretia lokalita - kraj PV, KE	ks	0	0	0	0
<b>G</b>	<b>Sťahovanie</b>					0
<b>G1</b>	<b>hodinové sadzby a doprava</b>	<b>x/0</b>				0
G1.1	Nešpecifická manipulačná práca	HZS	1	0	0	1
G1.2	Strata času pri preprave	HZS	1	0	0	1
G1.3	Doprava - ľahká (úžitkové vozidlá a malé dodávky )	km	0	0	0	0
G1.4	Doprava - stredne ťažká (stredne veľké a veľké dodávky a menšie nákladné vozidlá (napr. Iveco, Ducato, Avia)	km	50	0	0	50
G1.5	Doprava - ťažká (veľké nákladné vozidlá)	km	0	0	0	0
<b>G2</b>	<b>sťahovacie práce</b>	<b>x/0</b>				0
G2.1	Obhliadka miesta sťahovania	ks	4	0	0	4
	<b>Sťahovanie do 100 m</b>	<b>x/0</b>				0
G2.2	do 100 kg	ks	0	0	0	0



G2.3	do 300 kg	ks	0	0	0	0
G2.4	do 500 kg	ks	0	0	0	0
G2.5	1000 kg a viac	ks	550	0	0	550
	<b>Príplatok za každých ďalších 50 m</b>	<b>x/0</b>				0
G2.6	do 100 kg	ks	0	0	0	0
G2.7	do 300 kg	ks	0	0	0	0
G2.8	do 500 kg	ks	0	0	0	0
G2.9	1000 kg a viac	ks	550	0	0	550
	<b>Prekonanie jedného poschodia</b>	<b>x/0</b>				0
G2.10	do 100 kg	ks	0	0	0	0
G2.11	do 300 kg	ks	0	0	0	0
G2.12	do 500 kg	ks	0	0	0	0
G2.13	1000 kg a viac	ks	550	0	0	550
	<b>Prekonanie jedného schodu</b>	<b>x/0</b>				0
G2.14	do 100 kg	ks	0	0	0	0
G2.15	do 300 kg	ks	0	0	0	0
G2.16	do 500 kg	ks	0	0	0	0
G2.17	1000 kg a viac	ks	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Servis rotomatov</b>					0
<b>H1</b>	<b>Technická starostlivosť – servisné prehliadky</b>	<b>x/0</b>				0
H1.1	Kontrola vonkajších i vnútorných častí stroja	ks	0	0	0	0

H1.2	Celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov, filtrov )	ks	0	0	0	0
H1.3	Preskúšanie mechanických funkcií stroja a ich prípadné nastavenie	ks	0	0	0	0
H1.4	Preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch	ks	0	0	0	0
H1.5	Vykonávanie zápisu o prehliadke stroja	ks	0	0	0	0
H1.6	odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa	HZS	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Cenekon percento zľavy</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Objekt č.1 - Radničné námestie č.16, Banská Štiavnica

Objekt č.2 - Radničné námestie č.4, Banská Štiavnica

Objekt č.3 - Starozámocká ul.č.9, Banská Štiavnica

**Cena predmetu zmluvy**

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Výstupná ponuka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A2	cena za 24 h dispečing	1h	1	0,42	0,42	0,084	0,504
B1.1	Tarifná trieda č.1 - T1	HZS	1	7,02	7,02	1,404	8,424
B1.2	Tarifná trieda č.2 - T2	HZS	1	8,42	8,42	1,684	10,104
B1.3	Tarifná trieda č.3 - T3	HZS	1	10,11	10,11	2,022	12,132
B1.4	Tarifná trieda č.4 - T4	HZS	1	12,12	12,12	2,424	14,544
B1.5	Tarifná trieda č.5 - T5	HZS	1	14,55	14,55	2,91	17,46
B1.6	Tarifná trieda č.6 - T6	HZS	1	17,45	17,45	3,49	20,94
B2.1	maľba jednofarebná	m <sup>2</sup>	500	2,8	1400	280	1680
B2.2	nadmerné sádrovanie nad 5% do 15%	m <sup>2</sup>	150	4,22	633	126,6	759,6
B2.3	izolovanie	m <sup>2</sup>	150	1,54	231	46,2	277,2
B2.10	čistenie kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	100	0,58	58	11,6	69,6
B3.1	domurovanie otvorov v stenách hr.100 mm s materiálom	m <sup>2</sup>	80	1,79	143,2	28,64	171,84
B3.2	domurovanie otvorov v stenách hr.150 mm s materiálom	m <sup>2</sup>	60	2,98	178,8	35,76	214,56
B3.3	oprava omietok stien vnútorných	m <sup>2</sup>	70	3,67	256,9	51,38	308,28
B3.4	oprava omietok stropov	m <sup>2</sup>	400	4,96	1984	396,8	2380,8
B5.1	montáž svetidla bez materiálu	ks	90	4,1426	372,834	74,5668	447,4008
B5.2	montáž vypínačov a zásuviek	ks	70	2,86	200,2	40,04	240,24
B5.3	montáž káblu CYKY 2x1,5 až 7x2,5 na pevno	bm	180	1,88	338,4	67,68	406,08
B5.9	odpojenie vodičov v rozvádzači do 16 mm	ks	10	3,03	30,3	6,06	36,36
B5.12	oprava bleskozvodov guľatina FeZn 8 mm v čtetne svoriek	bm	150	8,2	1230	246	1476
B5.13	oprava bleskozvodov lano FeZn 50 mm v čtetne svoriek	bm	150	9,5	1425	285	1710
B5.14	očistenie a náter bleskozvodu	bm	300	0,3	90	18	108
B6.5	tmelenie pri starom plechovaní	bm	10	1,84	18,4	3,68	22,08
B6.10	vyčistenie zberných mís	ks	5	1,58	7,9	1,58	9,48
B7.1	oprava kanalizačného potrubia hrdlového- výmena s vybúraním v murive do DN 110	bm	110	8,2	902	180,4	1082,4
B7.2	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive do DN 50	bm	120	6,2	744	148,8	892,8
B7.3	oprava vodovodného potrubia oceľového pozinkovaného - výmena s vybúraním v murive nad DN 50	bm	100	6,8	680	136	816

B7.4	montáž armatúry SI s dvoma závitmi	ks	60	2,4867	149,202	29,8404	179,0424
B7.5	demontáž záchodovej odsávacej alebo kombinačnej	ks	50	2,54	127	25,4	152,4
B7.6	montáž záchodovej misy klasickej	ks	40	4,9877	199,508	39,9016	239,4096
B7.7	demontáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	12	2,54	30,48	6,096	36,576
B7.8	montáž pisoáru z bieleho diturvilu bez splachovacej nádržky	ks	12	4,9877	59,8524	11,97048	71,82288
B7.12	montáž batérie nástennej chromovanej	ks	120	2,3162	277,944	55,5888	333,5328
B9.1	cementová omietka ostenia	m <sup>2</sup>	180	12,83	2309,4	461,88	2771,28
B9.2	potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou spevňovacou mriežkou	m <sup>2</sup>	180	3,53	635,4	127,08	762,48
B9.3	vonkajšia omietka vápennocementová štuková podhľadov zložitosti 1 až 2	m <sup>2</sup>	60	14,05	843	168,6	1011,6
B9.4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká	m <sup>2</sup>	200	13,51	2702	540,4	3242,4
B9.9	otlčenie omietok vonkajších	m <sup>2</sup>	60	2,14	128,4	25,68	154,08
B10.1	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m <sup>2</sup>	60	25	1500	300	1800
B10.2	dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m <sup>2</sup>	60	20	1200	240	1440
B10.3	dodanie a montáž bezpečnostných zámkov triedy "D"	ks	10	25,67	256,7	51,34	308,04
B10.4	dodanie a montáž oplotenie strojového v 170mm na oceľ stĺpky rozteč 3 m	bm	150	12,83	1924,5	384,9	2309,4
B11.1	dodanie a montáž prahov do 800 mm	ks	20	2,55	51	10,2	61,2
B11.2	dodanie a montáž prahov nad 800 mm	ks	20	5,25	105	21	126
B11.3	oprava dopasovanie dvier a okien	ks	200	3	600	120	720
B12.1	zasklievanie okien sklom do 5 mm	m <sup>2</sup>	300	23,53	7059	1411,8	8470,8
B12.2	dodanie a montáž /lepenie/ zrkadiel	m <sup>2</sup>	3	24,06	72,18	14,436	86,616
B13.1	dodanie a montáž vertikálnych textilných	m <sup>2</sup>	100	25	2500	500	3000
B13.2	dodanie a montáž horizontálnych interiérových	m <sup>2</sup>	100	25,67	2567	513,4	3080,4
B13.3	oprava žalúzií	HZS	1	8,56	8,56	1,712	10,272
C1.2	správca objektu K2	HZS	1	9,94	9,94	1,988	11,928
C2.1	výkon revízneho technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro	HZS	1	12,961	12,9609	2,59218	15,55308
C2.2	výkon revízneho technika - tlakových zariadení	HZS	1	12,41	12,41	2,482	14,892
C2.3	výkon revízneho technika - plynových zariadení	HZS	1	12,41	12,41	2,482	14,892
C2.4	výkon revízneho technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1	12,41	12,41	2,482	14,892

C2.5	výkon revízieho technika – automatické dvere a brány a rampy	HZS	1	16,97	16,97	3,394	20,364
C2.6	výkon revízieho technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	23,03	23,03	4,606	27,636
C2.7	výkon funkcie energetického audítora	HZS	1	23,03	23,03	4,606	27,636
D1.86	kontrola ventilátorov kondenzátora	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.87	kontrola tesnosti systému	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.88	kontrola el. zariadení	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.89	premazanie ložísk ventilátorov	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.90	kontrola funkcie všetkých bezpečnostných zariadení	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.91	kontrola prevádzkových parametrov (tlaky, prúdy, napätia)	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.92	kontrola riadiaceho modulu	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.93	kontrola ventilátora, jeho funkčnosť a nastavenie výparníka	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.94	kontrola ohrevu oleja	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.95	kontrola teplotných snímačov	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.96	kontrola silového obvodu	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.97	kontrola izolačných odporov	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.98	kontrola spínacích elementov v ovládacej časti zariadenia	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.99	prekontrolovanie prúdového nárazu pri štarte kompresora	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.100	dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov	ks	3	6,02	18,06	3,612	21,672
D1.101	drobné práce pri opravách	HZS	1	7	7	1,4	8,4
D1.102	odstraňovanie porúch a opravy	HZS	1	14,44	14,44	2,888	17,328
D2.11	kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavov (zapnutie, vypnutie)	ks	1	27,43	27,43	5,486	32,916
D2.12	uviedenie UPS do prevádzky	ks	1	27,43	27,43	5,486	32,916
D2.13	prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť	ks	1	27,43	27,43	5,486	32,916
D2.14	simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu.	ks	1	27,43	27,43	5,486	32,916
D2.15	kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča	ks	1	24	24	4,8	28,8
D2.16	odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS.	HZS	1	20	20	4	24

D5.1	kontrola a doplnenie oleja v stroji	ks	12	3	36	7,2	43,2
D5.38	odborná prehliadka výťahov s povolenou / so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy	ks	1	90	90	18	108
D5.39	odborná skúška výťahov s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 3/6 rokov	ks	1	100	100	20	120
D5.40	úradná skúška s povolenou/so zakázanou prepravou osôb podľa platnej legislatívy raz za 6/10 rokov	ks	1	75	75	15	90
D9.2	výkon servisného technika - tlakových zariadení	HZS	1	16	16	3,2	19,2
D9.4	výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení	HZS	1	10,5	10,5	2,1	12,6
D9.6	výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia	HZS	1	8,5	8,5	1,7	10,2
E1.1	výkon servisného pracovníka deratizácie	HZS	1	8,12	8,12	1,624	9,744
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	10	0,34	3,4	0,68	4,08
F1.2	druhá lokalita - kraj BB, ZA	ks	1	0,57	0,57	0,114	0,684
G1.1	Nešpecifická manipulačná práca	HZS	1	5,95	5,95	1,19	7,14
G1.2	Strata času pri preprave	HZS	1	2,49	2,49	0,498	2,988
G1.4	Doprava - stredne ťažká (stredne veľké a veľké dodávky a menšie nákladné vozidlá (napr. Iveco, Ducato, Avia)	km	50	0,57	28,5	5,7	34,2
G2.1	Obhliadka miesta sťahovania	ks	4	1	4	0,8	4,8
G2.5	1000 kg a viac	ks	550	1	550	110	660
G2.9	1000 kg a viac	ks	550	1	550	110	660
G2.13	1000 kg a viac	ks	550	1	550	110	660
<b>Spolu:</b>					<b>38 908,4013</b>	<b>7 781,6803</b>	<b>46 690,0816</b>
Cenekon:				0,18			